

DODATEK Č. 2 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Dolní Poustevna**
Sídlo: Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
IČO / DIČ: 00261289 / CZ00261289
Statutární zástupce: **Robert Holec, starosta města**
Bankovní spojení: **KB a.s.**
Číslo běžného účtu: 4128431/0100
Kontaktní osoba: Zdeněk Hauser, správa majetku
Tel: 602 195 961
Email: sm@dolnipoustevna.cz

Zhotovitel

Název: **AFC Servis DC a.s.**
Sídlo: Březová 62/137, 405 02, Děčín III
IČ: 272 746 91
DIČ: CZ27274691
Statutární zástupce: p. Milan Tůma, člen představenstva, 606 688 820
Obchodní rejstřík: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 1618
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín
Číslo běžného účtu: 78-5325840297/0100
Kontaktní osoba: p. Václav Vlček, vedoucí divize stavební
Tel: 603 710 010
Email: vlcek@afcservisdc.cz

uzavírají následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“)

na veřejnou zakázku:

**„REKONSTRUKCE OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE Č.P.264 A PŘILEHLÝCH GARÁŽÍ V DOLNÍ
POUSTEVNĚ, I. ETAPA HASIČSKÁ ZBROJNICE “**

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem dodatku je změna článku 3 CENA DÍLA.

Článek 3 se mění a upravuje takto:

Celková cena díla dle SoD bez DPH	7 544 253,32 Kč
Změnový list č. 1	185 220,39 Kč
Změnový list č. 2	188 878,20 Kč
Změnový list č. 3	-38 004,26 Kč
Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	7 880 347,65 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	1 654 873,01 Kč
Celková cena díla včetně DPH	9 535 220,66 Kč

1.2 Důvodem pro výše uvedenou změnu jsou následující skutečnosti:


1. Změnový list č. 1 ze dne 30. 6. 2017
 - Zajištění bourání vnitřních příček a podlah v SO01 a vybourání původních základů v prostoru SO04.
2. Změnový list č. 2 ze dne 31. 10. 2017
 - Základové konstrukce, vyzdění a zateplení štitové zdi (nutná demolice původního objektu šaten). Zapracování skutečného provedení venkovní kanalizace a vodovodu. Bednění stropů. Úprava podlahových krytin v souladu s požadavkem uživatele.
3. Změnový list č. 3 ze dne 31. 10. 2017
 - Zohlednění skutečného systému dodatečného podřezávání zdiva. Dořešení podhledů v prostoru SO01.

2. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

2.1 Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

V Dolní Poustevně dne 12. 3. 2018


Robert Holec
starosta města
za objednatele


Milan Tůma
člen představenstva
za zhotovitele


Příloha č. 1 Změnový list č. 1 ze dne 30. 6. 2017
Příloha č. 2 Změnový list č. 2 ze dne 31. 10. 2017
Příloha č. 3 Změnový list č. 3 ze dne 31. 10. 2017

AFC
ServisDCas - divize STŘED -č.2-
Třezová 137/62, 405 02 DĚČÍN III
Tel.: 412 510 404 IČ: 272 74 691
Fax: 412 510 056 DIČ: CZ27274691



Dolní Poustevna -
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
i.č. 014D242007037

- 2 -

 Podpořil
Ústecký kraj
Dolní Poustevna -
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
č. 17/SML/1287/SOPD/OKH
Projekt podpořen Ústeckým krajem.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hasičská zbrojnice Dolní Poustevna
 Objekt: Změnový list č.1

Objednatel: Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82

Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30.6.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 185 220,39

1 Zemní práce 21 534,78

1	001	131401101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	52,911	407,00	21 534,78
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Výpočet vychází z předpokladu zachování 0,0 na stejné úrovni a nejnižším bodě souvrství podlah -0,628

Místnosti 101, 103, 104, 108-120 - podlaha 0,0

(11,7+18,2+16,6+4,9+5,44+5,1+44,4+8,28+3,9+2,57+16,2+3,4+1,5+1,6+1,8+3,7)*0,628 93,754

Místnost 111 - část cca 4x2,95 - podlaha +0,11
 4*2,95*0,11 1,298

Místnost 102 - podlaha -0,05
 131,2*0,578 75,834

Místnosti 105 - +0,07, 106 - +0,1, 107 - + 0,05
 11,45*0,698+2,15*0,728+4,6*0,678 12,676

Z rozpočtu SO 01.1 - Bourání, položky 6-13
 -
 (0,144+4,605*0,5+131,4*0,15+26,28+25,36+155,6*0,015+2,88+51,64) -130,651
 Součet 52,911

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 163 685,61

2	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	11,412	1 700,00	19 400,40
---	-----	-----------	-----------------------------------	----	--------	----------	-----------

*bourání zadního základu původních garáží
 zadní + přední základ pod původními garážemi délka x šířka (dle ponechaného předního základu) x hloubka (dttto šířka)*

2*(15,85*0,4*0,9) 11,412

3	R	962023491	Bourání zdíva nadzákladového smíšeného na MC přes 1 m3	m3	36,152	476,00	17 208,35
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

vnitřní příčky SO.01

m.č.107,108,109
 (3,45*0,17+3,7*0,17+2,904*0,17)*3,9-0,9*0,17*2,0 6,360

m.č.102,113-119 - sociální zázemí
 (4,21*0,189+(2,595+1,896+4,745)*0,28+2,05*0,15+3,573*0,1+3,928*0,8+0,87*0,1+2,69*0,1+1,3*0,19+1,3*0,07)*3,95+1,0*0,1*2,0 31,338

otvory sociální zázemí
 -(5*0,7*0,1*2,0+0,95*0,28*2,1+1,37*0,75*0,28) -1,546

Součet 36,152

99 Přesuny hmot a sutí 127 076,86

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hasičská zbrojnice Dolní Poustevna
 Objekt: Změnový list č.1

Objednatel: Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82

Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30.6.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
4	R	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	196,587	63,10	12 404,64
			210,711		210,711		
			odečet zasypání sklepa				
			-(1,703*1,5*1,8+2,19*0,9*1,25)*2		-14,124		
			Součet		196,587		
5	R	99701315R	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	210,711	167,00	35 188,74
			sypanina (m3*2,0t/m3)				
			52,911*2		105,822		
			beton - dle tonáže sutí v KROS+				
			22,824		22,824		
			keramika - dle tonáže sutí v KROS+				
			82,065		82,065		
			Součet		210,711		
6	R	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	196,587	170,00	33 419,79
7	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 735,153	7,34	27 416,02
			196,587*19		3 735,153		
8	R	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,824	135,00	3 081,24
9	R	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	82,065	97,50	8 001,34
10	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	91,698	82,50	7 565,09
			položka 1 (m3*2,0t/m3)				
			52,911*2		105,822		
			odečet za sklep (m3*2,0t/m3)				
			-(1,703*1,5*1,8+2,19*0,9*1,25)*2		-14,124		
			Součet		91,698		

Celkem

185 220,39

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hasičská zbrojnice Dolní Poustevna
 Objekt: Změnový list č.2

Objednatel: Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82
 Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 31.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 192 220,50

1 Zemní práce -29 017,91

1	R	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,979	228,00	1 363,21
<i>Výkop pro základ pod novou štítovou stěnu SO 04</i>							
					13,1*0,7*0,652		5,979
					Součet		5,979
2	R	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-23,100	145,00	-3 349,50
<i>Odčet související práce změna trasy potrubí dešťové kanalizace</i>							
					-15,4*1,5*1,0		-23,100
					Součet		-23,100
3	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	5,979	14,70	87,89
4	R	132201209.1	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-23,100	37,10	-857,01
5	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	5,979	46,80	279,82
6	R	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	5,979	51,80	309,71
7	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,979	195,00	1 165,91
8	R	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-23,100	55,70	-1 286,67
9	R	162701109	výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	113,601	15,60	1 772,18
					5,979*19		113,601
10	R	162701109.1	výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-438,900	15,60	-6 846,84
					-23,1*19		-438,900
118	R	162701109.2	výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-95,000	15,60	-1 482,00
<i>odvoz zeminy pouze do okolí na požadavek investora</i>							
					-(25*3+2*10)		-95,000
11	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,979	10,70	63,98
12	R	1	Uložení sypaniny na skládky	m3	-23,100	10,70	-247,17
119	R	2	Uložení sypaniny na skládky	m3	-95,000	10,70	-1 016,50
13	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,762	82,50	887,87
					5,979*1,8		10,762
					Součet		10,762
14	R	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-41,580	82,50	-3 430,35

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hasičská zbrojnice Dolní Poustevna

Objekt: Změnový list č.2

Objednatel: Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82

Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.

Zpracoval:

Místo:

Datum: 31.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			-23,1*1,8		-41,580		
			Součet		-41,580		
120	R	171201211.2	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-171,000	82,50	-14 107,50
			-95*1,8		-171,000		
			Součet		-171,000		
15	R	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhuťněním	m3	-13,860	48,30	-669,44
			-15,4*1,0*0,9		-13,860		
			Součet		-13,860		
16	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-7,700	215,00	-1 655,50
			-15,4*1,0*0,5		-7,700		
			Součet		-7,700		
2			Zakládání				18 136,02
17	R	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	5,676	1 900,00	10 784,40
			<i>základ pod novou štítovou stěnu SO 04</i>				
			0,5*12,9*0,88		5,676		
			Součet		5,676		
18	R	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	23,994	146,00	3 503,12
			12,9*0,93*2		23,994		
			Součet		23,994		
19	R	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	23,994	34,10	818,20
20	R	274361821	(R)	t	0,117	25 900,00	3 030,30
			((80+36)*1,25*0,222+12*7,94*0,888)*0,001		0,117		
			Součet		0,117		
3			Svislé a kompletní konstrukce				62 524,62
21	R	311231125	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevností P 20 až 25 na SMS 5 MPa	m3	-4,500	3 560,00	-16 020,00
			<i>nadezdívka atiky na stávající zdivo šaten - bylo zbouráno (bude realizován v rámci nového štítového zdiva)</i>				
22	R	311238740	Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených tl 400 mm U=0,21W/m2K lepené celoplošně silikátovou maltou	m2	59,448	1 080,00	64 203,84
			<i>nové štítové zdivo SO04 - náhrada zdiva šaten</i>				
			12,98*4,58		59,448		
115	011	317168134	Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 200 cm	kus	12,000	725,00	8 700,00
116	011	317168139	Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 325 cm	kus	4,000	1 280,00	5 120,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hasičská zbrojnice Dolní Poustevna
 Objekt: Změnový list č.2

Objednatel: Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82

Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
117	011	317998115	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm	m	9,250	56,30	520,78

4 Vodorovné konstrukce

48 229,02

23	011	411354229	širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz -4271 s povrchem lesklým, výšky vln 92 mm, tl. plechu 1,00 mm	m2	93,270	532,00	49 619,64
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

SO 01 - nad sociálním zazením, nebylo v rozpočtu (je v nrojektu)
 6,997*13,33

93,270

24	R	1	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-2,310	602,00	-1 390,62
			<i>Odečet související práce změna trasy potrubí do stové kanalizace</i>				
			-15,4*1,0*0,15		-2,310		
			Součet		-2,310		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

37 869,93

25	R	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	51,920	312,00	16 199,04
			<i>zateplení nové štítové zdivo SO04</i>				
			12,98*4,0		51,920		
			Součet		51,920		

26		283759320	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	57,112	64,90	3 706,57
			<i>nové štítové zdivo SO04</i>				
			51,92*1,1		57,112		
			Součet		57,112		

27	R	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	51,920	145,00	7 528,40
			<i>nové štítové zdivo SO04</i>				

28	R	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	51,920	201,00	10 435,92
			<i>nové štítové zdivo SO04</i>				

8 Trubní vedení

28 772,20

103		R	skruž betonová TBS-Q 100x50x9 cm	kus	-2,000	1 515,00	-3 030,00
104		592240100	prsteneček betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR 625/40 62,5x4x10 cm	kus	-2,000	97,50	-195,00
105		592240130	prsteneček betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR 625/100 62,5x10x10 cm	kus	-2,000	131,30	-262,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hasičská zbrojnice Dolní Poustevna
 Objekt: Změnový list č.2

Objednatel: Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82
 Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 31.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
106	592	592243200	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6	kus	1,000	189,10	189,10
107	592	592243230	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10	kus	3,000	244,20	732,60
108	286	286119680	trubky z polyvinylchloridu kanalizace KG 2000 přesuvka PPKGU PPKGU-DN 125	kus	1,000	132,10	132,10
<i>WAVIN, kód výrobku: 78400</i>							
29	R	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	-15,400	242,00	-3 726,80
<i>Odečet na základě změny trasy</i>							
						-15,400	
						-15,400	
<i>Součet</i>							
30	R	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	kus	1,000	181,00	181,00
<i>Doplnění odbočky na základě změny trasy dešťové kanalizace</i>							
						1,000	
<i>Součet</i>							
						1,000	
31		286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	kus	1,000	225,00	225,00
						1,000	
<i>Součet</i>							
						1,000	
87	R	893811111	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,2 m	kus	-1,000	570,00	-570,00
88		562305100	šachta vodoměrná hranatá typ VŠH8 - včetně výztuhy 0,9/1,2/1,2 m pro vyspravení stávající šachty	kus	-1,000	5 475,00	-5 475,00
32	R	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	370,00	740,00
<i>Kanalizační šachta jež nebyla zahrnuta v rozpočtu (ve výkresech 3 nové, v rozpočtu 2)</i>							
99	592	592243830	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachtové s těsněním stupadlo oplastované KASI (SP) TBS-Q 1000/250 SP D 100 x 25 x 12	kus	1,000	767,60	767,60
100	592	592243380	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku TBZ-Q.1 100/80 V max.50 100 / 80 x 50	kus	3,000	8 540,50	25 621,50
101	592	592243850	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachtové s těsněním stupadlo oplastované KASI+ kapsové-PP TBR-Q1000-625/600/120 SP K D 100-62,5x67x12	kus	3,000	1 472,50	4 417,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hasičská zbrojnice Dolní Poustevna

Objekt: Změnový list č.2

Objednatel: Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82

Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
102	592	592246600	prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) poklopy šachtové poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání	kus	3,000	2 261,00	6 783,00
114		592OST	Ostatní přidružené materiály pro montáž šachet	ks	4,000	242,30	969,20
			1 * 4		4,000		
109	R	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	374,00	374,00
34	R	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	-1,000	425,00	-425,00
			1 původní větev zrušena, přepojeno do jiné				
110	R	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	kus	1,000	454,00	454,00
111	R	899332111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	1,000	870,00	870,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							25 464,27
40	R	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,788	37,60	292,83
			Lešení pro nové štítové zdívo SO 04				
			12,98*0,6		7,788		
			Součet		7,788		
41	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,894	1 700,00	6 619,80
			bourání nevyhovujícího základu bývalých šaten pro možnost betonáže nového základu				
			12,98*0,3*1,0		3,894		
42	R	965042241	betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	0,974	1 220,00	1 188,28
			bourání betonové podlahy bývalých šaten (rozšíření pro nový základový pas - širší než původní + manipulační prostor)				
			12,98*0,5*0,15		0,974		
89	013	973031345	Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm	kus	1,000	235,00	235,00
43	013	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm	m	12,980	184,00	2 388,32
99 Přesuny hmot a sutí							14 740,04
44	R	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	9,931	63,10	626,65
			přesun materiálu ze základových konstrukcí šatech				
45	R	99701315R	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	9,931	167,00	1 658,48
46	R	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,931	170,00	1 688,27
47	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	188,689	7,34	1 384,98

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hasičská zbrojnice Dolní Poustevna

Objekt: Změnový list č.2

Objednatel: Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82

Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
					9,931*19		188,689
48	R	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,931	135,00	1 340,69
112	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,629	565,00	4 310,39
113	R	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	7,629	489,00	3 730,58
998 Přesun hmot							242,35
49	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,377	176,00	242,35
					překlady		
					1,377	1,377	
					Součet		
					1,377		
PSV Práce a dodávky PSV							-3 342,30
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							2 192,27
50	711	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	6,490	8,86	57,50
					<i>hydroizolace nové štítové zdívo SO 04</i>		
					12,98*0,5		
					6,490		
51	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	7,528	76,20	573,63
					<i>hydroizolace nové štítové zdívo SO 04</i>		
					12,98*(0,38+0,2)		
					7,528		
52	628	628321320	pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož DEKBIT V 60 S 35 role 10 m2	m2	16,121	93,40	1 505,70
					<i>hydroizolace nové štítové zdívo SO 04</i>		
					(6,49+7,528)*1,15		
					16,121		
53	R	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,066	583,00	38,48
54	R	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,066	257,00	16,96
712 Povlakové krytiny							-3 603,93
55	R	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-23,475	54,80	-1 286,43
					<i>odečet úprava střešy šaten</i>		
					-15,65*3,0/2		
					-23,475		
					Součet		
					-23,475		
56		628321340	pás.těžký asfaltovaný 40.MINERÁL (V60S40)	m2	-25,501	86,30	-2 200,74
					<i>úprava střešy šaten</i>		
					-15,65*3,0/2*1,0863		
					-25,501		
					Součet		
					-25,501		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hasičská zbrojnice Dolní Poustevna
 Objekt: Změnový list č.2

Objednatel: Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82

Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
57	R	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	-0,120	668,00	-80,16
58	R	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,120	305,00	-36,60

713 Izolace tepelné 1 617,21

59	R	713311121	Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová drátem, pásy ap. 1x deska <i>ochrana hydroizolace zdíva pro zasypání od bývalých šaten</i>	m2	7,528	88,50	666,23
			12,98*(0,38+0,2)		7,528		
			Součet		7,528		
60		283764000	polystyren extrudovaný XPS 3035 CS- 1250 x 600 <i>lambda 0,034 [W / m K]</i>	m3	0,260	3 630,00	943,80
			7,528*0,03*1,15		0,260		

61	R	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,009	522,00	4,70
62	R	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,009	275,00	2,48

722 Zdravotechnika 1 879,80

97	271	893811113R	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky od 1,4 m do 1,6 m	kus	1,000	250,00	250,00
98		1	Revizní dvířka	kus	1,000	1 629,80	1 629,80

762 Konstrukce tesařské 52 430,53

63	R	762341037	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt <i>odečet úprava střechy šaten</i>	m2	-11,120	327,00	-3 636,24
			-(15,85+11,95)*0,4		-11,120		
			Součet		-11,120		

64	R	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny <i>úprava střechy šaten</i>	m3	-0,278	626,00	-174,03
			-(15,85+11,95)*0,4*0,025		-0,278		
			Součet		-0,278		

65	762	762511214	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 18 mm <i>SO 01 - nad sociálním zázemím, nebylo v rozpočtu (je v nrojektu)</i>	m2	186,540	289,00	53 910,06
			(6,997*13,33)*2		186,540		

66	762	998762101	z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m <i>SO 01 - nad sociálním zázemím, nebylo v rozpočtu</i>	t	2,106	920,00	1 937,52
----	-----	-----------	---	---	-------	--------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hasičská zbrojnice Dolní Poustevna
 Objekt: Změnový list č.2

Objednatel: Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82

Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
67	R	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m <i>odečet úprava střechy šaten</i>	t	-0,187	945,00	-176,72
			-0,187		-0,187		
68	762	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>SO 01 - nad sociálním zázemím, nebylo v rozpočtu</i>	t	2,106	297,00	625,48
69	762	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>úprava střechy šaten</i>	t	-0,187	297,00	-55,54
			-0,187		-0,187		
764 Konstrukce klempířské							-16 728,58
70	R	764322320	Oplechování Al okapů tvrdá krytina rš 330 mm s podkladním plechem pozice K/2 <i>odečet úprava střechy šaten</i>	m	-7,150	111,00	-793,65
			-7,15		-7,150		
			Součet		-7,150		
71	R	764331350	Lemování Al zdi tvrdá krytina rš 500 mm RAL 3011 pozice K/5 <i>odečet úprava střechy šaten</i>	m	-19,540	509,00	-9 945,86
			-(12,85*3+6,95)+12,98*2		-19,540		
			Součet		-19,540		
72	R	764430340	Oplechování Al tl 0,8 mm zdi rš 500 mm včetně rohů, pozice K/4 <i>odečet úprava střechy šaten</i>	m	-6,320	509,00	-3 216,88
			-(12,85+6,45)+12,98		-6,320		
			Součet		-6,320		
73	R	764761123R	Žlaby Al podokapní půlkruhové systémové velikost 150 mm r.š. 330 mm s háky RAL 3011 pozice K/1 <i>odečet úprava střechy šaten</i>	m	-7,150	346,00	-2 473,90
			-7,15		-7,150		
			Součet		-7,150		
74	R	764761223R	Žlaby Al suchá spojka půlkruhových žlabů s těsněním systémová velikost 150 mm RAL 3011 <i>odečet úprava střechy šaten</i>	kus	-3,000	75,80	-227,40
			-3		-3,000		
			Součet		-3,000		
75	R	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m <i>-0,005-0,022-0,008-0,01-0,001</i>	t	-0,046	1 020,00	-46,92
					-0,046		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hasičská zbrojnice Dolní Poustevna

Objekt: Změnový list č.2

Objednatel: Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82

Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
76	R	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,046	521,00	-23,97

771 Podlahy z dlaždic -40 646,88

77	R	771474142	Montáž soklíků z dlaždic keramických s pozlábekem flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-84,646	76,50	-6 475,42
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

odečet změna povrchů podlah

nová výměra

1,675+3,667+1,725+3,18+1,63+2,735+1,63+2,501+2,05)*2

97,804

původní výměra

(15,8+17,7+17,15+8,7+9,8+10,7+7,25+4+8,65+8,2+16,7+15,15+1,75+4,8+6,15+22,65+7,3)

-182,450

Součet

-84,646

78		597611350	dlaždice keramické - koupelny (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j.	m2	-27,368	261,80	-7 164,94
----	--	-----------	--	----	---------	--------	-----------

původní dlažba na soklík

-182,45*0,15 'Přepočtené koeficientem množství

-27,368

79	R	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných dle PD lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	-61,750	242,00	-14 943,50
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

odečet změna povrchů podlah

nová výměra (místností 112-125)

(4,4+5,4+6,1+6,2+1,6+4,6+3,9+17,6+8,3+1,5+2,2+2,4+27,1+3,3)

94,600

původní výměra

-(299,8-(44,4+72,1+6,9+4,6+4,9+5,45+5,1))

-156,350

Součet

-61,750

80		597611351	dlaždice keramické protiskluzné dle TZ (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j.	m2	-56,422	213,80	-12 063,02
----	--	-----------	---	----	---------	--------	------------

místností s dlažbou - dle posledního požadavku

(4,4+5,4+6,1+6,2+1,6+4,6+3,9+17,6+8,3+1,5+2,2+2,4+27,1+3,3)*1,1513

108,913

původní výměra dlažby

-((299,8-(44,4+72,1+6,9+4,6+4,9+5,45+5,1))*1,1513)

-180,006

nový soklík

(6,997+4,332+4,211+4,159+2,636+1,7+2,516+1,558+1,675+3,667+1,725+3,18+1,63+2,735+1,63+2,501+2,05)*2*0,15

14,671

Součet

-56,422

777 Podlahy lité -8 519,21

81	R	777551112	Podlahy lité tloušťky 5 mm ze stěrky jednosložkové síilkátové s penetrací tl. 5 mm, samonivelační s modifikační přísadou	m2	-53,150	96,00	-5 102,40
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

odečet místností 103-106 (podlaha PAMBEX)

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hasičská zbrojnice Dolní Poustevna

Objekt: Změnový list č.2

Objednatel: Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82

Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			-(18,2+16,6+11,45+6,9)		-53,150		
			Součet		-53,150		
82	R	777551192	Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podlahy samonivelační	m2	-159,450	19,20	-3 061,44
			odečet místnosti 103-106 (podlaha PAMBEX)				
			-(18,2+16,6+11,45+6,9)*3		-159,450		
			Součet		-159,450		
83	R	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	-0,638	347,00	-221,39
			-0,399-0,239		-0,638		
84	R	998777181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,638	210,00	-133,98
783			Dokončovací práce				8 036,49
85	R	783821124	Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva dražší matný povrch 2x základní a 2x email	m2	35,733	272,00	9 719,38
			<i>úprava omyvatelného nátěru SO 01 a SO 04</i>				
			nová výměra (místnosti 102,105,124,126)				
			(13,05+5,523+3,2+3,58+6,997+4,332+15,85+12,1)*2*				
			1,8-(2*1,465+1,424)*1,8-(2*3,25+2*3,3+2,5)*1,8		196,758		
			původní výměra SO 01				
			-80,325		-80,325		
			původní výměra SO 04				
			-80,7		-80,700		
			Součet		35,733		
86	R	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	-37,733	44,60	-1 682,89

Celkem bez DPH

188 878,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hasičská zbrojnice Dolní Poustevna
Objekt: Změnový list č.3

Objednatel: Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82

Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 22 560,47

2 Zakládání -17 024,07

21	R	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	-5,439	3 130,00	-17 024,07
----	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

nerealizovalo se

$-(0,35 \cdot 12,95 \cdot 0,6 \cdot 2)$

-5,439

Součet

-5,439

3 Svislé a kompletní konstrukce 79 792,13

N31	014	319211112.1	otvoru do 300 mm zdiva kamenného, tloušťky do 300 mm	m2	2,833	6 540,00	18 527,82
-----	-----	-------------	--	----	-------	----------	-----------

7

2,833

N32	014	319211113.1	Dodatečná izolace zdiva ručním podbouráním výšky otvoru do 300 mm zdiva kamenného, tloušťky přes 300 do 600 mm	m2	5,432	6 910,00	37 535,12
-----	-----	-------------	--	----	-------	----------	-----------

$6,315 \cdot 0,45 + 3,55 \cdot 0,4$

4,262

$(0,657 + 0,8 + 0,275 + 0,17 + 1,334 + 0,467) \cdot 0,316$

1,170

Součet

5,432

N33	014	319231112	otvoru do 300 mm zdiva cihelného, tloušťky do 300 mm	m2	4,001	2 570,00	10 282,57
-----	-----	-----------	--	----	-------	----------	-----------

$5,93 - 1,929$

4,001

N34	014	319231113	Dodatečná izolace zdiva ručním podbouráním výšky otvoru do 300 mm zdiva cihelného, tloušťky přes 300 do 600 mm	m2	10,294	2 640,00	27 176,16
-----	-----	-----------	--	----	--------	----------	-----------

$20,188 - 5,882 - 4,012$

10,294

N35	014	319231114	Dodatečná izolace zdiva ručním podbouráním výšky otvoru do 300 mm zdiva cihelného, tloušťky přes 600 do 900 mm	m2	2,880	2 730,00	7 862,40
-----	-----	-----------	--	----	-------	----------	----------

9	R	319231212	Dodatečná izolace PE fólií tl. 2 mm zdiva cihelného tl do 300 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	-6,834	1 350,00	-9 225,90
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

$-(4,5 + 0,45 + 1,15 + 0,8 + 0,95) \cdot 0,15$

-1,178

$-4,961 \cdot 0,16$

-0,794

$-(1,943 + 0,909 + 0,841 + 0,909 + 0,686 + 0,96) \cdot 0,3$

-1,874

$-3,55 \cdot 0,27$

-0,959

$-3,55 \cdot 0,27$

-0,959

$-5,63 \cdot 0,19$

-1,070

Součet

-6,834

10	R	319231213	Dodatečná izolace PE fólií tl. 2 mm zdiva cihelného tl do 600 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	-21,608	1 370,00	-29 602,96
----	---	-----------	---	----	---------	----------	------------

$-6,315 \cdot 0,45$

-2,842

$-3,85 \cdot 0,4$

-1,540

$-(0,38 + 0,15 + 0,43 + 1,63) \cdot 0,44$

-1,140

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hasičská zbrojnice Dolní Poustevna
 Objekt: Změnový list č.3

Objednatel: Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82

Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			-(0,437+1,351+1,78+1,78+1,5+3,533+1,1)*0,45		-5,166		
			-(0,657+0,8+0,275+0,17+1,334+0,467)*0,316		-1,170		
			-(1,6*0,4+7,185*0,42+5,63*0,395)		-5,882		
			-(3,902+0,16+1,63)*0,43		-2,448		
			-3,55*0,4		-1,420		
			Součet		-21,608		
N36	R	319231213.1	Dodatečná izolace PE fólií tl. 2 mm zdíva cihelného tl do 600 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	5,882	3 660,00	21 528,12
			1,6*0,4+7,185*0,42+5,63*0,395		5,882		
			Součet		5,882		
11	R	319231214	Dodatečná izolace PE fólií tl. 2 mm zdíva cihelného tl do 800 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	-2,880	1 490,00	-4 291,20
			-3,6*0,8		-2,880		
			Součet		-2,880		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							-40 207,59
35	R	975011251R	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl 450 mm vyzdívká v do 2 m dl podchycení do 5 m	m	-113,300	1 330,00	-150 689,00
			-64,70		-64,700		
			Mezisoučet		-64,700		
			-(18,85+17,3+3,55*2+5,35)		-48,600		
			Mezisoučet		-48,600		
			Součet		-113,300		
36	R	975011351R	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl do 600 mm vyzdívká v do 2 m dl podchycení do 5 m	m	-14,350	1 640,00	-23 534,00
			-14,35		-14,350		
			Součet		-14,350		
37	R	975011451	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl do 900 mm vyzdívká v do 2 m dl podchycení do 5 m	m	-3,600	1 370,00	-4 932,00
			-3,6		-3,600		
			Součet		-3,600		
38	R	975018251	základů tl do 450 mm dl podchycení do 5 m ZKD 1 m v	m	-113,300	35,90	-4 067,47
39	R	975018351	základů tl do 600 mm dl podchycení do 5 m ZKD 1 m v	m	-14,350	42,80	-614,18
40	R	975018451	základů tl do 900 mm dl podchycení do 5 m ZKD 1 m v	m	-3,600	49,30	-177,48
N91	211	975024121.1	Zřízení podepření uvolněného zdíva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdíva přes 150 do 300 mm	m2	9,208	1 110,00	10 220,88
<i>klinování zdíva při dodatečném podizolování postupným odbouráváním a podřezáváním</i>							
N92	211	975024141.1	Zřízení podepření uvolněného zdíva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdíva přes 450 do 600 mm	m2	44,643	1 920,00	85 714,56
N93	211	975024151.1	Zřízení podepření uvolněného zdíva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdíva přes 600 do 900 mm	m2	2,880	2 740,00	7 891,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hasičská zbrojnice Dolní Poustevna
Objekt: Změnový list č.3

Objednatel: Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82

Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
N94	211	975024221.1	Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevěnými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 150 do 300 mm	m2	9,208	452,00	4 162,02
N95	211	975024241.1	Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevěnými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm	m2	44,643	732,00	32 678,68
N96	211	975024251.1	Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevěnými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm	m2	2,880	1 090,00	3 139,20

PSV Práce a dodávky PSV

-60 564,73

713 Izolace tepelné

5 796,58

N7131	713	713111131	deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	19,632	67,40	1 323,20
-------	-----	-----------	---	----	--------	-------	----------

zateplení mezi trámkami nad sklady a chodbou m.č.107-110

N7132	631	631667650	vlákna skleněná izolační pás ROTAFLEX SUPER krokrové pásy KP 01, šíře 1200 mm, $\lambda = 0,037$ W/mK tl. 120 mm	m2	22,263	199,00	4 430,34
					19,632*1,134	22,263	

N7133	R	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,054	522,00	28,19
N7134	R	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,054	275,00	14,85

723 Zdravotechnika

0,00

3	R	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	-12,000	230,00	-2 760,00
							<i>vzduch</i>
					-12	-12,000	
					Součet	-12,000	

7	R	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 vč. tvarovek a fittingů	m	-28,000	249,00	-6 972,00
							<i>plyn</i>
					-28	-28,000	
					Součet	-28,000	

4	R	723111204.1	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	-36,000	249,00	-8 964,00
							<i>vzduch</i>
					-36	-36,000	
					Součet	-36,000	

8	R	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 vč. tvarovek a fittingů	m	-14,000	298,00	-4 172,00
							<i>plyn</i>
					-14	-14,000	
					Součet	-14,000	

9	R	723150341R	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 32/25	kus	-1,000	342,00	-342,00
---	---	------------	--	-----	--------	--------	---------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hasičská zbrojnice Dolní Poustevna

Objekt: Změnový list č.3

Objednatel: Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82

Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

plyn

-1

-1,000

Součet

-1,000

N7231	731	733122204	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli (mapress) DN 20	m	12,000	230,00	2 760,00
N7232	721	723181014	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním (mapress) DN 25	m	28,000	249,00	6 972,00
N7233	731	733122205	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli (mapress) DN 25	m	36,000	249,00	8 964,00
N7234	721	723181015	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním (mapress) DN 32	m	14,000	298,00	4 172,00
N7235	R	723150341R 1	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 32/25	kus	1,000	342,00	342,00

plyn

763 Konstrukce suché výstavby

-89 026,31

N7631	763	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	19,632	514,00	10 090,85
-------	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

chodba + sklady 107-110

2,988*1,8+2,904+1,73+1,35*3,7+3,7*1,25

19,632

N7632	R	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, pozice PK3	m2	24,610	522,00	12 846,42
-------	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

denní místnost 111

7,85*3,135

24,610

Součet

24,610

114	R	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-191,785	494,00	-94 741,79
-----	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

odečet podhled SO 04

-15,85*12,1

-191,785

Součet

-191,785

N7633	R	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	44,242	16,90	747,69
-------	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	-------	--------

19,632+24,61

44,242

Součet

44,242

115	R	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	-191,785	16,90	-3 241,17
-----	---	-----------	---------------------------------------	----	----------	-------	-----------

odečet podhled SO 04

-15,85*12,1

-191,785

Součet

-191,785

116	R	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	-96,800	131,00	-12 680,80
-----	---	-----------	--------------------------------------	---	---------	--------	------------

odečet podhled SO 04

-12,1*8

-96,800

Součet

-96,800

N7634	R	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	44,242	14,10	623,81
-------	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hasičská zbrojnice Dolní Poustevna

Objekt: Změnový list č.3

Objednatel: Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82

Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.

Zpracoval:

Místo:

Datum: 29.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
N7635		283292100	zábrana parotěsná PK-BAR role 1,5 x 50 m	m2	50,170	8,10	406,38
			44,242*1,134		50,170		
			Součet		50,170		
117	R	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	-191,785	14,10	-2 704,17
			odečet podhled SO 04				
			-15,85*12,1		-191,785		
			Součet		-191,785		
118		283292100	zábrana parotěsná PK-BAR role 1,5 x 50 m	m2	-217,503	8,10	-1 761,77
			odečet podhled SO 04				
			-15,85*12,1*1,1341		-217,503		
			Součet		-217,503		
N7636	R	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	19,632	20,90	410,31
N7637		631481080	deska minerální izolační 600x1200 mm tl.40 mm	m2	21,768	105,80	2 303,05
			19,632*1,1088		21,768		
			Součet		21,768		
N7638	R	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,330	570,00	758,10
119	R	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	-2,946	570,00	-1 679,22
			odečet podhled SO 04				
			-2,946		-2,946		
N7639	R	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,330	250,00	332,50
120	R	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	-2,946	250,00	-736,50
			odečet podhled SO 04				
			-2,946		-2,946		
767			Konstrukce zámečnické				2 700,00
N7671	R	767651113	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop plochy do 13 m2	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
			<i>SO 01 - demontáž započtena v bouracích pracích, ale v rozpočtu chybí zpětné osazení (montáž druhých vrat započtena v SO 04 kam se osazují)</i>				
783			Dokončovací práce				19 965,00
N7831	783	783121111.1	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) konstrukcí těžkých "A" lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní 1x email	m2	60,500	330,00	19 965,00
			<i>povrchová úprava ocelových i nosníků v objektu SO 04 po vynechání SDK podhledu a jejich obložení SDK, cena včetně očištění, lešení a zakrývání ostatních konstrukcí</i>				
			5*12,1		60,500		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hasičská zbrojnice Dolní Poustevna

Objekt: Změnový list č.3

Objednatel: Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82

Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.

Zpracoval:

Místo:

Datum: 29.12.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

-38 004,26