

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen Smlouva)

č. 14/2020-SM (dle evidence objednatele)

č. 1414-2207-2020 (dle evidence zhotovitele)

na stavební práce vedené pod názvem **Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně** uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen Občanský zákoník), mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Název: **Město Dolní Poustevna**
Oprávněný zástupce zadavatele: Robert Holec, starosta
IČO/DIČ: 00261289 / CZ00261289
Sídlo: Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 4128431/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Robert Holec, starosta
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zdeněk Hauser, odbor správy majetku
technický dozor stavebníka: ProProjekt s.r.o.
autorský dozor: ProProjekt s.r.o.
koordinátor BOZP: Jiří Cobl, ProProjekt s.r.o.

(dále také jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Děčínský stavební podnik s.r.o.
Zastoupený:	Alešem Adamem, jednatel společnosti
Zapsaný:	v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vl.3901
Právní forma:	společnost s ručením omezením
IČ/DIČ:	47781483 / CZ47781483
Sídlo podnikání:	Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2
Bankovní spojení:	CSOB a.s., pobočka Děčín č.ú.277913507/0300
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Aleš Adam, jednatel společnosti
kontaktní údaje: telefon: 602 432 595, e-mail: adam@dspdc.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Aleš Adam
kontaktní údaje: telefon: 602 432 595, e-mail: adam@dspdc.cz	

(dále také jako „zhotovitel“)

1. PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: **Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně** (dále jen veřejná zakázka). Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení provedeném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jako „ZZVZ“), nabídku zhotovitele, která splnila požadavky objednatele uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, podmínky ZZVZ a byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění (dílo) v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci.

2. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele dále specifikovaný předmět díla. Předmětem díla dle této Smlouvy je provedení stavby (akce) s názvem **Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně** a to v souladu s projektovou dokumentací s názvem **STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNÍ HALY NA ST.P.Č.K. 542 A P.P.Č.K. 399/10 V K.Ú. DOLNÍ POUSTEVNA** projektanta *ProProjekt s.r.o., se sídlem Komenského 1173, 408 01 Rumburk, IČO 25487892, z 09/2018*, která je součástí Zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr dodavatele tohoto díla, Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této Smlouvy (vše dále jen jako „projektová dokumentace“) a dále v rozsahu, vymezeném a daném položkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této Smlouvy a který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen Rozpočet). Smluvní strany výslovně prohlašují a činí nesporným, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy seznámit se jak s projektovou dokumentací, tak s místem plnění díla a posoudit technické údaje o rozsahu, kvalitě a požadovaném způsobu provedení díla pro potřeby realizace díla a kalkulace ceny díla. Smluvní strany výslovně potvrzují a činí nesporným, že vymezení předmětu díla dle této Smlouvy zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno.

Projektová dokumentace, která byla podkladem pro zadání této veřejné zakázky, byla zhotoviteli předána před podpisem této Smlouvy, což zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně potvrzuje.

- 2.2. Smluvní strany dohodly, že sjednané dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami příslušného stavebního úřadu, a projektovou dokumentací výše uvedenou. Z hlediska technického a technologického sjednávají smluvní strany pro zhotovitele jako závazné při realizaci díla technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.
- 2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této Smlouvy, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz odst. 2.1.).
- 2.4. Vystane-li při realizaci díla potřeba dodatečných stavebních prací, doplňků nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti projektové dokumentaci díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto nezbytných změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů a tyto předat objednateli s návrhem na změnu rozsahu díla a výzvou k uzavření příslušného písemného dodatku k této Smlouvě. O rozsahu změn můžou rozhodnout zástupci ve věcech technických.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny zhotovitele a jednotkových cen uvedených v Rozpočtu a odpovídající velikosti příslušné části předmětu díla. Položkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele zůstanou zachovány. Pro kalkulaci víceprací a méněprací se zhotovitel zavazuje použít jednotkové ceny ze své cenové nabídky na předmět plnění. Jestliže strany této Smlouvy po podání cenové nabídky zhotovitele dohodly jednotkové ceny jiné, pak se použijí tyto jednotkové ceny. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v cenové nabídce zhotovitele uvedeny ani jinak dohodnuty, ocení se požadované práce podle tohoto vzorce:

požadované práce = (položky víceprací dle platné Cenové soustavy ÚRS) x ((celková cena dle nabídky zhotovitele bez DPH) / (celková cena podle rozpočtu v projektové dokumentaci díla bez DPH)). Neprovedené práce se odpočítávají, fakturace budou provedeny dle skutečného rozsahu prací.

Veškeré navrhované změny díla budou předloženy objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen písemný "Dodatek ke Smlouvě" (shrnující jednotlivé změnové listy s oceněním), v němž bude dohodnuta příslušná změna díla, řešena změna ceny díla, případně také termínu dokončení díla. Zástupcem objednatele odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci změn díla a zhotoviteli na základě nich nevzniká nárok na jejich úhradu. V případě, že dodavatel bude postupovat jiným než výše uvedeným způsobem, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Při uzavírání případných dodatků k této Smlouvě budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.
- 2.6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že dílo dle této Smlouvy je spolufinancováno prostřednictvím podprogramu Ministerstva financí (dále také jako „MF“) 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

3. ČAS PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

Zahájení plnění veřejné zakázky: po podpisu smlouvy oběma stranami, předpoklad v **08/ 2020**.

Zahájení provádění díla: předáním staveniště dodavateli, do 7 pracovních dnů od výzvy objednatele, předpoklad v **08/ 2020**.

Dokončení díla: nejpozději **do 180 dnů** ode dne zahájení plnění provádění díla, přičemž dodavatel je povinen prostavět a vyfakturovat minimálně 16 000 000 Kč včetně DPH, resp. 90 % způsobilých výdajů (uznatelných nákladů) projektu nejpozději **do 30. 11. 2020**.

Vybraný dodavatel je povinen prostavět a vyfakturovat minimálně 16 000 000 Kč včetně DPH, resp. 90% způsobilých výdajů (uznatelných nákladů) projektu nejpozději do 30. 11. 2020.

- 3.2. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 7 dnů od předání staveniště. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla včas, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to písemným odstoupením adresovaným a doručeným zhotoviteli. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti doručením zhotoviteli.
- 3.3. V případě, že v místě staveniště jsou dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky, které znemožňují stavební práce (tj. venkovní teplota na staveništi pod -10°C nebo nadprůměrné srážkové úhrny, které mají vliv na technologii stavby či nepříznivé povětrnostní podmínky) může objednatel na základě písemné žádosti dodavatele přiměřeně prodloužit lhůtu dle odst. 3.1 této smlouvy, avšak s ohledem na lhůty dané podmínkami MF.
- 3.4. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit, a to písemným oznámením doručeným zhotoviteli, nebo písemným zápisem do stavebního deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno jako důsledek skutečnosti, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této Smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.
- 3.5. V případě, že bude dílo předáváno po částech, je rozhodující a závazný termín dokončení dílčí části díla takový, jak ho dodavatel stanovil ve svém harmonogramu. V případě nedodržení termínu dokončení dílčí části díla je objednatel po dodavateli oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu odst. 11.2. této smlouvy.

4. CENA ZA DÍLO

- 4.1. Cena díla je stanovena na základě Rozpočtu zhotovitele. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu zhotovitele jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto Smlouvou (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele výslovně uvedeny nejsou ve smyslu čl. 2 této smlouvy) a v termínu dle této Smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena za dílo celkem v Kč bez DPH	20 906 129,64,-
DPH celkem v Kč	4 390 287,22,-
Cena za dílo celkem v Kč včetně DPH	25 296 416,86,-

- 4.3. Stanovená a odsouhlasená cena je cenou nejvýše přípustnou, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). V ostatních případech může být cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke Smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této Smlouvy.
- 4.4. Určení ceny podle rozpočtu se řídí § 2622 občanského zákoníku.
- 4.5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz Rozpočet a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

5. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE)

- 5.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na placení smluvní ceny díla formou faktury za podmínek dle odst. 5.5 tohoto článku Smlouvy.
- 5.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
- 5.3. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze zhotovitelem oprávněně vystavené faktury (viz odst. 5.4 tohoto článku).
- 5.4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu, již bude objednateli účtovat část ceny díla dle této Smlouvy až poté, co řádně, bez vad a nedodělků, provede a dokončí příslušnou část díla, jejíž cenu účtuje, a pouze za předpokladu, že technický dozor stavebníka řádně potvrdil soupis provedených prací (zjišťovací protokol) vystavený zhotovitelem, který odpovídá fakturovaným pracím a dodávkám. Přílohou každé faktury zhotovitele musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol), potvrzený technickým dozorem stavebníka. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.5. Daňový doklad (fakturu) zhotovitele, již je účtována část ceny díla dle této Smlouvy, včetně soupisu provedených prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka, vztahující se k určitému období (datum zdanitelného plnění, tj. kalendářní měsíc) musí zhotovitel vystavit a doručit objednateli nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po tomto období. Pokud nebude objednateli daňový doklad doručen v této lhůtě, hledí se na něj, jako by nebyl vystaven.
- 5.6. Provedené práce a dodávky na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány postupně měsíčně, a to na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, jejichž přílohou vždy musí být objednatelem písemně potvrzený a odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.
- 5.7. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.

- 5.8. Všechny faktury zhotovitele budou obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na každé faktuře bude zároveň uvedena identifikace projektu: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně, případně další registrační čísla vůči MF dle sdělení objednatele.
- 5.9. Splatnost všech faktur oprávněně vystavených zhotovitelem je 30 dní ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury objednateli, za podmínky řádného vystavení faktury v souladu s touto Smlouvou a zákonnými normami, a doručenu na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu objednateli doručit poštou jako doporučenou zásilku nebo osobně předat na podatelnu objednatele. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.
- 5.10. V případě, že je zhotovitel v prodlení s termínem plnění uvedeným v této Smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeručí práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, Smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava. V takovém případě objednatel není v prodlení s placením ceny díla či její části a zhotovitel vůči objednateli nemá nárok na úhradu sjednaného úroku z prodlení.
- 5.11. V případě, že vystavená faktura zhotovitele nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.
- 5.12. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení, případně doručit osobně na podatelnu objednatele. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.
- 5.13. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, stanovisky stavebního úřadu, touto Smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. tohoto článku provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku za jakost díla, kterou za kvalitu díla poskytnul objednateli zhotovitel dle této Smlouvy.
- 6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této Smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení Smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to písemným odstoupením adresovaným a doručeným zhotoviteli. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti doručením zhotoviteli. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelům odsouhlasené práce a zároveň je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle článku 11. této Smlouvy.
- 6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují Smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by takovým nahrazováním škoda objednateli, hradí takovou škodu zhotovitel.

- 6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.
- 6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.
- 6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.
- 6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.
- 6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků 8., 9., 11. této Smlouvy.
- 6.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů včetně výše jejich podílu na realizaci díla a tento průběžně aktualizovat. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele (týká se i poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného.
- 6.10. Změnu poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení zhotovitelem, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý případ porušení tohoto závazku zhotovitelem.
- 6.11. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby (díla), jdou k tíži zhotovitele.
- 6.12. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že do skončení záruční doby díla dle této Smlouvy, bude mít uzavřené pojištění za škody způsobené vadným dílem, jakož i za škody způsobené zhotovitelem při výkonu činnosti, případně jiných subjektů vymezených v § 2914 občanského zákoníku v rámci realizace předmětu plnění, a to s garancí pojistného plnění v jednom pojistném případě minimálně ve výši 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se dále zavazuje, že do skončení záruční doby díla dle této Smlouvy, bude mít uzavřené pojištění stavebních a montážních rizik a živelních pojištění min. ve výši 50% ceny prováděného díla. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy.
- 6.13. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (dále také jen SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění Smlouvy včetně víceprací.
- 6.14. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od projektové dokumentace. Také podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.
- 6.15. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, technický dozor stavebníka (TDS), koordinátor BOZP na staveništi, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel projektové dokumentace, a příslušné oprávněné orgány státní správy. Stavební deník bude trvale přístupný na staveništi.

- 6.16. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem v SD, je povinen zapsat do SD svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.17. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:
- název, sídlo, IČ, DIČ dodavatele, objednatele a zpracovatele projektové dokumentace
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby
 - seznam poddodavatelů stavby.
- 6.18. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění, a to kdykoliv, zejména však formou pravidelných kontrolních dnů, které je každá smluvní strana oprávněna svolat, zpravidla nejméně jednou týdně. V případě provádění konstrukcí a prací, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím, zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD (potvrzeným objednatelem) nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Pokud však zhotovitel výzvu ke kontrole neučiní a práce provede bez toho, aby objednateli umožnil jejich kontrolu formou výzvy a vyčkání uplynutí 5denní lhůty výše popsané, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad znovu odkrýt.
- 6.19. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.
- 6.20. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace. Pokud tak zhotovitel neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.
- 6.21. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být zhotovitelem při realizaci díla použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1. této Smlouvy). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.22. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.
- 6.23. Veškeré náklady na odvoz a uložení sutí, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení likvidace či uložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení sutí, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli. Za odpad se nepovažuje při stavebních pracích zjištěný či odkrytý původní stavební materiál, nacházející se na místě předaného staveniště jako např. dlažební kostky, obrubníky, I - profily apod., jež zůstává ve vlastnictví objednatele a zhotovitel s ním naloží dle pokynu objednatele. V případě fakturace položek o uložení, likvidaci odpadů budou k faktuře přiloženy kopie dokladů o uložení, likvidaci odpadů.
- 6.24. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto Smlouvou pro zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a předat je objednateli prosté zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a dalších pozůstatků stavební činnosti nejpozději do 5 dnů po řádném dokončení a předání díla objednateli. O předání staveniště bude sepsán protokol (zápis) o předání a převzetí staveniště.
- 6.25. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s

odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

- 6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu všechny obyvatele a vlastníky nemovitostí dotčených stavbou.
- 6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vyměňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.
- 6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
- 6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.
- 6.32. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytyčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytyčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.
- 6.33. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů. Dále je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).
- 6.34. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil s projektovou dokumentací a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.
- 6.35. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno.
- 6.36. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.
- 6.37. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.
- 6.38. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části

díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel poříditi rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

- 6.39. Smluvní strany výslovně prohlašují, že berou na vědomí, že předmět plnění bude realizován v blízkosti obydlené zóny, čemuž je třeba přizpůsobit realizaci předmětu plnění. Hlučné stavební práce budou probíhat ve všední dny od 7 do 20 hodin. V sobotu od 8 do 12 hodin. Ve státní svátky a v dnech pracovního klidu nebudou probíhat žádné práce. Zhotovitel po celou dobu realizace stavby umožní průjezd zasahujících vozidel IZS (integrovaného záchranného systému – hasiči, záchranná služba) a bezpečný průchod chodců. Úplné vyloučení průjezdu osobních vozidel vlastníků přilehlých nemovitostí se nepřipouští. Zhotovitel je povinen mít stavbu řádně označenu v souladu s jím navrženým a posléze schváleným DIO (dopravně inženýrské opatření), pokud to charakter provádění prací vyžaduje.

7. PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této Smlouvy jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této Smlouvy objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, uvedení díla do provozu a podobně).
- 7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.
- 7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převjímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve než sjednaný termín předání díla.
- 7.4. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem sepsán Konečný protokol o předání a převzetí díla a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem předávacího protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li termín odstranění vad a nedodělků dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Do 30ti dnů ode dne oznámení vady, je zhotovitel povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání díla, přičemž o takových vadách se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.
- 7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělků. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělků. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.
- 7.6. Zhotovitel je povinen poskytnout plnou součinnost při kolaudačním procesu a vydání kolaudačního souhlasu. Nedílnou součástí díla jsou veškeré potřebné dokumenty k vydání kolaudačního souhlasu.

8. VADY DÍLA

- 8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této Smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci; pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno; nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této Smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.



9. ZÁRUKA

- 9.1. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro uplatnění nároků z vad díla a ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 kalendářních měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady díla, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady, nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že dodavatel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení.
- 9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- 9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů.
- 9.4. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré objednatel reklamované vady (v případě, že ze strany objednatele není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3.), neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Povinnost k odstranění vad díla a náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu. Objednatel má právo smluvní pokutu nevymáhat.
- 9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel, a to v plné výši. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS, event. RTS.
- 9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

10. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE

10.1. Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla

1. Bankovní záruka za řádné provedení díla
 - 1) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Záruční listina se stane součástí smlouvy o dílo. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
 - 2) Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:
 - a) výše zajištěné částky je minimálně 3 % ceny díla bez DPH dle odst. 4.2 této Smlouvy;
 - b) záruční listinu předá zhotovitel objednateli nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy;



- c) bankovní záruka bude platná a účinná minimálně do doby deseti (10) dnů ode dne podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednatel.
- 3) Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy a nesjedná nápravu ani v dodatečné, minimálně desetidenní (10) lhůtě ode dne, kdy na uvedenou skutečnost byl objednatel upozorněn, nebo neuhradí-li zhotovitel objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen, a k jejíž úhradě byl objednatel vyzván;
- 4) Bankovní záruka bude objednatel uvolněna dnem, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli Konečný protokol o předání díla.

10.2. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby díla

1. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek
 - 1) zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tato bankovní záruka slouží k zajištění finančních nároků objednatel za zhotovitelem, vzniklých objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se odstraňování vad v záruční době a dodržení smluvních podmínek, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatel.
 - 2) Nepředložení bankovní záruky zhotovitelem objednateli v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla objednatel a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla ze strany objednatel vůči zhotoviteli.
 - 3) zhotovitel je povinen nejpozději ke dni podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednatel poskytnout objednateli originál záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatel jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
 - 4) Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:
 - a) výše zajištěné částky je minimálně 2 % ceny díla bez DPH dle odst. 4.2 této Smlouvy;
 - b) záruční listinu předá zhotovitel objednateli nejpozději ke dni podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednatel;
 - c) bankovní záruka bude platná a účinná minimálně do doby deseti (10) dnů po uplynutí záruční doby dle této Smlouvy a po odstranění všech reklamovaných záručních vad;
 - d) právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí objednateli škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen a k jejíž úhradě byl objednatel vyzván.
 - 5) Bankovní záruka bude objednatel uvolněna dnem, kdy uplyne záruční doba, pokud zhotovitel do tohoto dne odstraní veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto Smlouvou objednatel vyzval.

10.3. Obecně k uplatnění práv z bankovních záruk

1. Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatel písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem.
2. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovními zárukami ve výši, která odpovídá nesplněným smluvním závazkům zhotovitele. Výše nesplněných smluvních finančních závazků zhotovitele je objednatel povinen bance řádně doložit a prokázat rovněž splnění podmínek dle bodu 3) této části.
3. Před uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného a tuto výši je povinen zhotoviteli řádně doložit tak, aby bylo možné přezkoumat výši plnění požadovaného objednatel z bankovní záruky; v případě požadavků na náhradu škody či z důvodu vadného plnění zhotovitele je objednatel povinen doložit též znalecký posudek, ze kterého bude vyplývat vadné plnění zhotovitele
4. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatel.

5. V případě jakékoli změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení odpovídající bankovní záruky nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny.
6. Smluvní strany si ujednaly, že poplatek za poskytnutí bankovní záruky hradí zhotovitel.

11. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- 11.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

Pokud v důsledku nesplnění povinnosti zhotovitele prostavět a vyfakturovat minimálně 16 000 000 Kč včetně DPH, resp. 90% způsobilých výdajů (uznatelných nákladů) projektu nejpozději do 30. 11. 2020, vzniknou objednateli jiné náklady či škoda, je zhotovitel povinen ji v plné výši uhradit.
- 11.3. Objednatel je oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště, dle odst. 6.24. této smlouvy.
- 11.4. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této Smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.
- 11.5. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle ustanovení odst. 6.10 a 2.6. této Smlouvy uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.
- 11.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky dle čl. 10 této Smlouvy o deset (10) a více dnů je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitel vzniknou objednateli jiné náklady či škoda, je zhotovitel povinen ji v plné výši uhradit.
- 11.7. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele. Objednatel v tomto směru upozorňuje zhotovitele, že financování díla je kryto mimo jiné i z prostředků poskytnuté dotace, které se objednatel zavázal využít do termínu dokončení díla. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo v důsledku porušení jiných jeho povinností stanovených touto Smlouvou nebo právními předpisy, vznikne objednateli povinnost navrátit poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou částku odpovídající povinnosti vratky dotace s příslušenstvím (sankčními odvody) objednateli nahradit.
- 11.8. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

12. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY / ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této Smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od Smlouvy, jsou zejména:
 - Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této Smlouvy.
 - Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této Smlouvy (odst. 6.1.).
 - Provedení díla v dohodnutém termínu.
 - Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.
 - Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto Smlouvou.
- 12.2. Odstoupení od Smlouvy se řídí občanským zákoníkem. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od Smlouvy, a to v cenách stanovených touto Smlouvou nebo na základě ní. Tento článek Smlouvy nebude případným odstoupením od Smlouvy dotčen.



- 12.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od Smlouvy v případě, že objednateli nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od Smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného dodavatele objednatel.

13. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 13.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatel oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla. Zároveň se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a spolupůsobení při provádění finanční kontroly podle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění.
- 13.2. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatel. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby plnění těchto povinností bylo garantováno i ze strany jeho poddodavatelů. V případě, že některý poddodavatel neposkytne objednateli potřebnou součinnost při plnění z uvedených povinností, bude za případné porušení povinností stanovených výše popsanými předpisy a pravidly odpovídat objednateli sám zhotovitel.
- 13.4. Smluvní vztahy mezi objednatel a zhotovitel lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této Smlouvě. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu Smlouvy nepovažují.
- 13.5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze Smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
- 13.7. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatel.
- 13.8. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci dodavatel a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatel zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatel. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatel.
- 13.9. Zhotovitel upozorní objednatel na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatel k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatel nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatel by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Zhotovitel definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.
- 13.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.
- 13.11. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v českém jazyce.
- 13.12. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této Smlouvy.
- 13.13. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích Smlouvy.
- 13.14. Další vzájemné vztahy, neupravené ve Smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- 13.15. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 13.16. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 13.17. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů.
- 13.18. K platnosti této Smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.
- 13.19. Pokud by se stala ustanovení této Smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost Smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejblíží, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.
- 13.20. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této Smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.
- 13.21. V případě, že objednatel nebude mít dostatek vlastních disponibilních finančních prostředků na realizaci akce, např. obdrží příslib neúměrně nízké finanční podpory (dotace) z MF, je oprávněn odstoupit od této Smlouvy před zahájením stavebních prací bez jakýchkoliv sankcí a dopadů z toho vyplývajících.
- 13.22. Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Dolní Poustevna dne 17.7.2020, č. usnesení: ZM č.189/20, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně“.

V Dolní Poustevně

13.8.2020

za Objednatele


Robert Holec, starosta
město Dolní Poustevna



- Příloha č. 1 Rozpočet
Příloha č. 2 Projektová dokumentace
Příloha č. 3 Harmonogram
Příloha č. 4 Kopie pojistné smlouvy
Příloha č. 5 Bankovní záruka za řádné provedení díla

V Děčíně dne 15.7.2020

za Zhotovitele



Děčínský stavební
podnik s.r.o.

Folkbářská 1246/21
405 01 Děčín 2
DIČ: CZ47781482
IČO: 47781483


Aleš Adam, jednatel společnosti
Děčínský stavební podnik

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018793-lall
Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně

KSO:
Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna

CC-CZ:
Datum: 15.7.2020

Zadavatel:
Město Dolní Poustevna

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Rousek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	20 906 129,64
--------------	---------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	20 906 129,64	4 390 287,22
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	25 296 416,86
------------	---	-----	---------------



Děčínský stavební podnik s.r.o.

Folknáfská 1246/21
405 01 Děčín 2
DIČ: CZ47781483
IČO: 47781483

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018793-lall

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně

Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna

Datum:

15.07.2020

Zadavatel: Město Dolní Poustevna

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		20 906 129,64	25 296 416,86	
A	SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly	9 857 873,66	11 928 027,13	STA
A.1	Uznatelné náklady	8 243 674,08	9 974 845,64	Soupis
A.1.0	Vedlejší a ostatní náklady	147 000,00	177 870,00	Soupis
A.1.1	Stavební úpravy 1.np	3 101 108,88	3 752 341,74	Soupis
A.1.2	Stavební úpravy 2.np	264 713,81	320 303,71	Soupis
A.1.3	Přístavba schodiště	1 642 877,03	1 987 881,21	Soupis
A.1.4	Zdravotně technická instalace	841 652,36	1 018 399,36	Soupis
A.1.5	Zařízení silnoproudé elektroinstalace	892 492,00	1 079 915,32	Soupis
A.1.6	Zařízení slaboproudé elektroinstalace	346 577,00	419 358,17	Soupis
A.1.7	Zařízení pro vytápění	898 233,00	1 086 861,93	Soupis
A.1.8	Zařízení vzduchotechniky	109 020,00	131 914,20	Soupis
A.2	Neuznatelné náklady	1 614 199,58	1 953 181,49	Soupis
A.2.0	Vedlejší a ostatní náklady	45 500,00	55 055,00	Soupis
A.2.1	Stavební úpravy 1.np	834 808,38	1 010 118,14	Soupis
A.2.2	Zdravotně technická instalace	261 748,20	316 715,32	Soupis
A.2.3	Zařízení silnoproudé elektroinstalace	291 078,00	352 204,38	Soupis
A.2.4	Zařízení slaboproudé elektroinstalace	42 810,00	51 800,10	Soupis
A.2.5	Zařízení pro vytápění	106 155,00	128 447,55	Soupis
A.2.6	Zařízení vzduchotechniky	32 100,00	38 841,00	Soupis
B	SO 03 - Komplexní zateplení obálky budovy	5 475 955,12	6 625 905,70	STA
B.1	Uznatelné náklady	5 475 955,12	6 625 905,70	Soupis
B.1.0	Vedlejší a ostatní náklady	54 527,50	65 978,28	Soupis
B.1.1	Zateplení fasády	3 053 003,87	3 694 134,68	Soupis
B.1.2	Zateplení střechy	1 702 538,31	2 060 071,36	Soupis
B.1.3	Výměna vnějších výplní otvorů	665 885,44	805 721,38	Soupis
C	Nástavba objektu a zpevněné plochy - investice města	5 572 300,86	6 742 484,04	STA
C.0	Vedlejší a ostatní náklady	69 000,00	83 490,00	Soupis
C.1	Nástavba objektu	3 765 417,08	4 556 154,67	Soupis
C.2	Zpevněné plochy	826 762,96	1 000 383,18	Soupis
C.3	Zdravotně technická instalace	368 396,82	445 760,15	Soupis
C.4	Zařízení pro vytápění	220 842,00	267 218,82	Soupis
C.5	Zařízení silnoproudé elektroinstalace	220 177,00	266 414,17	Soupis
C.6	Zařízení vzduchotechniky	77 940,00	94 307,40	Soupis
C.7	Zařízení slaboproudé elektroinstalace	23 765,00	28 755,65	Soupis

Děčínský stavební podnik s.r.o.
Folknarská 1246/21
305 01 Děčín 2
DIČ CZ47751483
IČO 47751483

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A.1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3: A.1.0 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.07.2020
IČ:
DIČ:
IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		147 000,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	147 000,00 0,00	21,00% 15,00%	30 870,00 0,00
Cena s DPH		v CZK 177 870,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A.1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3:

A.1.0 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s r.o.

Datum: 15.07.2020
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	147 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	147 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	47 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	45 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 000,00
VRN6 - Územní vlivy	24 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A.1 - Uznalelné náklady
Uroveň 3: A.1.0 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna Datum: 15.07.2020
Zadavatel: Město Dolní Poustevna Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: Děčinský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 147 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 147 000,00

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					47 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou včetně vytyčení inženýrských sítí	000	1,000	12 600,00	12 600,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	000	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě (geometrický plán)	000	1,000	8 400,00	8 400,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	000	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN3	Zařízení staveniště					45 000,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	000	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN4	Inženýrská činnost					6 000,00	
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost včetně dokladové části ke kolaudaci	000	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN6	Územní vlivy					24 000,00	
7	K	062303000	Použití nezvyklých dopravních prostředků - pronájem autojeřábu pro montáž prefabrikovaný ZB a ocelových konstrukcí	000	1,000	24 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN9	Ostatní náklady					25 000,00	
8	K	09100-1	Dodávka a montáž vybavení vyplývajícího z požární bezpečnostního řešení (např.: výstražných a bezpečnostních značek, přenosných hasicích přístrojů, požárních ucpávek apod.) - viz. požární bezpečnostní	000	1,000	15 000,00	15 000,00	
9	K	09100-2	Dodávka a montáž informačních a navigačních cedulí (informační systém)	000	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevná

Objekt:

A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly

Soupis:

A.1 - Uznatelné náklady

Uroveň 3:

A.1.1 - Stavební úpravy 1.np

KSO:

Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevná

CC-CZ:

Datum: 15.07.2020

Zadavatel:

Město Dolní Poustevná

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Děčínský stavební podnik s.r.o.

IČ:

47781483

DIČ:

CZ47781483

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	3 101 108,88
---------------------	---------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	3 101 108,88	21,00%	651 232,86
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 752 341,74
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A 1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3: A.1.1 - Stavební úpravy 1.np

Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 15.07.2020
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 101 108,88
HSV - Práce a dodávky HSV		1 943 552,46
1 - Zemní práce		174 191,62
2 - Zakládání		209 171,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce		309 692,04
4 - Vodorovné konstrukce		23 356,45
5 - Komunikace pozemní		7 655,99
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		546 472,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		349 723,80
997 - Přesun sutě		251 642,95
998 - Přesun hmot		71 645,78
PSV - Práce a dodávky PSV		1 112 556,42
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		108 770,24
713 - Izolace tepelné		39 006,84
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		7 150,06
762 - Konstrukce tesařské		4 092,65
763 - Konstrukce suché výstavby		86 563,88
766 - Konstrukce truhlářské		102 014,41
767 - Konstrukce zámečnické		58 090,04
771 - Podlahy z dlaždic		252 066,81
775 - Podlahy skládané		1 324,19
776 - Podlahy povlakové		56 615,31
781 - Dokončovací práce - obklady		334 236,70
783 - Dokončovací práce - nátlery		7 454,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		55 170,79
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		45 000,00
VRN2 - Příprava staveniště		45 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevná
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A 1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3: A.1.1 - Stavební úpravy 1.np

Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevná Datum: 15.07.2020
Zadavatel: Město Dolní Poustevná Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: Děčický stavební podnik s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 101 108,88
d HSV Práce a dodávky HSV 1 943 552,46

D 1 Zemní práce 174 191,62

1	K	121151103	Sejmutí omice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	18,640	59,00	1 099,76	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) naložení sejmuté omice na dopravní prostředek
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podomí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstraňování nevhodných příměsí (kameny, kořenu apod.). Tyto práce se oceňují individuálně.

2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,576	890,00	2 292,64	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek

3	K	139751101	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,235	3 345,00	64 341,08	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na dopravní prostředek
2. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru

4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,617	320,00	3 077,44	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na dopravní prostředek
2. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru

5	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m. Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	19,234	320,00	6 154,88	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na dopravní prostředek
2. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru

6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	28,257	1 770,00	50 014,89	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neocetňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo neprístupné obvyklým dopravním prostředkem, toto přemístění se oceňuje individuálně

7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,194	277,00	3 377,74	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neocetňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo neprístupné obvyklým dopravním prostředkem, toto přemístění se oceňuje individuálně

8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	548,730	21,00	11 523,33	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neocetňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo neprístupné obvyklým dopravním prostředkem, toto přemístění se oceňuje individuálně

9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny strojně nakládáním, množstvím do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	40,451	278,00	11 245,38	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost:
a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu
b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovní srovnání nebo lůžku hromady nebo v místě dopravního prostředku na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	12,194	12,63	153,96	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypaní koryt vodotečí a prohlubni v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny.
b) uložení výkopku pod vodu do prohlubni ve dne vodotečí nebo nádrží
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo omice na trvalé skládce s předepsaným zhutněním, toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypu
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti

11	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	l	24,388	186,00	4 536,17	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky
2. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb

12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny strojně s uložением výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchlo vykopávkách	m3	9,617	385,00	3 702,55	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp ryh pro drenážní tratě vody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské Zásyp těchto ryh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp ryh pro drény
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky
3. Objem zásypu je rozdílný objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem odpadu potrubí oceňovaného cenami souboru cen 175 Odsyp potrubí, přeházení v úvalu
4. Odčítání zbylého výkopku po provedení zásypu zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypu
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na přehození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za přehození sypaniny

13	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	185,421	45,00	8 343,95	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost:
a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu
b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovní srovnání nebo lůžku hromady nebo v místě dopravního prostředku na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

14	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	185,421	45,00	8 343,95	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost:
a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu
b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovní srovnání nebo lůžku hromady nebo v místě dopravního prostředku na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

15	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	185,421	45,00	8 343,95	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost:
a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu
b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovní srovnání nebo lůžku hromady nebo v místě dopravního prostředku na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

16	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	185,421	45,00	8 343,95	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost:
a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu
b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovní srovnání nebo lůžku hromady nebo v místě dopravního prostředku na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

17	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	185,421	45,00	8 343,95	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost:
a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu
b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovní srovnání nebo lůžku hromady nebo v místě dopravního prostředku na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

18	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	185,421	45,00	8 343,95	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost:
a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu
b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovní srovnání nebo lůžku hromady nebo v místě dopravního prostředku na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

19	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	185,421	45,00	8 343,95	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost:
a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu
b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovní srovnání nebo lůžku hromady nebo v místě dopravního prostředku na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

20	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	185,421	45,00	8 343,95	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost:
a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu
b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovní srovnání nebo lůžku hromady nebo v místě dopravního prostředku na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

21	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	185,421	45,00	8 343,95	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost:
a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu
b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovní srovnání nebo lůžku hromady nebo v místě dopravního prostředku na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

22	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	185,421	45,00	8 343,95	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost:
a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu
b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovní srovnání nebo lůžku hromady nebo v místě dopravního prostředku na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

23	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	185,421	45,00	8 343,95	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost:
a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu
b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovní srovnání nebo lůžku hromady nebo v místě dopravního prostředku na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

24	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	185,421	45,00	8 343,95	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost:
a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu
b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovní srovnání nebo lůžku hromady nebo v místě dopravního prostředku na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

25	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	185,421	45,00	8 343,95	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost:
a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu
b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovní srovnání nebo lůžku hromady nebo v místě dopravního prostředku na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

26	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	185,421	45,00	8 343,95	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost:
a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu
b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovní srovnání nebo lůžku hromady nebo v místě dopravního prostředku na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

27	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	185,421	45,00	8 343,95	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost:
a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu
b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovní srovnání nebo lůžku hromady nebo v místě dopravního prostředku na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

28	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	185,421	45,00	8 343,95	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost:
a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu
b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovní srovnání nebo lůžku hromady nebo v místě dopravního prostředku na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záস্যu ryh pro podzemní vedení), dmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláňe z jiného důvodu 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svaňování 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svaňování trvalých svahu do projektovaných profilů strojné 4. Ceny se zhuňněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuňnění VV 12,513 venkovní dlažba WV 202,233-29,325 vnitřní prostory WV Součet		12,513 172,908 185,421			
14	K	182311123	Rozprostření a urovňování ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	8,587	504,00	4 327,85	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na případně nutné přemístění hromád nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice VV 1,288/0,15 D 2		8,587		209 171,18	
15	K	271532213	Podšyp pod základové konstrukce se zhuňněním a urovňáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	8,899	1 492,00	13 277,31	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny slouží pro ocenění násypu pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se oceňují cenami souboru cen 213 31- Poisťáře zhuňnění pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu 3. Hloubení a použití bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce Bednění se nepočítuje 4. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27-36 Výztuž základů 5. V cenách z betonu pro konstrukce blízkých van 27-32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 části A08 tohoto katalogu VV (25,1*5,81+2,86*5,81)*0,05 WV (5,75*2,42+1,5*0,4+1,1*0,3+1,75*0,4)*0,05 WV Součet		8,122 0,777 8,899			
16	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	17,800	3 120,00	55 536,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně připadne 5011 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonář pod hladinou patiči bentonitové suspenze a na průběžné odebírání suspenze a přepouštění na určené místo do 20 m popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvodu. Důvaz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu 2. Hloubení a použití bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce Bednění se nepočítuje 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27-36 Výztuž základů 4. V cenách z betonu pro konstrukce blízkých van 27-32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 části A08 tohoto katalogu VV (25,1*5,81+2,86*5,81)*0,1 WV (5,75*2,42+1,5*0,4+1,1*0,3+1,75*0,4)*0,1 WV Součet		16,245 1,555 17,800			
17	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	2,000	735,00	1 470,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapeřených jamách, ryhách a šachtách 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně					
18	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	2,000	199,00	398,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapeřených jamách, ryhách a šachtách 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně					
19	K	273362021	Výztuž základů desek ze svaňovaných sítí z drátu typu KARI	t	1,680	38 525,00	64 722,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber VV (25,1*5,81+2,77*5,72)*1,2*(7,9/1000) WV (5,75*2,42+1,5*0,4+1,1*0,3+1,75*0,4)*1,2*(7,9/1000) WV Součet		1,533 0,147 1,680			
20	K	279113146	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m2	28,145	2 192,00	61 693,84	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže, tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- Výztuž základových zdí nosných 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva VV (2,13*2+4,65)*1*1*únikový východ WV (5,72*3,5+0,9+2,5*3,5+4,47*5)*0,5 WV Součet		8,910 19,235 28,145			
21	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovninných nebo oblých, deskových nebo žebrových včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500	t	0,337	35 827,99	12 074,03	CS ÚRS 2020 01
			((2,13*2+4,65)*3*2+((2,13*2+4,65)*0,2*1)*(0,92/1000))*únikový východ ((5,72*3,5+0,9+2,5*3,5+4,47*5)*2*2+((5,72*3,5+0,9+2,5*3,5+4,47*5)*0,2*0,5)*(0,92/1000)) WV Součet		0,107 0,230 0,337			
22	K	310238211	Svislé a kompletní konstrukce				309 692,04	
			Žezdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou VV 0,6*0,875*0,37*2 WV (0,6+0,5)*2,8*0,37 WV (0,2+0,42+0,32+1,32+0,18+0,2+0,4+0,2+0,2+0,4)*0,75*0,37 WV -0,546 WV Součet	m3	2,049	5 683,00	11 644,47	CS ÚRS 2020 01
23	K	310239211	Žezdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	2,056	5 394,00	11 090,06	CS ÚRS 2020 01
			3,9*2,1*0,3 VV 0,98*3,2*0,37 WV 0,98*3,2*0,3 WV 1,84*3,02*0,37 WV Mezisoučet WV -2,668 WV Součet		0,567 1,160 0,941 2,056 4,724 -2,668 2,056			
24	K	311235101	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 175 mm	m2	39,073	997,00	38 955,78	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdivky nosných ocelových koster svislých i šikmých Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníku 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnitřních i vnějších) stanovená z rozměru kótovaných ve výkresech Při zloženém ostění okna a balkónových dveřích se šířka zmenšuje o 100 mm c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken), tyto se oceňují příslušnými cenami SC 311 23-891 Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem b) záস্য dutin první vrstvy zdiva, tyto se oceňují příslušnými cenami SC 311 23-892 Záস্য dutin zdiva z děrovaných cihel VV (4,27*3,3-1,6)*2 WV 4,27*3,3 WV Součet		24,982 14,091 39,073			
25	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	5,000	262,78	1 313,88	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
PSC			1. V cenách -80, až -82 (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83 (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelnéizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelnéizolačním dílem z betonu třídy C 16/20, tato betonáž se provádí u překladu dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně 3. V cenách -84 (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) obousměrné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82 a -83 (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svíslou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů, tyto se ocení samostatně b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií, tyto se ocení samostatně 5. V cenách -84 (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce, tyto se ocení samostatně 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena a) u plochých překladu na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladu délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu c) u vysokých sprážených překladu 250 mm na každé straně překladu							
	34	K	317168058	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm	kus	32,000	1 022,31	32 714,07	CS ÚRS 2020 01	
	PSC			1. V cenách -80, až -82 (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83 (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelnéizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelnéizolačním dílem z betonu třídy C 16/20, tato betonáž se provádí u překladu dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně 3. V cenách -84 (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) obousměrné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82 a -83 (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svíslou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů, tyto se ocení samostatně b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií, tyto se ocení samostatně 5. V cenách -84 (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce, tyto se ocení samostatně 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena a) u plochých překladu na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladu délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu c) u vysokých sprážených překladu 250 mm na každé straně překladu						
		35	K	317998114	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm	m	28,750	51,58	1 482,80	CS ÚRS 2020 01
			W		2,5*3+1,5*3+1,75*1*2		30,750			
			W		-2		-2,000			
			W		Součet		28,750			
		36	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	85,532	760,00	65 004,32	CS ÚRS 2020 01
		PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce					
				W	5,1*3,3-1,6*2		13,630			
			W	1,65*3,3		5,445				
			W	5,1*3,3-1,4*2		14,030				
	W		2,57*3,3		8,481					
	W		1,24*2,2-1,8		0,928					
	W		2,42*3,3-1,45*2		5,086					
	W		2,86*3,3		9,438					
	W		5,31*3,3-(1,4+1,6)		14,523					
	W		1,65*3,3*2		10,890					
	W	(2,54+1,49)*3,3		13,299						
	W	4,27*3,3-1,6		12,491						
	W	1*3,3		3,300						
	W	4,27*3,3-1,6		12,491						
	W	1*3,3		3,300						
	W	Mezisoučet		127,332						
	W	-41,87neuznatelné		-41,800						
	W	Součet		-85,532						
37	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	134,046	834,00	111 794,36	CS ÚRS 2020 01		
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce							
		W	21*3,3-1,7*7-1,4		56,000					
		W	4,27*3,3*2		28,182					
		W	5,81*3,3		19,173					
		W	3,5*3,3-1,6		9,950					
		W	3,27*3,3-1,6		9,191					
		W	2,25*3,3		7,425					
		W	1,25*3,3		4,125					
		W	Součet		134,046					
	38	K	342291121	Ukolvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	49,500	99,79	4 939,53	CS ÚRS 2020 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukolvení příček ke stropu 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukolvení příček k podlaží 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí							
		W	3,3*(13+2*5)		66,000					
		W	-16,5"neuznatelné		-16,500					
		W	Součet		49,500					
	D	4	Vodorovné konstrukce					23 356,45		
	39	K	413232221	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	12,000	386,00	4 632,00	CS ÚRS 2020 01	
	40	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	l	0,442	8 803,00	3 890,93	CS ÚRS 2020 01	
	PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min MC-15) 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci 3. Zbytek lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (profes)						
		41	M	13010754	ocel profilová IPE 220 jakost 11 375	t	0,442	33 560,00	14 833,52	CS ÚRS 2020 01
			W		(2,75*6)*(26,8/1000)		0,442			
D		5	Komunikace pozemní					7 655,99		
42		K	564861111	Podklad ze šlérkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	12,513	137,01	1 714,41	CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného II. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hluhéním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na hranici II. 60 mm skupiny A. pro plochy do 50 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Pro volbu cen dle tab. této rozdělení: Skupina A: dlažby z prvku stejného tvaru. Skupina B: dlažby z prvku dvou a více tvaru nebo z obrázců a přilože jednotlivě do 100 m2. Skupina C: dlažby oboustranných tvaru (obouh. kruhy, apod.) 2 V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplnění spár. 3 V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 % b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 % c) přes 300 m2 ve výši 1 % 4 Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 -9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože	m2	12,513	240,00	3 003,12	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		2,75*4,55		12,513			
44	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní <i>Poznámka k souboru cen:</i> 12,513*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	m2	12,888	228,00	2 938,46	CS ÚRS 2020 01
	VV				12,888			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				546 472,65	
45	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omezených ploch cementový potisk nanašený ručně celoplošně stropů <i>Poznámka k souboru cen:</i> 49,7+7,8+13,8+29,4+9+10,1+9,1+9,4+10,1+9,1+3,1+6,6+1,9+3,1+6,5+11,5+4,7	m2	194,900	82,69	16 116,85	CS ÚRS 2020 01
	VV				194,900			
46	K	611311131	Polažení vnitřních ploch šlukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	194,900	123,79	24 126,89	CS ÚRS 2020 01
47	K	611321121	Omlitka vápenocementová vnitřních ploch nanašená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Pro ocenění nanašení omlitek v tloušťce jádrové omlitky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm 2 Omlitky stropních konstrukcí nanašené na pleťvo se oceňují cenami omlitek žebrových stropů nebo osamělých trámů 3 Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1 této části katalogu	m2	194,900	193,00	37 615,70	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
48	K	611321191	Omlitka vápenocementová vnitřních ploch nanašená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omlitky přes 10 mm stropů <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Pro ocenění nanašení omlitek v tloušťce jádrové omlitky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm 2 Omlitky stropních konstrukcí nanašené na pleťvo se oceňují cenami omlitek žebrových stropů nebo osamělých trámů 3 Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1 této části katalogu	m2	389,800	61,31	23 899,68	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		194,9*2 *Přepočtené koeficientem množství		389,800			
49	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omezených ploch cementový potisk nanašený ručně celoplošně stěn <i>Poznámka k souboru cen:</i> 5,81*3,2*103 - nová příčka 13,23*3,2*0,8*2*(1,7+2,15*2)*0,2*104 6,7*3,2*0,8*2*105 18,08*3,2*0,8*2*2+2*0,9*(2+0,9*2)*0,35*106 44,79*3,2*0,8*2*8+0,7*2+0,9*2*1,5*2*3+1,45*2*2*(1,7+2,3*2)*2*0,3+(1,5+2,3*2)*0,37*107 12,73*3,2*0,8*2*2+2*0,9*(2+0,9*2)*0,35*108 15,35*3,2*0,8*2*2+2*0,9*(2+0,9*2)*0,35*109 12,82*3,2*0,8*2*2+0,9*(2+0,9*2)*0,35*110 12,94*3,2*0,8*2*2*111 15,35*3,2*0,8*2*2+2*0,9*(2+0,9*2)*0,35*112 12,8*3,2*(0,8*2*2+2*0,9*(2+0,9*2)*0,35*113 7,13*3,2*(0,8*2*2)*114 12,18*3,2*(0,8*2*2+1*0,9*2)*(1+0,9*2)*0,35*2*115 5,6*3,2*(0,7*2)*116 7,13*3,2*(0,8*2*2)*117 11,59*3,2*(0,8*2*2+1*0,9*(2+0,9*2)*0,35*118 13,8*3,2*(1,1*2,77)*(1,1+2,77*2)*0,35*119 9*3,2*(0,9*2)*(1+2,1*2)*0,25*120 10,9*3,2*(1,45*2*2)*(1,75+2,15*2)*0,35*121 10*3,2*(1,45*2+1,5*2,3+0,9*2)*122 Součet	m2	756,728	51,00	38 593,13	CS ÚRS 2020 01
	VV				756,728			
50	K	612311131	Polažení vnitřních ploch šlukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn <i>Poznámka k souboru cen:</i> 70,669 oprava omlitky 756,728 viz. podkladní vrstva -341,8 obklad Součet	m2	485,597	97,62	47 402,84	CS ÚRS 2020 01
	VV				70,669			
	VV				756,728			
	VV				-341,800			
	VV				485,597			
51	K	612315413	Oprava vápenné omlitky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Pro ocenění opravy omlitek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61 31-52. Vápenná omlitka jednotlivých malých ploch	m2	70,669	180,00	12 720,42	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		28,75-5,81*3,2*(1,45*2+2,01*0,9*3)+(2,01+0,9*2)*0,35*3+(1,75+2,3*2)*0,25*103		70,669			
52	K	612321121	Omlitka vápenocementová vnitřních ploch nanašená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Pro ocenění nanašení omlitek v tloušťce jádrové omlitky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm 2 Omlitky stropních konstrukcí nanašené na pleťvo se oceňují cenami omlitek žebrových stropů nebo osamělých trámů 3 Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1 této části katalogu	m2	756,728	182,07	137 777,03	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		756,728 viz. podkladní vrstva		756,728			
53	K	612321191	Omlitka vápenocementová vnitřních ploch nanašená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omlitky přes 10 mm stěn <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Pro ocenění nanašení omlitek v tloušťce jádrové omlitky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm 2 Omlitky stropních konstrukcí nanašené na pleťvo se oceňují cenami omlitek žebrových stropů nebo osamělých trámů 3 Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1 této části katalogu	m2	1 513,458	42,00	63 565,15	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		756,728*2 *Přepočtené koeficientem množství		1 513,458			
54	K	612325302	Vápenocementová omlitka ostění nebo nadpraží šluková <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny lze použít jen pro ocenění samostatné upraveného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru	m2	2,555	552,63	1 411,98	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		2+2,55*2*0,35*ostění oprava únik východ		2,555			
55	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvku 2 Zakrytí výplní otvoru se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním	m2	206,800	17,55	3 629,90	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		338,4		338,400			
	VV		-131,6*neuznatelné		-131,600			
	VV		Součet		206,800			
56	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvku 2 Zakrytí výplní otvoru se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním	m2	150,000	35,37	5 306,01	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		200		200,000			
	VV		-50*neuznatelné		-50,000			
	VV		Součet		150,000			
57	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí II. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní, pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo odděluji pod potěry, podlahy, prumyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podkládaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s následným zatěmčováním hutného betonu) 2 Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32- Základy z betonu železobetonového b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- Beton klenob 3 Ceny lze použít i pro betónový okapový chodník budovy (včetně tvarování ngolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně 4 V ceně jsou započteny i náklady na a) základní sřízení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dílačnických spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dílačnické spáry vyřvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dílačnické spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dílačnických nebo směrřovacích spár	m3	10,150	2 900,00	29 435,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		2,42*5,75*0,08*strop nad 121 a 122		1,113			
	VV		Mezisoučet		1,113			
	VV		(7,8+2,6+13,8+29,4+9+10,1+9,1+9,4+10,1+9,1+3,1+6,6+1,9+3,1+6,5+11,5+4,7+7,4+6,2+6,8+4,1)+5+7,6+4,1)*0,055*místn		10,395			
	VV		ost. 1,04-1,27		0,160			
	VV		(5,81*0,5)*0,055*103		10,555			
	VV		Mezisoučet		-1,518			
	VV		-1,518*neuznatelné		-1,518			
	VV		Součet		10,150			
58	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	10,150	450,00	4 567,50	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovými hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu láti rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
59	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny láti před vložením výztuže nebo pletiva pro II. obou vrstev mazanin přes 50 do 80 mm	m3	10,150	150,00	1 522,50	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovými hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu láti rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
60	K	631351101	Bednění v podlahách ryh a hran zřízení	m2	0,700	272,48	190,73	CS ÚRS 2020 01
			1		1,000			
			-0,3"neuznatelné		-0,300			
			Součet		0,700			
61	K	631351102	Bednění v podlahách ryh a hran odstranění	m2	0,700	73,04	51,13	CS ÚRS 2020 01
62	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a průstupů zřízení	m2	1,000	356,82	356,82	CS ÚRS 2020 01
63	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a průstupů odstranění	m2	1,000	89,78	89,78	CS ÚRS 2020 01
64	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,673	27 800,00	18 709,40	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Betonová podezdívka příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11 1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového					
			(7,8+2,6+13,8+29,4+9+10,1+9,1+9,4+10,1+9,1+3,1+6,6+1,9+3,1+6,5+11,5+4,7+7,4+6,2+6,8+4,1+5+7,6+4,1)*1,2*(3,04/1		0,689			
			000)*místnost 1,04-1,27					
			(5,81*0,5)*1,2*(3,04/1000)*103		0,011			
			Mezisoučet		0,700			
			(2,42*5,75)*1,2*(4,44/1000)		0,074			
			Mezisoučet		0,074			
			-0,101"neuznatelné		-0,101			
			Součet		0,673			
65	K	632450122	Polár cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (sílední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	7,917	381,59	3 021,07	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oteplování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefabrikovaných panelů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených stroju a technologických zařízení s náležitým zalemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.					
			2,01*0,37*9+1*0,37*3+0,6*0,37*2+1*97*0,37"pod parapet		8,976			
			-1,059"neuznatelné		-1,059			
			Součet		7,917			
66	K	632481213	Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	176,495	12,32	2 173,81	CS ÚRS 2020 01
			(7,8+2,6+13,8+29,4+9+10,1+9,1+9,4+10,1+9,1+3,1+6,6+1,9+3,1+6,5+11,5+4,7+7,4+6,2+6,8+4,1+5+7,6+4,1)*místnost		189,000			
			1,04-1,27					
			(5,81*0,5)*103		2,905			
			2,42*5,75"strop nad 121 a 122		13,915			
			Mezisoučet		205,820			
			-29,325"neuznatelné náklady		-29,325			
			Součet		176,495			
67	K	634661111	Výplň dilatačních spár mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm	m	16,850	67,89	1 143,96	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okraje spáry papírovou páskou. 2. V cenách 634 66-21 a 634 66-31 jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu.					
68	K	634911113	Řezání dilatačních nebo směršňovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	16,850	80,78	1 361,15	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.					
			1,4*3+1,45+0,3*14		16,850			
69	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíkníku bez dveřních křídel na montážní pění plochv otvoru do 2,5 m2	kus	17,000	639,00	10 846,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. průběhových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců, podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím prací apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kolečkového materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na přípravu stavebního otvoru, nalažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchu.					
			15+1+1		17,000			
70	M	5530001-3	zárubní ocelová pro dveře 800 x 1970 mm včetně povrchové úpravy	kus	15,000	2 215,50	33 232,50	
			17		17,000			
			-2"neuznatelné náklady		-2,000			
			Součet		15,000			
71	M	5530001-4	zárubní ocelová pro dveře 700 x 1970 mm včetně povrchové úpravy	kus	1,000	2 215,50	2 215,50	
			3		3,000			
			-2"neuznatelné náklady		-2,000			
			Součet		1,000			
72	M	5530001-5	zárubní ocelová pro dveře 900 x 1970 mm včetně povrchové úpravy	kus	1,000	2 291,10	2 291,10	
			3		3,000			
			-2"neuznatelné náklady		-2,000			
			Součet		1,000			
73	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíkníku bez dveřních křídel na montážní pění plochv otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	4,000	679,00	2 716,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. průběhových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců, podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím prací apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kolečkového materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na přípravu stavebního otvoru, nalažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchu.					
			15+1+1		17,000			
74	M	5530001-2	zárubní ocelová pro dveře 1450 x 1970 mm včetně povrchové úpravy	kus	4,000	3 234,00	12 936,00	
75	K	642945112	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obeltonpáním, dveři dvoukřídlílových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	1,000	3 898,12	3 898,12	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvážení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvážet. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se oceňuje cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.					
76	M	5530001-1	zárubní ocelová pro dveře protipožární 1450 x 1970 mm včetně povrchové úpravy	kus	1,000	3 549,00	3 549,00	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obručnicku, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obručnicku, krajinky nebo obručky z dlažebních kostek katalogu 822-1.					
			2,6*2+4,55		9,750			
			Ostatní konstrukce a práce, bourání				349 723,80	
77	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční obručí z betonu prostého tř. C 12/15	m	9,750	255,00	2 486,25	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obručnicku, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obručnicku, krajinky nebo obručky z dlažebních kostek katalogu 822-1.					
			2,6*2+4,55		9,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	9,750	69,30	675,68	CS ÚRS 2020 01
79	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy přes 1,9 do 3,5 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opoštění a demontáž lešení 2 V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací 3 Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí	m2	234,400	51,00	11 954,40	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		901,4-563		338,400			
	W		-104"neuznatelné náklady		-104,000			
	W		Součet		234,400			
80	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění purdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo lehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.) Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pudorýsné plochy katédroho podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy Plochy balkonů se přičítají 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametání podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametání a čištění dlažeb umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytku stavebního rumu, kroupení a 2x zametání podlah, oprášení stěn a vyplnění otvorů	m2	234,400	75,00	17 580,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
81	K	961055111	Bourání základů z betonu železového (25,1*5,81+2,86*5,81)*0,1 (5,75*2,42+1,5*0,4+1,1*0,3+1,75*0,4)*0,1 Součet - spodní desky	m3	17,800	7 055,00	125 579,00	CS ÚRS 2020 01
	W				16,245			
	W				1,555			
	W				17,800			
82	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárcí nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou II. do 100 mm 122,93 -56,612"neuznatelné náklady Součet	m2	66,318	95,00	6 300,21	CS ÚRS 2020 01
	W				122,930			
	W				-56,612			
	W				66,318			
83	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárcí nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou II. do 150 mm	m2	72,790	120,00	8 734,80	CS ÚRS 2020 01
84	K	962032231	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárcí z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání pilů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového cihelného	m3	14,855	1 230,00	18 271,65	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		87,38*0,17		14,855			
85	K	963014949	Bourání železobetonových schodnic prefabrikovaných jakékoliv délky	m	24,000	464,00	11 136,00	CS ÚRS 2020 01
86	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, II. přes 80 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bednicových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin	m3	3,660	4 516,00	16 528,56	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		2,4*1,25*0,5"podesty		1,500			
	W		1,8*2,4*0,5"stropu		2,160			
	W		Součet		3,660			
87	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo tercem II. do 100 mm, plochy přes 4 m2 (25,1*5,81+2,86*5,81)*0,1 (5,75*2,42+1,5*0,4+1,1*0,3+1,75*0,4)*0,1 Součet - vrchní desky	m3	17,800	3 580,00	63 724,00	CS ÚRS 2020 01
	W				16,245			
	W				1,555			
	W				17,800			
88	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, II. do 100 mm	m3	17,800	1 469,37	26 154,71	CS ÚRS 2020 01
89	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárcí, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochv do 1 m2, tl. do 600 mm (2,01*0,25*0,37)*9 (1*0,25*0,37)*3 Mezisoučet -1,44"neuznatelné náklady Součet	m3	0,511	1 763,97	901,39	CS ÚRS 2020 01
	W				1,673			
	W				0,278			
	W				1,951			
	W				-1,440			
	W				0,511			
90	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárcí, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochv do 4 m2, tl. do 300 mm 1*2*0,278	m3	0,550	972,68	534,97	CS ÚRS 2020 01
	W				0,550			
91	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárcí, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochv do 4 m2, tl. do 800 mm 2*2,5*0,37 1,75*2,15*0,37 0,5*2,3*0,37 Součet	m3	3,742	1 098,07	4 108,97	CS ÚRS 2020 01
	W				1,924			
	W				1,392			
	W				0,426			
	W				3,742			
92	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	5,000	1 199,72	5 998,59	CS ÚRS 2020 01
93	K	973022241	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1511 až -6191 lze použít i pro vysekání ve zdivu z cihel na maltu cementovou	kus	12,000	244,08	2 928,99	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		5*2		12,000			
94	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s výskrabáním spar, s očištěním zdiva v rozsahu přes 30 do 50 % <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných spod vnitřních omítek	m2	70,669	69,00	4 876,16	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		32,7*3,2*(1,45*2*0,9*2+2,4*3+2,83*2,25)+(2,4*3*2)*0,35+(2,83+2,25*2)*0,37*101		92,025			
	W		(28,75+5,81)*3,2*(1,45*2*0,1*0,9*3)+(2,01+0,9*2)*0,35*3*(1,75+2,3*2)*0,25*103		70,669			
	W		11,69*3,2*(2,83*2,25+1,9*1,5+2*1,25)+(2,1*2,5*2)*0,35*128		27,234			
	W		11,12*3,2*(2,4*3+1,9*1,5+2*4*3)+(2,4*3*2)*0,3*129		20,854			
	W		Mezisoučet		210,782			
	W		-140,113"neuznatelné náklady		-140,113			
	W		Součet		70,669			
95	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s výskrabáním spar, s očištěním zdiva v rozsahu přes 50 do 100 % <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod vnitřních omítek	m2	268,542	79,13	21 249,47	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		24,5*3,2*(2*0,9*6+1*0,9*3)+(2+0,9*2)*6*0,35+(1+0,9*2)*3*0,35		75,820			
	W		6*3,2*(0,9*2)		17,400			
	W		24,5*3,2*(1,5*2*3+1,45*2*2)+(1,75+2,3*2)*0,35*2*(1,5+2,3*2)*0,37		75,852			
	W		Mezisoučet- stávající om. v nové dispozici		169,072			
	W		(2,86*2+5,77*2)*3,2*(1,1*2+0,9*2)+(1,1+2*2)*0,35*(1,1+2*1)*0,2		54,077			
	W		Mezisoučet- stávající om. v nové dispozici		54,077			
	W		(5,75*2+2,42*2)*3,2*(1,5*2,3+0,9*2+1,75*2,15)+(1,75+2,15*2)*0,35		45,393			
	W		Mezisoučet- stávající om. v nové dispozici		45,393			
	W		Součet		268,542			
D	997		Přesun sutě				251 642,95	
96	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -3111 až -3211 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku d) náklady na rozměty a urovňování sutí na dopravním prostředku 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro oceňování vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňují cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb	t	204,955	736,51	150 951,17	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
97	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem (silniční dopravu i prostřednictvím kontejneru) 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511	t	204,955	140,91	28 880,21	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
98	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11 067,570	3,47	38 349,13	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen 1 Délka odvozu suší je vzdálenost od místa naložení suší na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce 2 V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suší na skládku nebo meziskládku 3 Ceny jsou určeny pro odvoz suší na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru) 4 Odvoz suší z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511					
		VV	204,955*54 Přepočtené koeficientem množství		11 067,570			
99	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	14,450	136,50	1 972,43	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2 Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
		VV	0,595+1,413+12,353+0,089		14,450			
100	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	90,199	168,00	15 153,43	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2 Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
		VV	42,72+1,752+8,784+30,16+0,783		90,199			
101	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	63,299	136,50	8 640,31	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2 Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
		VV	8,688+18,998+26,739+0,92+0,99+6,736+0,228		63,299			
102	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	26,926	147,00	3 958,12	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2 Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
		VV	0,256+15,366+11,304		26,926			
103	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	4,589	500,00	2 294,50	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2 Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
		VV	4,125+0,175+0,289		4,589			
104	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t	0,219	935,00	204,77	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2 Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
105	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,712	1 740,00	1 238,88	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2 Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
		D 998	Přesun hmot				71 645,78	
106	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně dopravní vzdáleností do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškov do 6 m	t	213,888	335,00	71 645,78	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1 Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb 2 K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvláštní přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119 3 Jestliže pro svazky přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejnižší výšku, tj. 6 m					
		D PSV	Práce a dodávky PSV				1 112 556,42	
		D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				108 770,24	
107	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti materiáry a (mezi) za studena na ploše vodorovně v naterem	m2	177,220	7,30	1 294,45	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1 Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuje skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2					
		VV	(25,1*5,81+2,77*5,72)		161,675			
		VV	(5,75*2,42+1,5*0,4+1,1*0,3+1,75*0,4)		15,545			
		VV	Součet		177,220			
108	M	11163150	lak penetrační asfaltový	l	0,062	44 100,00	2 734,20	CS ÚRS 2020 01
			177,22*0,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,062			
109	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovně V	m2	177,993	10,65	1 895,98	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1 Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a fólií bez rozklínění tloušťky a počtu vrstev					
		VV	(25,1*5,81+2,86*5,81)		162,448			
		VV	(5,75*2,42+1,5*0,4+1,1*0,3+1,75*0,4)		15,545			
		VV	Součet		177,993			
110	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V	m2	354,440	109,73	38 890,93	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1 Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuje skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2					
		VV	177,22		177,220			
		VV	177,22*2 Přepočtené koeficientem množství		354,440			
111	M	62852254	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo iennozmnnv minerálním posvoem na homím povrchu	m2	203,803	155,00	31 589,47	CS ÚRS 2020 01
			177,22*1,15 Přepočtené koeficientem množství		203,803			
112	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo iennozmnnv minerálním posvoem na homím povrchu	m2	203,803	145,95	29 745,05	CS ÚRS 2020 01
			177,22*1,15 Přepočtené koeficientem množství		203,803			
113	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výškov do 6 m	l	2,384	685,16	1 633,41	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
114	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,384	413,91	986,75	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
		D 713	Izolace tepelné				39 006,84	
115	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě	m2	164,305	18,26	3 000,30	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1 Množství tepelné izolace podlah okrajovým pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		7,8+2,6+13,9+29,4+9+10,1+9,1+9,4+10,1+9,1+3,1+6,6+1,9+3,1+6,5+11,5+4,7+7,4+6,2+6,8+4,1+5+7,6+4,1"místnost 1,04-		189,000			
	W		1,27		2,905			
	W		5,81*0,5"103		191,905			
	W		Mezisoučet		-27,600			
	W		-27,6"neuznatelné náklady		184,305			
	W		Součet					
116	M	28376524	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem 1200x600x40mm	m2	167,591	175,00	29 328,43	CS ÚRS 2020 01
	W		184,305*1,02 Přepočtené koeficientem množství		167,591			
117	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	266,420	12,17	3 243,32	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu podlahy.					
	W		13,23+6,7+18,08+44,79+12,73+15,35+12,8+12,94+15,35+12,79+7,13+12,18+5,6+7,13+11,59+13,8+2,44+10,9+10+13,1+		316,420			
	W		8,28+9,06+21+11,17+8,28		-50,000			
	W		-50"neuznatelné náklady		266,420			
	W		Součet					
118	M	63140274	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm	m	266,420	12,00	3 197,04	CS ÚRS 2020 01
119	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v obieklech výškov do 6 m	t	0,214	869,69	143,31	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocelovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Tuto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
120	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,214	441,30	94,44	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocelovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Tuto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	725		Zdravotnická - zařizovací předměty				7 150,06	
121	K	725110814	Demontáž klesotů odsávacích nebo kombinačních	soubor	3,000	141,52	424,56	CS ÚRS 2020 01
	W		7		7,000			
	W		-4"neuznatelné náklady		-4,000			
	W		Součet		3,000			
122	K	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodem	soubor	3,000	122,65	367,95	CS ÚRS 2020 01
	W		5		5,000			
	W		-2"neuznatelné náklady		-2,000			
	W		Součet		3,000			
123	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000	110,17	220,34	CS ÚRS 2020 01
	W		4		4,000			
	W		-2"neuznatelné náklady		-2,000			
	W		Součet		2,000			
124	K	725291642	Doplnky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	soubor	1,000	2 693,48	2 693,48	CS ÚRS 2020 01
125	K	725291708	Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 1000 mm	soubor	1,000	770,09	770,09	CS ÚRS 2020 01
126	K	725291712	Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm	soubor	1,000	750,09	750,09	CS ÚRS 2020 01
127	K	725291722	Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	1,000	910,09	910,09	CS ÚRS 2020 01
128	K	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí dilurvilových	soubor	1,000	173,17	173,17	CS ÚRS 2020 01
129	K	725820801	Demontáž balení nástěnných do G 3/4	soubor	9,000	66,04	594,38	CS ÚRS 2020 01
	W		11		11,000			
	W		-2"neuznatelné náklady		-2,000			
	W		Součet		9,000			
130	K	725350800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	8,000	19,17	153,39	CS ÚRS 2020 01
	W		10-2		8,000			
131	K	725860811	Demontáž zápchových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	8,000	11,57	92,52	CS ÚRS 2020 01
	W		10-2		8,000			
D	762		Konstrukce tesařské				4 092,65	
132	K	762212811	Demontáž schodiště se zábradlím přímocíhých nebo klíhočárých z prken nebo fošen bez podstupnic, šířky do 1,50 m	m	27,500	148,82	4 092,65	CS ÚRS 2020 01
	W		1,25*22		27,500			
D	763		Konstrukce suché výstavby				86 563,88	
133	K	763111811	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	6,912	60,26	416,52	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. nosné konstrukce, desek i lepené izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění pouze desek z obou stran příčky.					
	W		2,15*3,2		6,912			
134	K	763121426	Stěna předřazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou imoreonovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	27,990	1 085,00	30 369,15	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předřazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočníky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předřazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17 pro příčky ze sádrokartonových desek.					
	W		(2,55*2+1,6*2+0,9+1,65*2+1,2+1,42+0,9*2+2,55+2,4+2,4)*1,5		36,405			
	W		-8,415"neuznatelné náklady		-8,415			
	W		Součet		27,990			
135	K	763121714	Stěna předřazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předřazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační náter	m2	27,990	19,84	555,29	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předřazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočníky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předřazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17 pro příčky ze sádrokartonových desek.					
136	K	763131442	Podhled ze sádrokartonových desek dvourávkově zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami otřotiožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s izolací REI do 120	m2	13,800	1 021,00	13 885,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	W		7,4+6,2*121+122		13,800			
137	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvourávkově zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou imoreonovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace	m2	2,600	732,27	1 903,90	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náter, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	W		2,6		2,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou -1714 3 Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu 4 V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci 5 V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 6 V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci	m2	16,200	22,27	360,83	CS ÚRS 2020 01
		VV	13,6+2,6		16,200			
139	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou -1714 3 Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu 4 V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci 5 V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 6 V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci	m2	16,200	20,09	325,40	CS ÚRS 2020 01
		VV	13,6+2,6		16,200			
140	M	26329221	folie PE využítelná Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	17,820	45,90	817,94	CS ÚRS 2020 01
		VV	16,2*1,1 Přepočtené koeficientem množství		17,820			
141	K	763412114	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělici z dřevotřískových desek laminovaných tl. 32 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Množství měřících jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškové stavitelných nožek a dveří 2 U cen -1111 -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm	m2	7,875	3 390,00	26 696,25	CS ÚRS 2020 01
		PSC	1*2-0,7*1,85 1,43*2-0,7*1,85 1,65*2-0,7*1,85 1,96*2-0,7*1,85 2,55*2-0,7*1,85*2 1,8*2 Mezisoučet		0,705 1,565 2,005 2,625 2,510 3,600 13,010 -5,135 7,875			
142	K	763412124	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných včetně nerezového kování tl. 32 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Množství měřících jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškové stavitelných nožek a dveří 2 U cen -1111 -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm	kus	3,000	2 890,00	8 670,00	CS ÚRS 2020 01
		VV	8,3		3,000			
143	K	763412214	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělici přepážky k pisoárum z dřevotřískových desek laminovaných tl. 32 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Množství měřících jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškové stavitelných nožek a dveří 2 U cen -1111 -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm	m2	0,560	1 689,02	945,85	CS ÚRS 2020 01
		PSC	0,4*0,7*3 -0,28*neuznatelné náklady Součet		0,840 -0,280 0,560			
144	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových slanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšek do 6 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu oceňují individuálně	t	1,424	733,91	1 045,08	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
145	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu oceňují individuálně	t	1,424	401,73	572,07	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
766 Konstrukce truhlářské							102 014,41	
146	K	766311811	Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního	m	14,500	98,61	1 429,80	CS ÚRS 2020 01
147	K	766622212	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu pevných do zdiva <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vykínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a osazením polyuretanovou pěnou, včetně zednického zajištění 2 Cenami montáže oken otevíracích lze ocenit i montáže oken křídlových a okobných 3 Tepelnou izolaci mezi osazením a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi osazením a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4 Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna	kus	5,000	30,00	150,00	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
148	M	6110000-6	okno plastové 950 x 500 mm	kus	5,000	0,00	0,00	
149	K	766660001	Montáž dvířek křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	16,000	400,00	6 400,00	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Cenami -0021 až -0031 -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min 2 V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavební křidel a držadel křídlových dveří 3 V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího tmu, zařízení pojezdu na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dvířek křidel 4 V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděná a monolitická					
		VV	15*1		16,000			
150	M	6110002-3	dveře vnitřní 800 x 1970 povrchová úprava HPL včetně kování, zámku a doplňků	kus	15,000	2 600,00	39 000,00	
		VV	17		17,000			
		VV	-2*neuznatelné náklady		-2,000			
		VV	Součet		15,000			
151	M	6110002-4	dveře vnitřní 700 x 1970 povrchová úprava HPL včetně kování, zámku a doplňků	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	
		VV	1		1,000			
152	K	766660002	Montáž dvířek křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Cenami -0021 až -0031 -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min 2 V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavební křidel a držadel křídlových dveří 3 V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího tmu, zařízení pojezdu na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dvířek křidel 4 V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 612 94-6 Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděná a monolitická					
		W	3		3,000			
		W	-2*neuznatelné náklady		-2,000			
		W	Součet		1,000			
153	M	6110002-5	dveře vnitřní 900 x 1970 povrchová úprava HPL včetně kování, zámku a doplňků	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
154	K	766660011	Montáž dvířek křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	4,000	582,82	2 331,26	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Cenami -0021 až -0031 -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min 2 V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavební křidel a držadel křídlových dveří 3 V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího tmu, zařízení pojezdu na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dvířek křidel 4 V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděná a monolitická					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
155	M	6110002-2	dveře vnitřní 1450 x 1970 povrchová úprava HPL včetně kování, zámku a doplňků	kus	4,000	5 500,00	22 000,00		
156	K	766660031	Montáž dvířek křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových lakékoliv šířky	kus	1,000	1 073,42	1 073,42	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen 1 Cenami -0021 až -0031 -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min 2 V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavební křidel a držadel křídlových dveří 3 V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdu na stěru a následně vyrovnání a seřízení dvířek křidel 4 V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické						
157	M	6110002-1	dveře vnitřní protipožární EW-C 30 DP3+ 1450 x 1970 povrchová úprava HPL včetně kování, zámku a doplňků	kus	1,000	23 100,00	23 100,00		
158	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,603	686,29	413,83	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje						
159	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,603	441,30	266,10	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje						
D	767	Konstrukce zámečnické						58 090,04	
160	K	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapezových nebo vlnitých, uchyceným přístřelením	m2	13,915	226,94	3 157,84	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen 1 V cenách není započteno zhotovení otvoru v krytině, tyto práce se oceňují cenami 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu 2 V cenách není započteno oplechování prostupu, tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské 3 Množství krytiny střeš se určí v m2 z rozměru plochy krytiny podle projektu						
	VV	2,42*5,75			13,915				
161	M	154841-1	plech trapezový povrchová úprava pozink 135/310 II 0,88mm	m2	13,915	493,50	6 867,05		
162	K	767581802	Demontáž podhledů lamel	m2	238,200	124,78	29 722,70	CS ÚRS 2020 01	
	VV	52,4+13,7+11,9+22,9+6,6+8+7,5+7,3+7,6+4,17,2+1,5+3+4,3+1,1+3,1+3,6+1,1+1,1+16,6+13,9+6,3+6,8+1,4+1,8+1,6+7,1+1,2+1,1			238,200				
163	K	767582800	Demontáž podhledů rošů	m2	238,200	25,00	5 955,00	CS ÚRS 2020 01	
164	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	1,620	127,82	207,07	CS ÚRS 2020 01	
	VV	0,6*0,9*3			1,620				
165	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 10 do 20 kg	kg	147,000	53,92	7 925,58	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Určení cen se řídí hmotností jednotlivé montovaného dílu konstrukce						
	VV	134+13			147,000				
166	M	13010438	úhelník ocelový rovnostanný jakost 11 375 100x100x6mm	t	0,134	23 700,00	3 175,80	CS ÚRS 2020 01	
	VV	(0,9*4)*(9,3*1000)/4*mezi oken, sloupky			0,134				
167	M	1301035-1	ocel pásová válcovaná za studena 50x5mm	t	0,013	47 000,00	611,00		
	VV	(0,4*2+0,37*2)*(3*1,96*1000)			0,009				
	VV	(0,535*2+0,37*2)*(1,96*1000)			0,004				
	VV	Součet			0,013				
168	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,326	1 012,55	330,09	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje						
169	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,326	423,04	137,91	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje						
D	771	Podlahy z dlaždic						252 066,81	
170	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	146,000	10,50	1 533,00	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náteru 2 V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky 3 V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci						
171	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	286,600	29,83	8 548,01	CS ÚRS 2020 01	
	VV	16+41,5+10,5+11,4+11+11,8+11,1+10,4+29,6+54,2+7,7+8,4+4,3+3,3+7,9+4,2+4,3+17,3+16,3+13,1+13,2+4,7+6,2+6+14,1+4,4+4,4			352,300				
	VV	-85,7*neuznatelné náklady			-65,700				
	VV	Součet			286,600				
172	K	771474114	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm	m	129,080	85,00	10 971,80	CS ÚRS 2020 01	
	VV	13,2+16,1+44,8+12,7+12,8+12,9+12,8+10,9+10+13,1-(0,8*10)			153,300				
	VV	-24,22*neuznatelné náklady			-24,220				
	VV	Součet			129,080				
173	M	5976125-r	dlaždice keramické protiskluzné dla prostředí, barevné	m2	23,234	315,00	7 318,71		
	VV	129,08*0,15			19,362				
	VV	19,362*1,2*Přepočtené koeficientem množství			23,234				
174	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	144,300	89,00	12 842,70	CS ÚRS 2020 01	
	VV	11,9+22,9+6,6+8+7,5+7,3+7,7+6,4+17,1+5,3+4,3+1,1+3,1+3,6+1,1+1,1+16,6+13,9+6,3+6,8+1,4+1,8+1,6+7,1+1,2+1,1			171,900				
	VV	-27,6*neuznatelné náklady			-27,600				
	VV	Součet			144,300				
175	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem veikoformátových reliéfních nebo z dekorů do 0,5 ks/m2	m2	146,000	558,90	81 599,40	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav						
	VV	7,8+2,6+13,8+29,4+9+10,1+9,1+9,4+10,1+9,1+3,1+6,6+1,9+3,1+6,5+11,5+4,7+7,4+6,2+6,8+4,1+5+7,6+4,1			189,000				
	VV	-43*neuznatelné náklady			-43,000				
	VV	Součet			146,000				
176	M	5976125-r	dlaždice keramické protiskluzné dla prostředí, barevné	m2	160,600	315,00	50 589,00		
	VV	146*1,1*Přepočtené koeficientem množství			160,600				
177	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	165,362	29,00	4 795,50	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náteru 2 V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky 3 V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci						
	VV	146+129,08*0,15			165,362				
178	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	83,295	520,00	43 313,40	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál 2 Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlahy zatížené přechodnou vlnitostí 3 V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál 4 V cenách 771 59-1227, 771 59-1217, 771 59-1237, 771 59-1247, 771 59-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci						
	VV	2,6+10,1+10,1+3,1+6,6+1,9+3,1+6,5+4,7+4,1+5+7,6+4,1-30,665*podlaha			38,835				
	VV	(6,7+15,4+15,4+7,2+12,2+5,7+6,7+12+8,6+7,8+8,8+11,5+8,3)*0,2*sokl			25,260				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		(2,8+1+1)*2*2 sprchy		19,200			
	WV		Součet		83,295			
179	K	771591161	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	16,850	15,83	266,66	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náteru 2 V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky 3 V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci					
180	M	59054162	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm	m	18,535	151,00	2 798,79	CS ÚRS 2020 01
	WV		16,85*1,1 Přepočtené koeficientem množství		18,535			
181	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	44,000	153,69	6 762,45	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál 2 Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížených přechodnou vlhkostí 3 V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál 4 V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci					
182	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	6,000	171,09	1 026,55	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál 2 Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížených přechodnou vlhkostí 3 V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál 4 V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci					
183	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	89,400	178,67	15 972,70	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál 2 Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížených přechodnou vlhkostí 3 V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál 4 V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci					
	WV		(6,7+15,4+15,4+7,2+12,2+5,7+6,7+12+8,6+7,8+8,8+11,5+8,3)+36,9 sokli		89,400			
184	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov do 6 m	t	4,474	486,34	2 175,88	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
185	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,474	346,95	1 552,26	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
	D	775	Podlahy skládané				1 324,19	
186	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přípevných vruty	m	15,000	24,35	365,21	CS ÚRS 2020 01
187	K	775521810	Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjených	m2	13,700	70,00	958,98	CS ÚRS 2020 01
	WV		13,7*104		13,700			
	D	776	Podlahy povlakové				56 615,31	
188	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	49,700	36,73	1 825,64	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V ceně 776 12-1511 zábřana pro vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemčím pískem 2 V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva 3 V cenách 776 14-1111 až 776 14-1111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky					
189	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	49,700	7,70	382,67	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V ceně 776 12-1511 zábřana pro vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemčím pískem 2 V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva 3 V cenách 776 14-1111 až 776 14-1111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky					
190	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou feditelná na savý podklad (valečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	49,700	22,44	1 115,13	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V ceně 776 12-1511 zábřana pro vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemčím pískem 2 V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva 3 V cenách 776 14-1111 až 776 14-1111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky					
191	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	49,700	242,55	12 054,74	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V ceně 776 12-1511 zábřana pro vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemčím pískem 2 V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva 3 V cenách 776 14-1111 až 776 14-1111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky					
192	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	52,400	77,61	4 066,62	CS ÚRS 2020 01
	WV		52,4*103		52,400			
193	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	49,700	93,74	4 658,97	CS ÚRS 2020 01
	WV		49,7*103		49,700			
194	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	54,670	450,00	24 601,50	CS ÚRS 2020 01
	WV		49,7*1,1 Přepočtené koeficientem množství		54,670			
195	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	74,550	43,08	3 211,92	CS ÚRS 2020 01
	WV		49,7*1,5		74,550			
196	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	29,660	10,65	315,94	CS ÚRS 2020 01
197	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	28,700	84,57	2 427,11	CS ÚRS 2020 01
198	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	29,274	57,50	1 683,26	CS ÚRS 2020 01
	WV		28,7*1,02 Přepočtené koeficientem množství		29,274			
199	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov do 6 m	t	0,408	361,86	147,64	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
200	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,408	304,34	124,17	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				334 236,70	
201	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	138,700	74,00	10 263,80	CS ÚRS 2020 01
	WV		13,2*1,5+6,2*1,5+4,7*1,5+4,4*1,5+4,5*1,5+14,1*1,5		70,650			
	WV		5,4*1,5+8,3*1,5+8*1,5+4,3*1,5+4,3*1,5+4,3*1,5+7,7*1,5		76,200			
	WV		11,3*2+11,1*2		44,800			
	WV		Mezisoučet		191,650			
	WV		-52,95%neuznatelné náklady		-52,950			
	WV		Součet		138,700			
202	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofórmátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	341,800	558,90	191 032,02	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		425		425,000			
	W		-83,2"neuznatelné náklady		-83,200			
	W		Součet		341,800			
203	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	375,980	220,00	82 715,60	CS ÚRS 2020 01
	W		341,8*1,1 Přepočtené koeficientem množství		375,980			
204	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	6,000	355,20	2 131,18	CS ÚRS 2020 01
	W		(0,5*1)*16		8,000			
	W		-2"neuznatelné náklady		-2,000			
	W		Součet		6,000			
205	M	63465126	zrcadlo nemontované číré II 5mm max rozměr 3210x2250mm	m2	6,600	642,00	4 237,20	CS ÚRS 2020 01
	W		6*1,1 Přepočtené koeficientem množství		6,600			
206	K	7814941-R1	Ostatní prvky nerezové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	43,250	126,00	5 449,50	
	PSC		Poznámka k souboru cen 1 Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikost 2 Položkou -5185 lze ocenit provedení více řezu na jednom kusu obkladu					
	W		(2,01+0,9*2)*5+(1+0,9*2)*3+(1,1+2,8*2)+2,5*4+(1,1+2,1*2)+(0,6+0,9*2)*2		54,250			
	W		-11"neuznatelné náklady		-11,000			
	W		Součet		43,250			
207	K	7814945-R2	Ostatní prvky nerezové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	193,000	105,00	20 265,00	
	PSC		Poznámka k souboru cen 1 Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti 2 Položkou -5185 lze ocenit provedení více řezu na jednom kusu obkladu					
208	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	341,800	36,79	12 575,19	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1 V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2 V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3 Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítených ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba 4 V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci					
209	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 8 m	t	6,681	486,34	3 249,23	CS ÚRS 2020 01
	PSC		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
210	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	6,681	346,95	2 317,98	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				7 454,50	
211	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	14,025	64,56	905,46	CS ÚRS 2020 01
	W		0,85*(2,75*6)		14,025			
212	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	14,025	75,71	1 061,86	CS ÚRS 2020 01
213	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	14,025	139,83	1 961,17	CS ÚRS 2020 01
214	K	783317101	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	28,050	125,70	3 526,01	CS ÚRS 2020 01
	W		14,025*2 Přepočtené koeficientem množství		28,050			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				55 170,79	
215	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	70,669	22,56	1 594,53	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.					
	W		70,669		70,669			
216	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	70,669	11,37	803,20	CS ÚRS 2020 01
217	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	696,697	19,10	13 305,17	CS ÚRS 2020 01
	W		194,9+13,5+2,5*strop		211,100			
	W		485,597*stěny		485,597			
	W		Součet		696,697			
218	K	784221101	Malby z malířských směsí otlěrůvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otlěrůvzdorně dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	696,697	44,00	30 654,67	CS ÚRS 2020 01
219	K	784221155	Malby z malířských směsí otlěrůvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na lónovacích automatech v odstínu světlém	m2	696,697	12,65	8 813,22	CS ÚRS 2020 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				45 000,00	
D	VRN2		Příprava staveniště				45 000,00	
220	K	023002000	Odstanění materiálu a konstrukcí - odstranění stávajících rozvodů topení, vodovodu, kanalizace, vzduchotechniky a elektroinstalace včetně likvidace sutí	m	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A.1 - Uznatelné náklady
Úroveň 3: A.1.2 - Stavební úpravy 2.np

KSO:
Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna

CC-CZ:
Datum: 15.07.2020

Zadavatel:
Město Dolní Poustevna

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Rousek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		264 713,81	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	264 713,81	21,00%	55 589,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 320 303,71	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A 1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3: A.1.2 - Stavební úpravy 2.np

Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 15.07.2020
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		264 713,81
HSV - Práce a dodávky HSV		155 715,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce		18 251,22
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		98 958,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		23 045,20
997 - Přesun sutě		11 467,73
998 - Přesun hmot		3 993,54
PSV - Práce a dodávky PSV		108 998,07
763 - Konstrukce suché výstavby		11 480,18
766 - Konstrukce truhlářské		17 624,63
767 - Konstrukce zámečnické		1 516,39
771 - Podlahy z dlaždic		41 555,82
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		36 821,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A 1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3: A.1.2 - Stavební úpravy 2.np

Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s r.o.

Datum: 15.07.2020
Projektant: ProProjekt s r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							264 713,81	
o HSV Práce a dodávky HSV							155 715,74	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							18 251,22	
1	K	310239211	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,751	6 394,00	4 801,89	CS ÚRS 2020 01
					VW	1,43*1,42*0,37	0,751	
2	K	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm	m2	6,171	1 054,00	6 504,23	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvoru jednotlivé větší než 0,25 m2, b) plocha otvoru okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměru kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových ústí se šířka zmenšuje o 100 mm c) plocha překladu, obelobovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystýrenem b) zášyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892. Zášyp dutin zdiva z děrovaných cihel.								
					VW	2,42*2,55	6,171	
3	K	317151104	Překlady ploché vápenopiskové výšky překladu 123 mm, osazené do tenkého maltového lože, šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	1,000	454,17	454,17	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) dodání a uložení překladů předepsané délky, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou b) montážní podepření plochých překladů tak, aby světla vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1,25 m 2. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle šířky a světlosti otvoru. Minimální délka uložení překladu je 115 mm na každé straně								
PSC								
4	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	4,000	763,21	3 052,84	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80, -81 a -82 (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) obložení podkladu pod překladem a jeho navlžení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začátní vytažené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m 2. V cenách -83 (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlžení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začátní vytažené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelnéizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystýrenu (u zdiva tl. 400 mm) případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelnéizolačním dílem z betonu třídy C 16/20, tato betonáž se provádí u překladu dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu a dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně 3. V cenách -84 (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlžení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začátní vytažené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82, a -83 (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svislou izolační v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů, tyto se ocení samostatně b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií, tyto se ocení samostatně 5. V cenách -84 (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu								
PSC								
5	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	5,026	560,96	2 819,40	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce								
					VW	1,87*3,65-0,9*2	5,026	
6	K	342291121	Ukötvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	8,200	99,79	618,69	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odřiznutí zatvrdlé pěny u lince příčky 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukötvení příček ke stropu 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukötvení příček k podlaže 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí								
					VW	2,55+3,65	6,200	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							98 958,05	
7	K	611315422	oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm strojí v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	73,300	202,99	14 878,98	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61 31-52. Vápenná omítka jednotlivých malých ploch								
					VW	73,3*201	73,300	
8	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	69,877	84,37	5 895,38	CS ÚRS 2020 01
					VW	(5,97*2+2,42*2)*3,65-(0,9*2+1,45*2*2)+(6,17+5,03*2)*222	69,877	
9	K	612311131	Položení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	69,877	97,62	6 821,23	CS ÚRS 2020 01
10	K	612315225	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2	kus	1,000	1 591,77	1 591,77	CS ÚRS 2020 01
11	K	612315422	oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	204,564	174,07	35 609,47	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61 31-52. Vápenná omítka jednotlivých malých ploch								
					VW	(9,93+1,87)*3,65-0,9*2+9,93*1,1*202	52,193	
					VW	43,06*3,65-(0,9*2+1,43*1,42*4)+(1,43+1,42*2)*4*0,3*201	152,371	
					VW	Součet	204,564	
12	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvě, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	69,877	182,07	12 722,47	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jednovrstvé omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm 2. Omítky stropních konstrukcí nanášená na plešto se oceníji cenami omítek zebrových stropů nebo osamělých trámů 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceníji cenami souboru cen 61 13-1. této části kataloгу								
PSC								
13	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	139,754	58,27	8 143,36	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Pro ocenění nanášení omítek v lůstěch jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm 2 Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů 3 Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1. této části katalogu					
	WV		69,877*2 'Přepočtené koeficientem množství		139,754			
14	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	103,200	17,55	1 811,44	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2 Zakrytí výplní otvoru se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním					
15	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou	m2	25,000	35,37	884,34	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků 2 Zakrytí výplní otvoru se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním					
16	K	632450121	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	2,116	285,21	603,51	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladu, stropních nosníků, apod. 2 Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mezaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při klázení plošných přeřa panelů (např. v kanálech) 3 Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných palek usazených stroji a technologických zařízení, s následným zalemováním hutné malty. 4 V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru u urovnáním vibrační lisťou nebo dřevěným hladítkem					
	WV		1,43*0,37*4		2,116			
17	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvorů ořez 2,5 do 4,5 m2	kus	1,000	620,00	620,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórabetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm lůstkou, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění 2 Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívaní sklem prořlovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívaní. 3 V cenách jsou započteny i náklady na kolování rámu do zdiva 4 Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím prací apod.) 5 V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci 6 V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotveního malování 7 V ceně -2951 nejsou započteny náklady na přípravu stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů					
18	M	5532000-2	záruběn ocelová pro dveře 1450 x 1970 mm včetně povrchové úpravy	kus	1,000	3 234,00	3 234,00	
19	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obelonnáním, dveři jednokřídlého do 2,5 m2	kus	1,000	3 851,00	3 851,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím resp. zabetonováním, včetně bednění 2 V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kolování zárubně do zdiva 3 V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci 4 Vyvážení a zavážení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení 5 Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvést 6 Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se oceňuje cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž					
20	M	5532000-1	záruběn ocelová protipožární pro dveře 900 x 1970 mm včetně povrchové úpravy	kus	1,000	2 291,10	2 291,10	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 045,20	
21	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy ořez 1,9 do 3,5 m	m2	103,200	51,00	5 263,20	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení 2 V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací 3 Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí					
	WV		73,3+16+13,9		103,200			
22	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	103,200	75,00	7 740,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění podý a rovné střechy budov, pokud definivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy; nebo lehdy, když je nutno čistit konstrukce na lýchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy 2 Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221 3 Množství měrných jednotek se určuje v m2 pudorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají 4 V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladu, schodu v místnostech, chodbách a schodištích vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů 5 V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametání podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladu, schodu, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů 6 V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametání a očštění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízeníových předmětů 7 V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynešení zbytku stavebního rumu, kropsení a 2x zametání podlah, oprášení stěn a výplní otvorů					
23	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu váoennou nebo váoencementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1,718	2 098,00	3 604,38	CS ÚRS 2020 01
	WV		1,7*2,4*0,37+2,25*0,25*0,37		1,718			
24	K	978013191	Očištění vápenných nebo vápencementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu ořez 50 do 100 %	m2	53,647	120,00	6 437,64	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Položky lze použít i pro ocenění očištění sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek					
	WV		(5,97*2+2,42*2)*3,65+(0,9*2+1,45*2)*222		53,647			
	D	997	Přesun sutě				11 467,73	
25	K	997013211	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	9,098	736,51	6 700,76	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a usmáknutí sutí na dopravním prostředku. 2 Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m 3 Montáž, demontáž a pronájem nřozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí 4 Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb					
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,098	140,91	1 282,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce 2 V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku 3 Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). 4 Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511					
27	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km ořez 1 km	t	491,292	3,47	1 702,33	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce 2 V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku 3 Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru) 4 Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511					
	WV		9,098*54 'Přepočtené koeficientem množství		491,292			
28	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů od kódem 17 01 01	t	2,554	136,50	348,62	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2 Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je započten poplatek za uložení odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů					
	WV		2,468+0,086		2,554			
29	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů od kódem 17 01 02	t	3,092	136,50	422,06	CS ÚRS 2020 01

Strana 26 z 165

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
46	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m. <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	I	0,033	814,31	26,87	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
47	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu. <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	I	0,033	441,30	14,56	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
D		767	Konstrukce zámečnické				1 516,39	
48	K	767581802	Demontáž podhledů lamel	m2	14,520	74,00	1 074,48	CS ÚRS 2020 01
	W		6*2,42		14,520			
49	K	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	14,520	30,43	441,91	CS ÚRS 2020 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				41 555,82	
50	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby výsátí podlah	m2	36,070	10,50	378,74	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	W		6,17+29,9		36,070			
51	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	36,070	29,00	1 046,03	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
52	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	16,000	210,00	3 360,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	W		16*202		16,000			
53	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	25,950	29,83	773,97	CS ÚRS 2020 01
	W		12,45+1,65*2+10-0,9+1,1		25,950			
54	K	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm	m	34,280	93,05	3 189,73	CS ÚRS 2020 01
	W		9,93*2+1,62*2-0,9*2		21,300			
	W		2,42*2+5,97*2-0,9-1,45*2		12,980			
	W		Součet		34,280			
55	M	5976125-r	dlaždice keramické protiskluzné dla prostředí, barevné	m2	6,170	315,00	1 943,55	
	W		34,28*0,15		5,142			
	W		5,142*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		6,170			
56	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	34,900	85,00	2 966,50	CS ÚRS 2020 01
	W		30,1+(2,4*1,1+2,4*0,9)		34,900			
57	K	771574351	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 45 do 50 ks/m2	m2	29,900	558,90	16 711,11	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	W		16+13,9		29,900			
58	M	5976125-r	dlaždice keramické protiskluzné dla prostředí, barevné	m2	32,890	315,00	10 360,35	
	W		29,9*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		32,890			
59	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m. <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	I	1,047	441,81	462,58	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
60	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu. <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	I	1,047	346,95	363,26	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				36 821,05	
61	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	277,864	22,56	6 269,54	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.					
	W		73,3+204,564		277,864			
62	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	277,864	11,37	3 158,11	CS ÚRS 2020 01
63	K	784181121	Penetrace podkladu jedonosobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	361,641	19,10	6 906,44	CS ÚRS 2020 01
	W		73,3+204,564+69,877+13,9		361,641			
64	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	361,641	44,00	15 912,20	CS ÚRS 2020 01
65	K	784221155	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech v odstínu svém	m2	361,641	12,65	4 574,76	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevná
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A.1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3: A.1.3 - Přístavba schodiště

KSO:
Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.07.2020
IČ:
DIČ:
IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 642 877,03	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 642 877,03	21,00%	345 004,18
		0,00	15,00%
Cena s DPH		v CZK 1 987 881,21	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevné
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A.1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3: A.1.3 - Přístavba schodiště

Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 15.07.2020
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 642 877,03

HSV - Práce a dodávky HSV		1 148 875,39
1 - Zemní práce		67 479,02
2 - Zakládání		95 344,43
3 - Svislé a kompletní konstrukce		209 145,29
4 - Vodorovné konstrukce		338 038,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		327 162,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		71 439,20
997 - Přesun sutě		2 656,94
998 - Přesun hmot		37 608,78
PSV - Práce a dodávky PSV		494 001,64
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		28 066,27
712 - Povlakové krytiny		51 823,20
713 - Izolace tepelné		48 390,80
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		2 661,90
762 - Konstrukce tesářské		6 400,69
763 - Konstrukce suché výstavby		21 843,31
764 - Konstrukce klempířské		13 308,37
766 - Konstrukce truhlářské		97 141,91
767 - Konstrukce zámečnické		77 007,52
771 - Podlahy z dlaždic		125 873,08
783 - Dokončovací práce - nátěry		8 453,75
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		13 030,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A 1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3: A.1.3 - Přístavba schodiště

Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna

Datum: 15.07.2020

Zadavatel: Město Dolní Poustevna

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 642 877,03

D HSV Práce a dodávky HSV

1 148 875,39

1				Zemní práce				67 479,02			
1	K	121151103	Sejmutí omnice strojně při souvislé ploše do 100 m2, II. vrstvy do 200 mm	m2	36,000	69,00	2 448,00	CS ÚRS 2020 01			
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1 V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté omnice na dopravní prostředek b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podomí 3 V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamení, kořenu apod.), tyto práce se ocení individuálně									
	WV	9*4				36,000					
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	14,400	245,00	3 528,00	CS ÚRS 2020 01			
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1 V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek									
	WV	8*3,6*0,5				14,400					
3	K	132251101	Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,447	664,00	3 616,81	CS ÚRS 2020 01			
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1 V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy ryhy nebo naložení na dopravní prostředek									
	WV	(7,95+2,91*2+1,35+1,5)*0,6*0,6				5,447					
4	K	132251251	Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	14,967	664,00	9 938,09	CS ÚRS 2020 01			
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1 V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopěch na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy ryhy nebo naložení na dopravní prostředek									
	WV	(7,95+2,91*2+1,35+1,5)*1,5*0,6				14,967					
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,715	235,00	5 338,03	CS ÚRS 2020 01			
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1 Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozoru 2. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístění výkopku na místo neprístupné obvyklým dopravním prostředkem, toto přemístění se oceňuje individuálně									
	WV	14,4+5,447+14,967				34,814					
	WV	-12,099				-12,099					
	WV	Součet				22,715					
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zanočatých 1 000 m	m3	1 022,175	20,00	20 443,50	CS ÚRS 2020 01			
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1 Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozoru 2. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístění výkopku na místo neprístupné obvyklým dopravním prostředkem, toto přemístění se oceňuje individuálně									
	WV	22,715*45 Přepočtené koeficientem množství				1 022,175					
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehklého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	26,315	271,00	7 131,37	CS ÚRS 2020 01			
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny - 1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu. b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m, nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny									
	WV	22,715*3,6				26,315					
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	22,715	12,63	286,80	CS ÚRS 2020 01			
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypaní koryt vodotěcí a prohlubně v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; b) uložení výkopku pod vodou do prohlubně ve dně vodotěcí nebo nádrží 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo omnice na trvalé skládce s předepsaným zhutněním, toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypu 3 V ceně jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce 4 V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopěch									
9	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	45,430	166,00	7 541,38	CS ÚRS 2020 01			
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 2 V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb									
	WV	22,715*2 Přepočtené koeficientem množství				45,430					
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,099	382,00	4 621,82	CS ÚRS 2020 01			
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp ryh pro drenážní trávivody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto ryh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp ryh pro drény 2 V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3 Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho veslavených konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem objasny potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Objasny potrubí, přecházející v úřahu 4 Odčítání zbylého výkopu po provedení zásypu zátezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku 5 Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zátezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypu 6 V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny									
	WV	(5,447+14,967+12,03)*0,5				12,099					
11	K	181351003	Rozproštění a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, II. vrstvy do 200 mm	m2	24,000	101,04	2 425,00	CS ÚRS 2020 01			
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1 V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m 2 V ceně nejsou započteny náklady na získání omnice, tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí omnice									
	WV	3,6*0,15				24,000					
12	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	28,800	5,56	160,22	CS ÚRS 2020 01			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na náspěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspyu rýh pro podzemní vedení), dmování apod. a dále, předepíše-li projekt, urovňování plně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m přetékajících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svaňování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svaňování trvalých svahu do projektovaných profilů strojné. 4. Ceny se zhuťněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuťnění.					
	WV		8*3,6		28,800			
	D	2	Zakládání				95 344,43	
13	K	271532213	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovňáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	2,994	1 292,45	3 869,58	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění náspy pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm 2. Náspy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se oceňují cenami souboru cen 213 31- ... Poštáté zhuťnění pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu					
	WV		6.86*2.91*0.15		2,994			
14	K	2715322-R	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovňáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm	m3	3,993	1 492,00	5 957,56	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění náspy pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm 2. Náspy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se oceňují cenami souboru cen 213 31- ... Poštáté zhuťnění pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu					
	WV		6.86*2.91*0.2		3,993			
15	K	271562211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovňáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm	m3	0,599	1 289,00	772,11	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění náspy pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm 2. Náspy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se oceňují cenami souboru cen 213 31- ... Poštáté zhuťnění pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu					
	WV		6.86*2.91*0.03		0,599			
16	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,207	2 977,00	12 524,24	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou patičky bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m popř. do vany nebo do kalové ostermy k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36- ... Výztuž základu 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27-32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 část A08 tohoto katalogu					
	WV		3.55*7.5*0.15		4,207			
17	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	3,750	560,00	2 100,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapečených jamách, rýhách a šachtách 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně					
	WV		3.55*2*7.91*0.25		3,750			
18	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	3,750	179,00	671,25	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapečených jamách, rýhách a šachtách 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně					
19	K	273362021	Výztuž základů desek ze svaňovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,299	35 525,00	10 621,98	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber					
	WV		3.55*7.91*2*1.2*(4.44/1000)		0,299			
20	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	5,447	3 120,00	16 994,64	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou patičky bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje					
	WV		7.96*2.91*2*1.35*0.6*0.3		5,447			
21	K	279113146	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25. Tloušťky zdva přes 400 do 500 mm	m2	16,630	2 212,00	36 785,56	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonážské výztuže, tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- ... Výztuž základových zdí nosných 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdva.					
	WV		7.96*2.91*2*1.35*1.5*1		16,630			
22	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,130	38 827,00	5 047,51	CS ÚRS 2020 01
	WV		(7.96*2.91*2*1.35+1.5*0.5*1*5*10.92/1000)		0,049			
	WV		(7.96*2.91*2*1.35+1.5*1*4*2*(0.63/1000))		0,084			
	WV		Součet		0,130			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				209 145,29	
23	K	311237111	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0.26 do 0.30 tř. zdva 300 mm	m2	107,819	1 552,00	167 335,09	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce 2. Do plochy zdva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníku 3. Od plochy zdva se odečítá a) plocha otvoru jednotlivé větvi net 0,25 m2 b) plocha otvoru okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměru kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm c) plocha překladu, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly 5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelné izolační vlastnosti neomítnutého zdiva při praktické vlhkosti					
	WV		1,5*1,5*pro schodiště		2,250			
	WV		(3.25*2*7.86)*(7.45-0.55)*(2.4*3+4,8*1.75)*stěny		83,484			
	WV		(3.25*7.86)*0.5*atika		5,555			
	WV		Mezisoučet		91,289			
	WV		4,35*3,8*dopočet stěny		16,530			
	WV		Součet		107,819			
24	K	311238650	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0.18 do 0.22 tř. zdva 300 mm	m2	3,965	1 748,00	6 930,82	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce 2. Do plochy zdva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníku 3. Od plochy zdva se odečítá a) plocha otvoru jednotlivé větvi ne2 0,25 m2 b) plocha otvoru okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměru kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm c) plocha překladu, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly 5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelné izolační vlastnosti neomítnutého zdiva při praktické vlhkosti					
	WV		3.25*2*7.86*1.5*0.25		3,965			
25	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo U L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,761	7 374,00	5 611,61	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC 15) 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci 3. Ztrátě lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladu na řezání příslušných délek z hutních délek nosníku a na zbytkový odpad (prolet)					
26	M	13010984	ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375	t	0,761	29 400,00	22 373,40	CS ÚRS 2020 01
	WV		5.5*(85/1000)*nad okno		0,468			
	WV		3.45*(85/1000)*pro schodiště		0,293			
	WV		Součet		0,761			
27	K	342291121	Ukovení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	18,800	99,79	1 876,02	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odřiznutí zahradě pěny u liče přčky. 2 Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukojení přček ke stropu 3 Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukojení přček k podlaží 4 Množství jednotek se určuje v m stýku přčky s konstrukcí.					
		VV	7,5*2+3,8		18,800			
28	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli	t	0,050	40 509,00	2 025,45	CS ÚRS 2020 01
		VV	0,05 odhad		0,050			
29	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,500	5 985,79	2 992,90	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V ceně jsou započteny i náklady na bednění 2 V ceně nejsou započteny náklady na výztuž, která se oceňuje cenou 389 36-1001 Doplnující výztuž prefabrikovaných konstrukcí					
		VV	0,5*odhad		0,500			
		D 4	Vodorovné konstrukce				338 038,98	
30	K	411133902	Montáž sípových panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t	kus	3,000	1 555,00	4 665,00	CS ÚRS 2020 01
31	M	5930001-P1	panely stropní prefabrikované z betonu C45/55 předpjatý výztuž Y1860 S7 Relax 2, tloušťka panelu 250 mm	kpl	1,000	57 800,00	57 800,00	
32	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skofepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	5,820	241,00	1 402,62	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Podepření větší výšek než 6 m se oceňuje individuálně					
		VV	2,4*0,3+4,8+0,3		5,820			
33	K	413232221	Zazdívková zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků palenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	4,000	386,00	1 544,00	CS ÚRS 2020 01
34	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř C 20/25	m3	3,080	3 420,00	10 533,60	CS ÚRS 2020 01
		VV	(1,5*0,3*0,15)*2 schodiště		0,135			
		VV	((3,25*2+7,86)*0,3*0,25)*2 střed a vrchní patro		2,154			
		VV	(7,86+3,25)*0,3*0,1 atika		0,333			
		VV	Mezisoučet		2,622			
		VV	(4,35*0,3)*0,1 atika		0,131			
		VV	(4,35*0,3)*0,1 základ stěny		0,131			
		VV	(4,35*0,3)*0,15 středový věnec		0,196			
		VV	Mezisoučet - dopočet k nástavbě		0,458			
		VV	Součet		3,080			
35	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	53,114	660,00	35 055,24	CS ÚRS 2020 01
		VV	(1,5*0,3*2)*2 schodiště		1,800			
		VV	((3,25*2+7,86)*0,5*2+5,82)*2 střed a vrchní patro		40,360			
		VV	(7,86+3,25)*0,2*2 atika		4,444			
		VV	Mezisoučet		46,604			
		VV	(4,35+0,3)*0,2*2 atika		1,860			
		VV	(4,35+0,3)*0,2*2 základ stěny		1,860			
		VV	(4,35+0,3)*0,3*2 středový věnec		2,790			
		VV	Mezisoučet - dopočet k nástavbě		6,510			
		VV	Součet		53,114			
36	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	53,114	273,00	14 500,12	CS ÚRS 2020 01
37	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,231	39 071,00	9 025,40	CS ÚRS 2020 01
		VV	3,08*0,075		0,231			
38	K	435124012	Montáž schodišťových ramen se svařovanými spoji, v budovách výšky přes 18 do 52 m, hmotnosti přes 2 do 5 t	kus	3,000	4 225,00	12 675,00	CS ÚRS 2020 01
39	M	593730-s1	schodiště prefabrikované železobetonové dvouramenné s mezipodestou vyztužené	kpl	1,000	123 400,00	123 400,00	
40	K	444143904	Montáž střešních desek nebo panelů v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 2 do 5 t	kus	3,000	2 846,00	8 538,00	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny lze použít i pro skofepinové panely					
41	M	5930001-P2	panely střešní prefabrikované z betonu C45/55 předpjatý výztuž Y1860 S7 Relax 2, tloušťka panelu 250 mm	kpl	1,000	58 900,00	58 900,00	
		D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				327 162,75	
42	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2	7,750	82,69	640,87	CS ÚRS 2020 01
		VV	3,1*2,5		7,750			
43	K	611131105	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně schodišťových konstrukcí	m2	15,435	87,26	1 346,83	CS ÚRS 2020 01
		VV	2,85*3,3+2,85*0,4*2+2,5*1,5		15,435			
44	K	611311131	Potažení vnitřních ploch šlukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	7,750	123,79	959,38	CS ÚRS 2020 01
45	K	611311135	Potažení vnitřních ploch šlukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	15,435	130,18	2 009,36	CS ÚRS 2020 01
46	K	611321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	7,750	209,46	1 623,32	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm 2 Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů 3 Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1 této části katalogu					
47	K	611321125	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	12,530	216,16	2 708,43	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm 2 Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů 3 Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1 této části katalogu					
48	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	15,500	61,31	950,35	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm 2 Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů 3 Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1 této části katalogu					
		VV	7,75*2 Přepočtené koeficientem množství		15,500			
49	K	611321195	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	30,870	62,83	1 939,70	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm 2 Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů 3 Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1 této části katalogu					
		VV	15,435*2 Přepočtené koeficientem množství		30,870			
50	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	122,357	71,43	8 740,23	CS ÚRS 2020 01
		VV	(7,26*2+3,25*2)*6,6-(2,4*3+4,79*1,75+1,45*2*2)		117,350			
		VV	(2,4*3*2)*0,3+(4,79+1,75*2)*0,3		5,007			
		VV	Součet		122,357			
51	K	612311131	Potažení vnitřních ploch šlukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	122,357	97,62	11 944,20	CS ÚRS 2020 01
52	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	122,357	182,07	22 277,47	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm 2 Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů 3 Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1 této části katalogu					
53	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	244,714	45,00	11 012,13	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm 2 Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů 3 Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1 této části katalogu					
		VV	122,357*2 Přepočtené koeficientem množství		244,714			
54	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	46,200	17,55	810,93	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 U ceny -1011 se množství měřících jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvku 2 Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10 Zakrytí vnějších ploch před znečištěním					
55	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou	m2	50,000	35,37	1 768,67	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 U ceny -1011 se množství měřících jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvku 2 Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10 Zakrytí vnějších ploch před znečištěním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny. tloušťky desek přes 120 do 160 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> - V cenách jsou započteny náklady na: - upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami; - préstěrkování izolačních desek; - vložení sklolátkové výztužné tkaniny; - uzavření otvoru po kotvách lešení. - V cenách nejsou započteny náklady na: - dobavku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, zvláště lze stanovit ve výš 5%; - provedení konečné povrchové úpravy; - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátlérem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen částí A01 katalogu 800-781 Obklady keramické c) osazení profilu; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu 3 V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dobavku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy 4 V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dobavku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny 5 Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny	m2	119,575	849,00	101 519,18	CS ÚRS 2020 01
PSC								
WV			(3,75*2+8,2)*1,26*exp		19,782			
WV			(3,75+8,2)*7,5+3,55*7,15-(2,4*3+4,79*1,75)+18*eps		81,425			
WV			Mezisoučet		101,207			
WV			(4,35+0,3)*3,95*eps		18,368			
WV			Mezisoučet - dopočet k následbě		18,368			
WV			Součet		119,575			
57	M	28376425	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 160mm 19,782*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m2	20,178	490,00	9 887,22	CS ÚRS 2020 01
WV					20,178			
58	M	28375985	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 160mm 99,793*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m2	101,789	295,00	30 027,76	CS ÚRS 2020 01
WV					101,789			
59	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny. tloušťky desek přes 120 do 160 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> - V cenách jsou započteny náklady na: - upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami; - préstěrkování izolačních desek; - vložení sklolátkové výztužné tkaniny; - uzavření otvoru po kotvách lešení. - V cenách nejsou započteny náklady na: - dobavku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, zvláště lze stanovit ve výš 5%; - provedení konečné povrchové úpravy; - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátlérem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen částí A01 katalogu 800-781 Obklady keramické c) osazení profilu; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu 3 V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dobavku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy 4 V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dobavku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny 5 Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny	m2	18,000	930,00	16 740,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								
WV			4*4,5		18,000			
60	M	63151538	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm 18*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m2	18,360	773,00	14 192,28	CS ÚRS 2020 01
WV					18,360			
61	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotvě s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu <i>Poznámka k souboru cen:</i> - V cenách jsou započteny náklady na: - upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami; - préstěrkování izolačních desek; - vložení sklolátkové výztužné tkaniny; - uzavření otvoru po kotvách lešení. - V cenách nejsou započteny náklady na: - dobavku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, zvláště lze stanovit ve výš 5%; - provedení konečné povrchové úpravy; - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátlérem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen částí A01 katalogu 800-781 Obklady keramické c) osazení profilu; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu 3 V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dobavku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy 4 V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dobavku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny 5 Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny	m2	119,575	85,00	10 163,88	CS ÚRS 2020 01
PSC								
62	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotvě s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny <i>Poznámka k souboru cen:</i> - V cenách jsou započteny náklady na: - upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami; - préstěrkování izolačních desek; - vložení sklolátkové výztužné tkaniny; - uzavření otvoru po kotvách lešení. - V cenách nejsou započteny náklady na: - dobavku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, zvláště lze stanovit ve výš 5%; - provedení konečné povrchové úpravy; - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátlérem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen částí A01 katalogu 800-781 Obklady keramické c) osazení profilu; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu 3 V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dobavku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy 4 V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dobavku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny 5 Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny	m2	18,000	85,00	1 530,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								
63	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu <i>Poznámka k souboru cen:</i> - V cenách jsou započteny náklady na osazení listů - V cenách nejsou započteny náklady dobavku listů; tyto se ocení ve specifikaci. Zvláště lze stanovit ve výš 5%; - Položku 2002 nelze použít v případě montáže listů kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníku již započteny	m	79,350	67,00	5 316,45	CS ÚRS 2020 01
PSC								
WV			16,7*35,65+15+7,2+4,8		79,350			
64	M	59051476	profil začistiřovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS (2,4+3*2)+(4,8+1,75*2)	m	17,535	31,70	555,86	CS ÚRS 2020 01
WV					16,700			
WV			16,7*1,05 Přepočtené koeficientem množství		17,535			
65	M	59051480	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS (2,4+3*2)+(4,8+1,75*2)	m	37,433	18,10	677,54	CS ÚRS 2020 01
WV					16,700			
WV			7,5*2		15,000			
WV			Mezisoučet		31,700			
WV			3,95*dopočet		3,950			
WV			Součet		35,650			
WV			35,65*1,05 Přepočtené koeficientem množství		37,433			
66	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS 7,5*2	m	15,750	188,00	2 951,00	CS ÚRS 2020 01
WV					15,000			
WV			15*1,05 Přepočtené koeficientem množství		15,750			
67	M	59051510	profil začistiřovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS 2,4+4,8	m	7,560	29,80	225,29	CS ÚRS 2020 01
WV					7,200			
WV			7,2*1,05 Přepočtené koeficientem množství		7,560			
68	M	59051512	profil začistiřovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS 4,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m	5,040	40,00	201,60	CS ÚRS 2020 01
WV					5,040			
69	K	622532021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn (3,75*2+8,2)*0,15*exp	m2	141,248	377,00	53 250,50	CS ÚRS 2020 01
WV					2,355			
WV			(3,75+8,2)*7,5+3,55*7,15-(2,4*3+4,79*1,75)+18*eps		117,425			
WV			(4,35+0,3)*3,95*eps		18,368			
WV			((2,4*3)+(4,8+1,75*2))*0,2		3,100			
WV			Součet		141,248			
70	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí vyplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začistiřovací listy <i>Poznámka k souboru cen:</i> V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dobavku a montáž začistiřovací listy; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci	m2	15,600	46,00	717,60	CS ÚRS 2020 01
PSC								
WV			2,4*3+4,8*1,75		15,600			
71	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 20/25	m3	1,271	3 115,00	3 959,17	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní a pojízdné), popř. podkladní, plovcové, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených stroju a technologických zařízení (s náležitým zatepováním hutné betonou) 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zemnu (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Zklady z betonu prostého a 27* 32- Zklady z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- Beton kleneb 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podlaží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovňáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řešeny dodatečně, oceňuje se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smrtových spár.					
	WV	23.1*0.055			1,271			
72	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina II. přes 50 do 80 mm	m3	1,271	510,00	648,21	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tl. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu lali rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
73	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny lali před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	1,271	249,56	317,19	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tl. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu lali rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
74	K	631319191	Příplatek k cenám mazanin za práci v nízkém (do 1,30 m) prostoru mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,271	596,82	758,55	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tl. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu lali rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
75	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	0,500	272,48	136,24	CS ÚRS 2020 01
76	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	0,500	73,04	36,52	CS ÚRS 2020 01
77	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,123	28 700,00	3 530,10	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Betonová podezdívka příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11 1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového					
	WV	23.1*1.2*(4.44/1000)			0.123			
78	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	1,437	381,59	548,35	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefabrikovaných panelů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených stroju a technologických zařízení, s náležitým zatepováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovňáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.					
	WV	4.79*0.3			1.437			
79	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	43.053	12,32	530,39	CS ÚRS 2020 01
	WV	19.963 pod deskou			19.963			
	WV	23.1			23.100			
	WV	Součet			43.053			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				71 439,20	
80	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. SW06 přes 0,5 do 0,9 m, výškov do 10 m	m2	142,970	39,00	5 575,83	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Sítíkou se rozumí pudorýsná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupku zábradlí k protilehlému vnitřnímu okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
	W	((3.55+0.9)*2+(7.86+0.9*2))*7			129.920			
	W	4.35*3			13.050			
	W	Součet			142.970			
81	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	12 867,300	1,75	22 517,78	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Sítíkou se rozumí pudorýsná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupku zábradlí k protilehlému vnitřnímu okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
	WV	142.97*90 Přepočtené koeficientem množství			12.867.300			
82	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. SW06 přes 0,5 do 0,9 m, výškov do 10 m	m2	142,970	28,00	4 003,16	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.					
83	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	142,970	19,00	2 716,43	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě, toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
84	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	12 867,300	1,00	12 867,30	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě, toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
	WV	142.97*90 Přepočtené koeficientem množství			12.867.300			
85	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	142,970	10,00	1 429,70	CS ÚRS 2020 01
86	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	46,200	51,00	2 356,20	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
87	K	949521111	Montáž podchodu u dílcových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m	m	1,200	80,56	96,67	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky podchodu.					
88	K	949521211	Montáž podchodu u dílcových lešení Příplatek za první a každý další den použití podchodu k ceně -1111	m	36,000	30,00	1 080,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky podchodu.					
	WV	1.2*30 Přepočtené koeficientem množství			36.000			
89	K	949521811	Demontáž podchodu u dílcových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m	m	1,200	48,68	58,42	CS ÚRS 2020 01
90	K	952901111	Vybíjení budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské vystavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	46,200	75,00	3 465,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění pudy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pudorýsné plochy každého podlaží dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se počítají. 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří a zárubní, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zafixovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametání podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří a zárubní, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zafixovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametání a bledění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zafixovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytku stavebního mum, kropicí a 2x zametání podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.					
	WV	23.1*2			46.200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
91	K	953946131	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t	t	0,135	19 739,37	2 664,81	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg. tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí část A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické						
	VV		3,15*(43/1000)		0,135				
92	M	13010960	ocel profilová HE-A 200 jakost 11 375	t	0,135	47 300,00	6 385,50	CS ÚRS 2020 01	
	VV		3,15*(43/1000)		0,135				
93	M	1361122-1	plech ocelový hladký jakost S 235 JR II 8mm tabule	t	0,008	42 000,00	336,00		
	VV		((0,225*0,4)+(0,2*0,19))*((64/1000))		0,008				
94	K	953961112	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm	kus	2,000	142,00	284,00	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáku Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání přilepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami. b) vyfukání otvoru, přípravu kotvě k uložení do otvoru, vyplnění kotvěních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu 2. V cenách 953 96-51 jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotvěního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice						
95	K	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	2,000	178,00	356,00	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáku Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání přilepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami. b) vyfukání otvoru, přípravu kotvě k uložení do otvoru, vyplnění kotvěních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu 2. V cenách 953 96-51 jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotvěního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice						
96	K	953965115	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotvění šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm	kus	2,000	210,00	420,00	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáku Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání přilepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami. b) vyfukání otvoru, přípravu kotvě k uložení do otvoru, vyplnění kotvěních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu 2. V cenách 953 96-51 jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotvěního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice						
97	K	953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotvění šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáku Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání přilepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami. b) vyfukání otvoru, přípravu kotvě k uložení do otvoru, vyplnění kotvěních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu 2. V cenách 953 96-51 jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotvěního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice						
98	K	973031824	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavězení nových zdi II. do 300 mm	m	3,900	320,47	1 249,84	CS ÚRS 2020 01	
99	K	978036191	Odlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	26,463	116,26	3 076,56	CS ÚRS 2020 01	
	VV		7,25*3,65		26,463				
	D	997	Přesun sutě				2 656,94		
100	K	997013211	Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,358	736,51	1 000,18	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost b) svislou dopravu pro uvedení výšky budovy c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), utíjí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb						
101	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,358	230,00	312,34	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru) 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511						
102	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	73,332	15,00	1 099,98	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru) 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511						
	VV		1,358*54 Přepočtené koeficientem množství		73,332				
103	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů od kódem 17 01 01	t	1,358	180,00	244,44	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů						
	D	998	Přesun hmot				37 608,78		
104	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšek přes 6 do 12 m	t	112,265	335,00	37 608,78	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvěšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), utíjí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				494 001,64		
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				28 066,27		
105	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti materiálový a tmelový za studena na ploše vodorovně v naterem penetračním	m2	28,045	17,00	476,77	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skládkově cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2						
	VV		3,55*7,91		28,045				
106	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,008	44 100,00	352,80	CS ÚRS 2020 01	
	VV		28,045*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,008				
107	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti materiálový a tmelový za studena na ploše svislé S naterem penetračním	m2	15,000	19,00	285,00	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skládkově cenou příslušné izolace a cenou 711 19 9095 Příplatek za plochu do 10 m2						
	VV		3,55*2*7,91*1		15,000				
108	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	44 100,00	220,50	CS ÚRS 2020 01	
	VV		15*0,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,005				
109	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V	m2	56,090	115,00	6 450,35	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skládkově cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2						
	VV		28,045*2 Přepočtené koeficientem množství		56,090				
110	M	62852254	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posyem na horním povrchu	m2	64,504	155,00	9 998,12	CS ÚRS 2020 01	
	VV		56,09*1,15 Přepočtené koeficientem množství		64,504				
111	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	30,000	135,00	4 050,00	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skládkově cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		WV	15*2 Přepočtené koeficientem množství		30,000			
112	M	62852254	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4.0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo izomozmný minerálním posyem na horním povrchu	m2	36,000	155,00	5 580,00	CS ÚRS 2020 01
		WV	30*1.2 Přepočtené koeficientem množství		36,900			
113	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,580	711,49	412,66	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
114	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za ofesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,580	413,91	240,07	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	712	Povlakové krytiny				51 823,20	
115	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	28,926	17,00	491,74	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebné cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	WV		(7.28*3.25)+(7.26*2+3.25)*0.3		28,926			
116	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	44 100,00	396,90	CS ÚRS 2020 01
	WV		28,926*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,009			
117	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	28,926	65,00	1 880,19	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebné cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásu za použití natěradel nebo tmely za horka.					
118	M	628510-1	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící podkladní tl. 2,2 mm s nosnou vložkou z hliníkové fólie kařirované z polyesterové rohože	m2	33,265	166,95	5 553,59	
	WV		28,926*1,15 Přepočtené koeficientem množství		33,265			
119	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta rs 100 mm	m	22,900	115,96	2 655,56	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvnutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.					
	WV		(7.7*2+3.25*2+0.5*2)		22,900			
120	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta rs 100 mm	m	18,700	115,96	2 168,51	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvnutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.					
	WV		(7.7+3.25*2+4.5)		18,700			
121	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rs 71 mm	m	8,560	117,48	1 005,59	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvnutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.					
	WV		(7.66+0.5*2)		8,560			
122	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC okapnice rs 250 mm	m	3,250	194,04	630,64	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvnutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.					
	WV		3,25		3,250			
123	K	712363359	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC zavěšná lišta rs 300 mm	m	15,970	227,33	3 630,39	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvnutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.					
	WV		(7.88+3.71+4.4)		15,970			
124	K	712363604	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace ofes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	11,220	440,00	4 936,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotvěv. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -3671 až -3674 nejsou započteny náklady na dodávku listů, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Kotvení plechových listů rs větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 5. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotvením plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.					
	WV		11,22		11,220			
125	M	28322001	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl. 2,0mm barevná	m2	45,379	310,00	14 067,49	CS ÚRS 2020 01
	WV		11,22+9,12+19,12		39,460			
	WV		39,46*1,15 Přepočtené koeficientem množství		45,379			
126	K	712363605	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace ofes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	9,120	470,00	4 286,40	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotvěv. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -3671 až -3674 nejsou započteny náklady na dodávku listů, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Kotvení plechových listů rs větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 5. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotvením plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.					
	WV		9,12		9,120			
127	K	712363606	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace ofes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	19,120	510,00	9 751,20	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotvěv. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -3671 až -3674 nejsou započteny náklady na dodávku listů, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Kotvení plechových listů rs větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 5. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotvením plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.					
	WV		4,36+14,76		19,120			
128	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,296	753,91	223,16	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
129	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,296	489,99	145,04	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	713	Izolace tepelné				48 390,80	
130	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě	m2	43,063	18,26	786,35	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu podlahy.					
	WV		6,86*2,91 pod základy		19,963			
	WV		23,1 podlaha		23,100			
	WV		Součet		43,063			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	M	28376381	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm	m2	20,362	327,00	6 658,37	CS ÚRS 2020 01
	WV		19,963*1,02 Přepočtené koeficientem množství		20,362			
132	M	28376524	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem 1200x600x40mm	m2	23,562	200,00	4 712,40	CS ÚRS 2020 01
	WV		23,111*1,02 Přepočtené koeficientem množství		23,562			
133	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	21,600	12,17	262,95	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu podlahy					
134	M	63140274	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm	m	21,600	20,30	438,48	CS ÚRS 2020 01
135	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytovými dráty a závlačkami	m2	9,085	144,00	1 308,24	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Polotkvy Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.) 2 V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt s ovládnutím zdi, tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro střešní rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské					
	WV		7,9*1,15 dilatace objektu		9,085			
136	M	28376379	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm	m2	9,267	331,00	3 067,38	CS ÚRS 2020 01
	WV		9,085*1,02 Přepočtené koeficientem množství		9,267			
137	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	14,760	87,00	1 284,12	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Množství tepelné izolace střech plochých atkovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu ploché střechy 2 Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 pudovanýse projektované vyspádované plochy střechy 3 V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kovových šroubů 4 V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace, tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen 5 Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu					
	WV		(7,6*2+3,25)*0,3*atika - vršek		5,535			
	WV		(7,6*2+3,25)*0,5*atika - vnitřní strana		9,225			
	WV		Součet		14,760			
138	M	28372306	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 60mm	m2	5,646	74,00	417,80	CS ÚRS 2020 01
	WV		5,535*1,02 Přepočtené koeficientem množství		5,646			
139	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm	m2	9,410	220,50	2 074,91	CS ÚRS 2020 01
	WV		9,225*1,02 Přepočtené koeficientem množství		9,410			
140	K	713141153	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně třívrstvá	m2	11,220	125,00	1 402,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Množství tepelné izolace střech plochých atkovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu ploché střechy 2 Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 pudovanýse projektované vyspádované plochy střechy 3 V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kovových šroubů 4 V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace, tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen 5 Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu					
	WV		11,22		11,220			
141	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm	m2	25,194	220,50	5 555,28	CS ÚRS 2020 01
	WV		11,22+9,12+4,36		24,700			
	WV		24,7*1,02 Přepočtené koeficientem množství		25,194			
142	M	28375912	deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 80mm	m2	25,194	102,00	2 569,79	CS ÚRS 2020 01
	WV		11,22+9,12+4,36		24,700			
	WV		24,7*1,02 Přepočtené koeficientem množství		25,194			
143	M	63140402	deska tepelné izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 80mm	m2	25,194	190,00	4 786,86	CS ÚRS 2020 01
	WV		11,22+9,12+4,36		24,700			
	WV		24,7*1,02 Přepočtené koeficientem množství		25,194			
144	K	713141182	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) ohrubovanými šrouby tl izolace přes 170 mm budovv všvk do 20 m okraiové pole	m2	9,120	180,45	1 645,70	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Množství tepelné izolace střech plochých atkovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu ploché střechy 2 Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 pudovanýse projektované vyspádované plochy střechy					
	WV		9,12		9,120			
145	K	713141183	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) ohrubovanými šrouby tl izolace přes 170 mm budovv všvk do 20 m rohové pole	m2	4,360	253,17	1 103,84	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Množství tepelné izolace střech plochých atkovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu ploché střechy 2 Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 pudovanýse projektované vyspádované plochy střechy					
	WV		4,36		4,360			
146	K	713141223	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl izolace do 100 mm do betonu	m2	14,760	358,05	5 284,82	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Množství tepelné izolace střech plochých atkovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu ploché střechy 2 Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 pudovanýse projektované vyspádované plochy střechy 3 V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kovových šroubů 4 V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace, tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen 5 Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu					
147	K	713141263	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl izolace přes 240 mm do betonu	m2	11,220	392,70	4 406,09	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Množství tepelné izolace střech plochých atkovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu ploché střechy 2 Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 pudovanýse projektované vyspádované plochy střechy 3 V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kovových šroubů 4 V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace, tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen 5 Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu					
148	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech všvk přes 6 m do 12 m	l	0,538	720,26	387,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
149	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,538	441,30	237,42	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
D		721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace				2 661,90	
150	K	721242115	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	1,000	2 660,13	2 660,13	CS ÚRS 2020 01
151	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech všvk přes 6 m do 12 m	l	0,002	516,30	1,03	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
152	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,002	368,25	0,74	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		762	Konstrukce tesafské				6 400,69	
153	K	762083121	Práce společně pro tesafské konstrukce impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním. třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	0,091	920,00	83,72	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem, tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2 - 31 1 Napouštěcí nátěr tesafských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2 Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kolev, tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kovy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3 V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4 U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.					
154	K	762085103	Práce společně pro tesafské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kolejových želez. kolej. táhla	kus	7,000	132,49	927,40	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem, tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2 - 31 1 Napouštěcí nátěr tesafských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2 Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kolev, tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kovy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3 V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4 U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.					
155	M	13010359	ocel pásová válcovaná za studena 50x3mm	t	0,004	52 500,00	210,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		(79,51*1,2/1000)		0,004			
156	K	762332143	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 cm ² a 288 cm ²	m	3,250	377,00	1 225,25	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách nejsou započteny náklady na montáž kolejních želez s přípojním k dřevěné konstrukci, tyto se oceňují příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2 V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
157	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,091	9 400,00	855,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,25*0,14*0,2		0,091			
158	K	762341027	Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku tloušťky desky 25 mm	m2	6,479	423,90	2 746,47	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevostřípkových a cementitřísčkových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
	VV		(7,98*3,71*0,56)		6,479			
159	K	762395000	spojovací prostředky krovu, bednění a latování, naustřesací konstrukci svory, pínka, třídíky, pásová ocel.	m3	0,091	1 054,52	95,96	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Cena je určena pro montážní ceny souboru cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovu. b) 762 34- Bednění a latování, ceny -1210 až -2441. c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí. d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2 Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
160	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,179	955,08	170,96	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
161	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,179	477,82	85,53	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		763	Konstrukce suché výstavy				21 843,31	
162	K	763131431	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou ortogonální DF II, 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	23,595	664,00	15 667,08	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou -1714. 3 Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4 V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 5 V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6 V ceně -1763 Příplatek za pruhy nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		7,26*3,25		23,595			
163	K	763131714	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	26,033	22,27	579,85	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou -1714. 3 Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4 V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 5 V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6 V ceně -1763 Příplatek za pruhy nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		23,595*3,25*0,75		26,033			
164	K	763131751	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parolésné zábrany	m2	23,595	20,09	473,94	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou -1714. 3 Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4 V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 5 V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6 V ceně -1763 Příplatek za pruhy nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
165	M	26329221	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parolésnou vrstvu 170g/m2	m2	25,955	45,90	1 191,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		23,595*1,1		25,955			
166	K	763164538	Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou ortogonální DF, II, 2 x 15 mm	m	3,250	1 057,00	3 435,25	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny jsou určeny pro obklad konstrukcí z jakéhokoliv materiálu. 2 Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 3 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohu úhelníky. 4 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 5 V cenách montáže obkladu nejsou započteny náklady na: a) desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. b) ochranné úhelníky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 2. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 3. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 4. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 5. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.	t	0,410	807,69	331,15	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
168	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 2. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 3. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 4. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 5. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.	t	0,410	401,73	164,71	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
D		764	Konstrukce klempířské				13 308,37	
169	K	764216604	Oplechování parapetu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kolvené, bez rohů rš 330 mm	m	4,790	426,03	2 040,67	CS ÚRS 2020 01
170	K	764511612	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranalý rš 330 mm	m	3,700	1 194,58	4 419,95	CS ÚRS 2020 01
171	K	764511682	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík hranalý, rš	kus	1,000	1 318,65	1 318,65	CS ÚRS 2020 01
172	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 100 mm	m	7,500	725,75	5 443,13	CS ÚRS 2020 01
173	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 2. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 3. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 4. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 5. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	t	0,036	1 551,22	55,84	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
174	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 2. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 3. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 4. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 5. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	t	0,036	836,94	30,13	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
D		766	Konstrukce truhlářské				97 141,91	
175	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 olevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m <i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a oštitím polyuretanovou pěnou, včetně zednického začalání. 2. Cenami montáže oken olevíravých lze ocenit i montáže oken křivých a obloucňých. 3. Tepelnou izolaci mezi oštitím a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9. Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi oštitím a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.	m2	11,865	790,00	9 373,35	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		6 73*1,75		11,865			
176	M	6110000-8	okno tepelné izolační 4790 x 1750 mm včetně kování a doplňků	kus	1,000	34 927,20	34 927,20	
177	K	766660481	Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s díly a nadvětlíkem <i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0193, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protěpláči odolnosti do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stávek křidel a držadel křivých dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování vodícího hmu, seřízení pojezdu na slánu a následně vyrovnaní a seřízení dvířkových křidel. 4. V cenách -0311 až -0321 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-5. Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zdiva příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zdivo a monolitické.	kus	1,000	3 282,75	3 282,75	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
178	M	6111000-5	dveře hliníkové tepelné izolační 2400 x 3000 mm s dvoukřídly dveřmi 1250 x 2000 mm včetně kování, zámků a doplňků	kus	1,000	40 425,00	40 425,00	
179	K	766691510	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken a balkonových dveří ve styku křidel s okenním rámem polyuretanovou páskou <i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní, ukotvení a vyplnění spár mezi parapetem a oštitím polyuretanovou pěnou, včetně zednického začalání. 3. Cenami -97 nelze oceňovat venkovní krycí láty balkonových dveří, tato montáž se oceňuje cenou -1610.	m	47,760	16,74	799,45	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		(4,79*2+1,75*2)*okno		13,090			
	VV		(2,4*2+3*2)*dveře		10,800			
	VV		Součet		23,890			
	VV		23,89*2 Přepočtené koeficientem množství		47,780			
180	M	59071049	folie okenní interiéru vodotěsná paropropustná PP s butylem 100mm	m	26,268	105,00	2 758,14	CS ÚRS 2020 01
	VV		23,89*1,1 Přepočtené koeficientem množství		29,268			
181	M	59071055	folie okenní exteriéru vodotěsná paropropustná PP s butylem 100mm	m	26,268	105,00	2 758,14	CS ÚRS 2020 01
	VV		23,89*1,1 Přepočtené koeficientem množství		26,268			
182	K	766694114	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm <i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní, ukotvení a vyplnění spár mezi parapetem a oštitím polyuretanovou pěnou, včetně zednického začalání. 3. Cenami -97 nelze oceňovat venkovní krycí láty balkonových dveří, tato montáž se oceňuje cenou -1610.	kus	1,000	215,17	215,17	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
183	M	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm	m	4,790	514,00	2 462,06	CS ÚRS 2020 01
184	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	1,000	51,50	51,50	CS ÚRS 2020 01
185	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 2. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 3. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 4. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 5. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	t	0,071	814,31	57,82	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
186	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 2. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 3. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 4. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 5. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	t	0,071	441,30	31,33	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
D		767	Konstrukce zámečnické				77 007,52	
187	K	767220430	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 40 kg <i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Cenou -0350 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm, tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99. Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybnosti, tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu. b) montáž hliníkových krycích láty, tyto práce se oceňují cenami 767 69-6110 až -6113 Montáž láty a okopových plechů. c) montáž vyplněné tvarovaným plechem. 3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16. Montáž zábradlí rovného množství se určuje v m v ose madla.	m	9,300	290,65	2 703,02	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
188	M	1450000-z1	zábradlí ocelové schodišťové se svislou výplní včetně povrchové úpravy	m	9,300	2 800,00	26 040,00	
189	K	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapezových nebo vlnitých, uchyceným přístřelením	m2	13,915	426,00	5 927,79	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách není započteno zhotovení otvoru v krytině, tyto práce se oceňují cenami 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu 2 V cenách není započteno oplechování prostupu, tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské 3 Množství krytiny střeš se určí v m2 z rozměru plochy krytiny podle projektu					
	WV		2,42*5,75		13,915			
190	M	154841-1	plech trapezový povrchová úprava pozink 135/310 tl 0,88mm	m2	13,915	519,75	7 232,32	
191	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	2,860	45,65	130,56	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastových hmot, apod. 2 Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové					
	WV		2,2*1,3		2,860			
192	M	69752002	rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm	m2	2,860	7 900,00	22 594,00	CS ÚRS 2020 01
193	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	7,000	63,91	447,38	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastových hmot, apod. 2 Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové					
	WV		2,2*2+1,3*2		7,000			
194	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	7,000	380,00	2 660,00	CS ÚRS 2020 01
195	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vyzdálenost do 50 m v objektech výškově přes 6 do 12 m	t	9,471	556,00	5 265,88	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanovených z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limto způsobem skutečně přemísťuje					
196	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	9,471	423,04	4 006,57	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanovených z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limto způsobem skutečně přemísťuje					
	D	771	Podlahy z dlaždic				125 873,08	
197	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	47,916	10,50	503,12	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náteru 2 V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky 3 V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci					
	WV		7,26*3,3*2		47,916			
198	K	771111012	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť	m	30,000	16,80	504,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náteru 2 V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky 3 V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci					
	WV		1,5*20		30,000			
199	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	47,975	29,00	1 391,28	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náteru 2 V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky 3 V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci					
	WV		34,475*1,5*20*0,45		47,975			
200	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	14,685	241,50	3 546,43	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náteru 2 V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky 3 V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci					
	WV		1,5*3,3 na mezipodestu		4,950			
	WV		2,95*3,3 podestu		9,735			
	WV		Součet		14,685			
201	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm	m	30,000	458,00	13 740,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Montáž obkladů schodišť, schodišťových ramen a boku podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís 781 - 9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické - montáž části A01					
	WV		10*1 5*2		30,000			
202	M	5976125-r	dlaždice keramické protiskluzné dle prostředí, barevné	m2	10,800	400,00	4 320,00	
	WV		30*0,3		9 000			
	WV		9*1,2 Přepočtené koeficientem množství		10 800			
203	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podslupnic protiskluzných nebo reliéfních, výškově přes 150 do 200 mm	m	30,000	448,00	13 440,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Montáž obkladů schodišť, schodišťových ramen a boku podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís 781 - 9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické - montáž části A01					
204	M	5976125-r	dlaždice keramické protiskluzné dle prostředí, barevné	m2	7,200	315,00	2 268,00	
	WV		30*0,2		6 000			
	WV		8*1,2 Přepočtené koeficientem množství		7 200			
205	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	35,530	77,83	2 765,36	CS ÚRS 2018 01
	WV		3,29+1,5*2+21,6+2,9+3,29+2,9-1,45		35,530			
206	K	771474114	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm	m	35,530	93,05	3 306,04	CS ÚRS 2020 01
	WV		3,29+1,5*2+21,6+2,9+3,29+2,9-1,45		35,530			
207	M	5976125-r	dlaždice keramické protiskluzné dle prostředí, barevné	m2	6,396	315,00	2 014,74	
	WV		35,53*0,15		5 330			
	WV		5,33*1,2 Přepočtené koeficientem množství		6 396			
208	K	771474134	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 120 do 150 mm	m	10,000	112,83	1 128,32	CS ÚRS 2020 01
	WV		0,5*20		10,000			
209	M	5976125-r	dlaždice keramické protiskluzné dle prostředí, barevné	m2	1,800	315,00	567,00	
	WV		10*0,15		1 500			
	WV		1,5*1,2 Přepočtené koeficientem množství		1 800			
210	K	771571131	Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty rezných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2	m2	37,635	541,15	20 366,04	CS ÚRS 2018 01
	WV		23,1+3,6+3,29*1,5		37 635			
211	K	771574351	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychlztuhnoucím lepidlem maltoformatových reliéfních nebo z dekorů přes 45 do 50 ks/m2	m2	34,475	588,90	20 302,33	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav					
	WV		23,1+9,3+3,29*1,5+(2,2*1,3)		34,475			
212	M	5976125-r	dlaždice keramické protiskluzné dle prostředí, barevné	m2	37,923	315,00	11 945,75	
	WV		34,475*1,1 Přepočtené koeficientem množství		37 923			
213	K	771579192	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	23,000	50,52	1 161,98	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav					
214	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	63,531	36,79	2 337,37	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náteru 2 V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky 3 V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci					
	WV		10,8+7,2+6,396+1,8+37,335		63,531			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
215	K	771591172	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby <i>Poznámka k souboru cen: 1 V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru 2 V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky 3 V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci</i>	m	30,000	59,46	1 783,90	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	W		1,5*20		30,000			
216	M	59054144	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 11x1000mm <i>30*1,1 Přepočtené koeficientem množství</i>	m	33,000	422,00	13 926,00	CS ÚRS 2020 01
	W				33,000			
217	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa <i>Poznámka k souboru cen: 1 V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky</i>	m2	9,600	184,32	1 769,46	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
	W		9,6*na mezipodestě		9,600			
218	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa <i>Poznámka k souboru cen: 1 V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky</i>	m2	9,600	33,94	325,81	CS ÚRS 2018 01
	PSC							
219	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu Touto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje</i>	t	3,119	441,81	1 378,01	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
220	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu Touto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje</i>	t	3,119	346,95	1 082,14	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				8 453,75	
221	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým <i>1:15*3,15 1:38*(5+3+4) Součet</i>	m2	15,905	64,56	1 026,83	CS ÚRS 2020 01
	WV				3,623			
	WV				12,282			
	WV				15,905			
222	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	15,905	75,71	1 204,20	CS ÚRS 2020 01
223	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	15,905	139,83	2 224,06	CS ÚRS 2020 01
224	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní <i>15,905*2 Přepočtené koeficientem množství</i>	m2	31,810	125,70	3 998,66	CS ÚRS 2020 01
	WV				31,810			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				13 030,84	
225	K	784181125	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 5,00 m <i>7,75+15,435+122,357+23,1</i>	m2	168,642	20,62	3 477,27	CS ÚRS 2020 01
	WV				168,642			
226	K	784221105	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	168,642	44,00	7 420,25	CS ÚRS 2020 01
227	K	784221155	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na lícovacích automatech v odstínu světlém	m2	168,642	12,65	2 133,32	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevna

Objekt:

A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly

Soupis:

A.1 - Uznatelné náklady

Uroveň 3:

A.1.4 - Zdravotně technická instalace

KSO:

Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna

CC-CZ

Datum:

15.07.2020

Zadavatel:

Město Dolní Poustevna

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Děčinský stavební podnik s r.o.

IČ:

47781483

DIČ:

CZ47781483

Projektant:

ProProjekt s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

841 652,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	841 652,36	21,00%	176 747,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 018 399,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A.1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3: A.1.4 - Zdravotně technická instalace

Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 15.07.2020
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		841 652,36
HSV - Práce a dodávky HSV		244 379,92
1 - Zemní práce		174 088,36
4 - Vodorovné konstrukce		3 898,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		3 072,71
8 - Trubní vedení		13 171,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		35 877,57
997 - Přesun sutě		6 389,36
998 - Přesun hmot		7 881,88
PSV - Práce a dodávky PSV		597 272,44
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		146 084,97
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		194 900,81
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		185 607,70
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		70 678,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A 1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3: A.1.4 - Zdravotně technická instalace

Místo:	st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna	Datum:	15.07.2020
Zadavatel:	Město Dolní Poustevna	Projektant:	ProProjekt s.r.o
Uchazeč:	Děčinský stavební podnik s.r.o.	Zpracovatel:	Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							841 652,36	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

D		HSV	Práce a dodávky HSV	244 379,92				
---	--	-----	---------------------	------------	--	--	--	--

D		1	Zemní práce	174 088,36				
---	--	---	-------------	------------	--	--	--	--

1	K	132251101	Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 Poznámka k souboru cen: 1 V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlé terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy ryhy nebo naložení na dopravní prostředek	m3	3,600	454,55	1 638,38	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		WV	5*0,6*1,2	3 600				

2	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 Poznámka k souboru cen: 1 Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně 2 V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu c) přehození výkopku na přílehlé terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek	m3	1,500	1 032,63	1 548,95	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		WV	1*1*1,5*1	1 500				

3	K	139751101	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Poznámka k souboru cen: 1 V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na dopravní prostředek 2 V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru	m3	35,200	2 344,65	82 531,84	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		WV	88*0,4*1	35 200				

4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Poznámka k souboru cen: 1 Přepočtené koeficientem množství	m3	56,320	116,26	6 547,70	CS ÚRS 2020 01
		WV	35*2*21,12	56 320				

5	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m Poznámka k souboru cen: 1 Přepočtené koeficientem množství	m3	168,960	105,91	17 894,75	CS ÚRS 2020 01
		WV	56,32*3	168 960				

6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Poznámka k souboru cen: 1 Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozoru 2 Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem, toto přemístění se oceňuje individuálně	m3	15,344	187,82	2 881,96	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		WV	13,6*1,5*35,21*3,836*21,12	15 344				

7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m Poznámka k souboru cen: 1 Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozoru 2 Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem, toto přemístění se oceňuje individuálně	m3	690,480	14,07	9 716,79	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		WV	15,344*45	690 480				

8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neuhlištěného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Poznámka k souboru cen: 1 Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m 2 Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.	m3	40,300	214,15	8 630,14	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		WV	15,344*(3,836+21,12)	40 300				

9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Poznámka k souboru cen: 1 Ceny je určena i pro: a) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny, b) uložení výkopku pod vislou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží 2 Ceny nelze použít pro uložení výkopku nebo omace na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním, toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypu 3 V ceně jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce 4 V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku 5 Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopště	m3	15,344	12,63	193,73	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		WV	15,344*(3,836+21,12)	40 300				

10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Poznámka k souboru cen: 1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 2 V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb	t	30,688	136,50	4 188,91	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		WV	15,344*2	30 688				

11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Poznámka k souboru cen: 1 Ceny nelze použít pro zásyp ryh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto ryh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp ryh pro drny 2 V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky 3 Objem zásypu je rozdílu objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu 4 Odčítání zbylého výkopku po provedení zásypu zářezu se skřípnými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku 5 Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezu se skřípnými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypu 6 V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.	m3	3,836	103,27	396,13	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		WV	13,6*1,5*0,9*0,364	3 836				

12	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním oovrchu zásuv Poznámka k souboru cen: 1 Ceny nelze použít pro zásyp ryh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto ryh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp ryh pro drny 2 V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky 3 Objem zásypu je rozdílu objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu 4 Odčítání zbylého výkopku po provedení zásypu zářezu se skřípnými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku 5 Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezu se skřípnými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypu	m3	21,120	1 097,26	23 173,82	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		WV	35,2*(10,56+3,52)	21 120				

13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	11,460	467,84	5 361,42	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Objem objemu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky objemu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytačené konstrukcí) 2 V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci					
	WV		(88)*0,4*0,3		10,560			
	WV		5*0,6*0,3		0,900			
	WV		Součet		11,460			
14	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	22,920	409,50	9 385,74	CS ÚRS 2020 01
	WV		11,46*2 Přepočtené koeficientem množství		22,920			
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 898,29	
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v olevněném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,884	1 003,68	3 898,29	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami 2 V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích					
	WV		(88)*0,4*0,1		3,520			
	WV		5*0,6*0,1		0,300			
	WV		0,8*0,8*0,1		0,064			
	WV		Součet		3,884			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 072,71	
16	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šířky rýhy ve stěnách	m2	9,250	332,19	3 072,71	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu					
	WV		40*0,1+35*0,15		9,250			
	D	8	Trubní vedení				13 171,75	
17	K	894812313	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 a přítokem lvaru T	kus	1,000	5 491,25	5 491,25	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V příslušných cenách jsou započteny i náklady na a) vyrovnávací náspynou vrstvu ze šterkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) fixování šachty obšypem, který se oceňuje cenami souboru 174 - - Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce část A 07					
18	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	1,000	3 747,43	3 747,43	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V příslušných cenách jsou započteny i náklady na a) vyrovnávací náspynou vrstvu ze šterkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) fixování šachty obšypem, který se oceňuje cenami souboru 174 - - Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce část A 07					
19	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	101,35	101,35	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V příslušných cenách jsou započteny i náklady na a) vyrovnávací náspynou vrstvu ze šterkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) fixování šachty obšypem, který se oceňuje cenami souboru 174 - - Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce část A 07					
20	K	894812357	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mráz) litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V příslušných cenách jsou započteny i náklady na a) vyrovnávací náspynou vrstvu ze šterkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí 2 V cenách nejsou započteny náklady na a) fixování šachty obšypem, který se oceňuje cenami souboru 174 - - Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce část A 07					
21	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	5,000	49,82	249,11	CS ÚRS 2020 01
22	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	5,000	16,52	82,61	CS ÚRS 2020 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 877,57	
23	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešákové podlahy přes 1 9 do 3 5 m	m2	50,000	51,00	2 550,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení 2 V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací 3 Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí					
24	K	972055141	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách železobetonových ve střepech z dutých prefabnkátů, plochy do 0 0225 m2 tl. přes 120 mm	kus	20,000	94,35	1 886,92	CS ÚRS 2020 01
25	K	972055241	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách železobetonových ve střepech z dutých prefabrikátů, plochy do 0 09 m2 tl. přes 120 mm	kus	30,000	127,22	3 816,45	CS ÚRS 2020 01
26	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	40,000	104,09	4 163,41	CS ÚRS 2020 01
27	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	35,000	203,30	7 115,53	CS ÚRS 2020 01
28	K	977151216	Jádrové vrtty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamenel) dovrchní (směrem vzhůru) o průměru přes 70 do 80 mm	m	0,600	3 387,83	2 032,70	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vtření, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody 2 V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtty jsou započteny i náklady na odsávání výplachové vody z vrtu					
	WV		0,3*2		0,600			
29	K	977151223	Jádrové vrtty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládů, dlažeb, kamenel) dovrchní (směrem vzhůru) o průměru přes 130 do 150 mm	m	2,400	5 963,57	14 312,56	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vtření, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody 2 V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtty jsou započteny i náklady na odsávání výplachové vody z vrtu					
	WV		0,3*8		2,400			
	D	997	Přesun sutě				6 389,36	
30	K	997013212	Vnitrostátní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	3,272	1 293,46	4 232,19	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku 2 Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m 3 Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti 4 Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb					
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,272	155,01	507,19	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce 2 V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku 3 Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem s/nižší dopravy (p prostřednictvím kontejneru) 4 Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511					
32	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	176,688	6,81	1 203,35	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určení skládce nebo mezikládky 2 V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo mezikládku. 3 Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo mezikládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4 Odvoz sutí z mezikládky se oceňuje cenou 997 01-3511					
	WV		3 272*54 Přepočtené koeficientem množství		176,688			
33	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	3,272	136,50	446,63	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2 Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3 V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-5 Demolice objektů.					
	D	998	Přesun hmot				7 881,88	
34	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškově přes 6 do 12 m	t	23,528	335,00	7 881,88	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2 K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvýšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3 Lzežítze pro svislý přesun použít i zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku §. 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				597 272,44	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				146 084,97	
35	K	7211100-D	Demontáž stávajících rozvodů kanalizace	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
36	K	7211100-N	Napojení na stávající rozvody kanalizace včetně materiálu	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
37	K	721173722	Potrubi z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 40	m	8,800	163,00	1 434,40	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Cenami -3735 až -3738 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstoku po čističi kus 2 Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- Ochrana potrubí, části A 02					
38	K	721173723	Potrubi z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 50	m	29,300	179,00	5 244,70	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Cenami -3735 až -3738 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstoku po čističi kus 2 Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- Ochrana potrubí, části A 02					
39	M	286116-1	čističí kus kanalizační PVC DN 50	kus	2,000	330,00	660,00	
40	K	721173724	Potrubi z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 70	m	7,400	227,00	1 679,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Cenami -3735 až -3738 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstoku po čističi kus 2 Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- Ochrana potrubí, části A 02					
41	M	286116-2	čističí kus kanalizační PVC DN 75	kus	1,000	370,00	370,00	
42	K	721174005	Potrubi z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	65,700	418,00	27 462,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstoku po čističi kus 2 Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- Ochrana potrubí, části A 02					
43	M	28611944	čističí kus kanalizační PVC DN 110	kus	8,000	415,00	3 320,00	CS ÚRS 2020 01
44	K	721174006	Potrubi z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125	m	7,500	540,00	4 050,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstoku po čističi kus 2 Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- Ochrana potrubí, části A 02					
45	K	721174007	Potrubi z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 160	m	33,000	799,00	26 367,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstoku po čističi kus 2 Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- Ochrana potrubí, části A 02					
46	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	12,000	47,78	573,38	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením 2 Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- Potrubí z plastových trub, části A 01					
	WV		11+1		12,000			
47	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,000	52,96	423,64	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením 2 Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- Potrubí z plastových trub, části A 01					
	WV		(3+5)		8,000			
48	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	7,000	64,22	449,51	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením 2 Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- Potrubí z plastových trub, části A 01					
	WV		7		7,000			
49	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	6,000	78,82	472,95	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením 2 Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- Potrubí z plastových trub, části A 01					
	WV		3+1+1+1		6,000			
50	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	5,000	1 880,00	9 400,00	CS ÚRS 2020 01
51	K	721212113	Odtokové sprchové žlaby se zápchovou uzávěrkou a krycím roštem délky 900 mm	kus	7,000	5 500,00	38 500,00	CS ÚRS 2020 01
52	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	657,27	657,27	CS ÚRS 2020 01
53	K	721274123	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	1,000	415,79	415,79	CS ÚRS 2020 01
54	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	118,700	15,21	1 805,29	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V ceně -0123 není započteno dodání média, jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci					
	WV		8.3+29.3+7.4+65.7+7.5		118,700			
55	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	33,000	20,34	671,36	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V ceně -0123 není započteno dodání média, jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci					
56	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškově přes 6 do 12 m	t	0,370	516,30	191,03	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace (j. ze ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
57	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,370	388,25	136,25	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace (j. ze ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				194 900,81	
58	K	7221101-N	Napojení na stávající rozvody včetně materiálu	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00	
59	K	7221300-D	Demontáž stávajících rozvodů vodovodu včetně armatur	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
60	K	722130234	Potrubi z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	35,000	388,02	13 580,64	CS ÚRS 2020 01
	WV		22+5+7		35,000			
61	K	722174002	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzní PN 16 (SDR 7.4) D 20 x 2,8	m	40,500	208,60	8 448,36	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek					
62	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	74,400	256,77	19 103,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek					
63	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	68,700	311,58	21 405,49	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek					
64	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	52,700	395,23	20 828,77	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek					
65	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	6,200	699,53	4 337,06	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek					
66	K	722174062	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	kus	20,000	163,24	3 264,81	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek					
67	K	722174063	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	kus	10,000	184,82	1 846,16	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek					
68	K	722174064	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	kus	10,000	235,03	2 350,27	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek					
69	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích tloušťky izolace přes 9 do 13 mm vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	40,500	58,20	2 357,09	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic					
	VV		40,5		40,500			
70	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích tloušťky izolace přes 9 do 13 mm vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	195,900	62,00	12 139,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic					
	VV		74,4+68,7+52,7		195,800			
71	K	722181233	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích tloušťky izolace přes 9 do 13 mm vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	6,200	74,00	458,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic					
72	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	48,000	129,35	6 208,59	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zahřívacích předmětů a výtokových armatur 2 Potrubí vodovodních přípojek k zahřívacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod					
	VV		(7*2+11*2+1*2+3+1+3+1+1*2)		48,000			
73	K	722190402	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50	kus	1,000	170,13	170,13	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zahřívacích předmětů a výtokových armatur 2 Potrubí vodovodních přípojek k zahřívacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod					
74	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2	kus	9,000	118,22	1 064,02	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek 2 V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek					
	VV		3+1+3+1+1		9,000			
75	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)	soubor	20,000	447,68	8 953,56	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek 2 V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek					
	VV		7+11+1+1		20,000			
76	K	722220221	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním Y - kusy D 20 x G 1/2 x D 20	kus	1,000	130,67	130,67	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek 2 V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek					
77	K	722220241	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky s převlečnou maticí D 20 x G 3/4	kus	1,000	172,48	172,48	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek 2 V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek					
78	K	722231073	Armatury se dvěma závitmi ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	1,000	278,04	278,04	CS ÚRS 2020 01
79	K	722231222	Armatury se dvěma závitmi ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4	kus	1,000	869,91	869,91	CS ÚRS 2020 01
80	K	722234264	Armatury se dvěma závitmi filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4	kus	2,000	284,91	569,81	CS ÚRS 2020 01
81	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	1,000	266,45	266,45	CS ÚRS 2020 01
82	K	722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	4,000	341,04	1 364,14	CS ÚRS 2020 01
83	K	722240124	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32	kus	3,000	468,45	1 405,34	CS ÚRS 2020 01
84	K	722240125	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 40	kus	2,000	680,48	1 360,95	CS ÚRS 2020 01
85	K	722240127	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 63	kus	3,000	1 405,31	4 215,93	CS ÚRS 2020 01
86	K	722250143	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí prosklený D 25 x 30 m	soubor	2,000	8 790,67	17 581,33	CS ÚRS 2020 01
87	K	722270104	Vodoměrové sestavy závitové G 6/4	soubor	1,000	5 201,76	5 201,76	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Cenami nelze oceňovat montáž vodoměru při zřizování vodovodních přípojek, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- 9 Oprava vodoměru, části C 02					
88	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	277,500	31,92	8 856,94	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným 2 Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodu vodovodního potrubí 3 V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení koncu potrubí 4 V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku					
	VV		35+40,5+74,4+68,7+52,7+6,2		277,500			
89	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	277,500	28,16	7 813,87	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným 2 Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodu vodovodního potrubí 3 V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení koncu potrubí 4 V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku					
90	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	t	0,846	463,62	392,22	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -2101 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlumených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
91	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,846	359,12	303,82	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		D 725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				185 607,70	
92	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,000	4 104,35	16 417,40	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách -1351 -1361 není započten napájecí zdroj 2 V cenách jsou započtené klozetová sedátka					
93	K	725121511	Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinát odsávací, přívod vody vnitřní vodorovný	soubor	3,000	4 437,45	13 312,34	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách -1501 -1521 -1525 -1529 -2002 není započten napájecí zdroj. 2 V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru					
94	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	11,000	1 800,00	19 800,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčku) a sifonu 2 V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloup, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem 3 V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 76693411 až 76693422 4 V cenách -4112-14 -4141-43 -4151-56 -4161-63 -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj					
95	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm	soubor	1,000	1 950,00	1 950,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčku) a sifonu 2 V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloup, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem 3 V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 76693411 až 76693422 4 V cenách -4112-14 -4141-43 -4151-56 -4161-63 -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj					
96	K	725231203	Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické závěsné	soubor	1,000	4 719,65	4 719,65	CS ÚRS 2020 01
97	K	7252915-1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	12,000	850,00	7 800,00	
98	K	7252915-2	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezového WC čističe se štětkou	soubor	4,000	590,00	2 360,00	
99	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	4,000	1 536,17	6 144,69	CS ÚRS 2020 01
100	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	12,000	1 696,17	20 354,08	CS ÚRS 2020 01
101	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	5 757,99	5 757,99	CS ÚRS 2020 01
102	K	7255300-B	Repase stávajícího elektrického ohřívače vodě o objemu 600 l	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníku na příčky II, 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické					
103	K	7255300-C1	Cirkulační čerpadlo pro rozvody TUV (např. Stratos PICO-Z 25/1-6)	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníku na příčky II, 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické					
104	K	7255300-C2	Cirkulační čerpadlo pro zásobník TUV (např. Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10)	kus	1,000	8 800,00	8 800,00	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníku na příčky II, 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické					
105	K	7255300-E	Nádoba expanzní tlaková s membránou s pojistným ventilem o objemu 35 l	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníku na příčky II, 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické					
106	K	725535222	Elektrické ohřívače zásobníkové pojistné armatury bezpečnostní souprava s redukčním ventilem a výlevkou	soubor	1,000	1 989,93	1 989,93	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníku na příčky II, 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické					
107	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	1 530,94	1 530,94	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V ceně -1422 není započten napájecí zdroj					
108	K	725822512	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	12,000	1 300,00	15 600,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách -2654 -56 -9101-9202 není započten napájecí zdroj					
109	K	725823112	Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	1 234,94	1 234,94	CS ÚRS 2020 01
110	K	725841341	Baterie sprchové závěsné s omezenou dobou výtoku	soubor	7,000	1 980,00	13 860,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách -1353-54 není započten napájecí zdroj					
111	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4	kus	12,000	224,87	2 698,45	CS ÚRS 2020 01
112	K	725861312	Zápachové uzávěry zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	12,000	547,30	6 567,65	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky 2 V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěry s odpadní výpustkou 3 Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěry, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů 4 Přechodové tvarovky pro propojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-					
113	K	725863311	Zápachové uzávěry zařizovacích předmětů pro bidety DN 40	kus	1,000	372,39	372,39	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky 2 V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěry s odpadní výpustkou 3 Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěry, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů 4 Přechodové tvarovky pro propojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-					
114	K	725865311	Zápachové uzávěry zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovými koubelem na otokru DN 40/50	kus	7,000	690,33	4 832,32	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky 2 V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěry s odpadní výpustkou 3 Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěry, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů 4 Přechodové tvarovky pro propojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-					
115	K	725865411	Zápachové uzávěry zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	3,000	583,03	1 749,09	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky 2 V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěry s odpadní výpustkou 3 Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěry, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů 4 Přechodové tvarovky pro propojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-					
116	K	725980121	Dvířka 15/15	kus	10,000	69,69	696,91	CS ÚRS 2020 01
117	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	17,000	132,39	2 250,65	CS ÚRS 2020 01
118	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výškově přes 6 do 12 m	t	0,445	537,49	239,18	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
119	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,445	380,00	169,10	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		726	Zdravotnicka - předstěnové instalace				70 678,96	
120	K	7261310-1	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné výlečky ovládání zepředu	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1 V ceně jsou započteny náklady na -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy -1042 dodání ovládacího tlačítka -1043 dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy -1061 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy 2 V ceně nejsou započteny náklady na -1043 dodání podpěrných prvků a madel -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka 3 V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů					
121	K	726131021	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm	soubor	3,000	6 500,00	19 500,00	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1 V ceně jsou započteny náklady na -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy -1042 dodání ovládacího tlačítka -1043 dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy -1061 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy 2 V ceně nejsou započteny náklady na -1043 dodání podpěrných prvků a madel -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka 3 V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů					
122	K	726131031	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1 V ceně jsou započteny náklady na -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy -1042 dodání ovládacího tlačítka -1043 dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy -1061 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy 2 V ceně nejsou započteny náklady na -1043 dodání podpěrných prvků a madel -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka 3 V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů					
123	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu stavební výškv 1120 mm	soubor	3,000	6 500,00	19 500,00	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1 V ceně jsou započteny náklady na -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy -1042 dodání ovládacího tlačítka -1043 dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy -1061 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy 2 V ceně nejsou započteny náklady na -1043 dodání podpěrných prvků a madel -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka 3 V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů					
124	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu stavební výškv 1120 mm pro tělesné postižené	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1 V ceně jsou započteny náklady na -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy -1042 dodání ovládacího tlačítka -1043 dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy -1061 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy 2 V ceně nejsou započteny náklady na -1043 dodání podpěrných prvků a madel -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka 3 V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů					
125	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	4,000	293,43	1 173,74	CS ÚRS 2020 01
126	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	8,000	671,17	5 369,37	CS ÚRS 2020 01
		VV	3+1+3+1		8,000			
127	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 5 m do 12 m	t	0,148	537,49	79,55	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
128	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,148	380,43	56,30	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevné
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A.1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3: A.1.5 - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Dolní Poustevna

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s r.o.

Projektant:
ProProjekt s r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.07 2020

IČ:
DIČ:

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		892 492,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	892 492,00	21,00%	187 423,32
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 079 915,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A.1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3: A.1.5 - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Místo: Město Dolní Poustevna
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s r.o.

Datum: 15.07.2020
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		892 492,00
HSV - Práce a dodávky HSV		65 406,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		65 406,00
PSV - Práce a dodávky PSV		780 286,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize		17 800,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém		159 135,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž		84 341,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných		210 294,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče		18 653,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů		30 283,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla		248 281,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce		11 499,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		46 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		4 000,00
VRN9 - Ostatní náklady		37 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevné
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A 1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3: A.1.5 - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Místo: Datum: 15.07.2020
Zadavatel: Město Dolní Poustevna Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 892 492,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV	65 406,00				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	65 406,00				
1	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	60,000	150,00	9 000,00	
2	K	971033148	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	31,000	185,00	5 735,00	
3	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	123,000	90,00	11 070,00	
4	K	974082212	Vysekání rýh pro vodiče v omíлке MC stěn š do 30 mm	m	698,000	48,00	33 504,00	
5	K	974082214	Vysekání rýh pro vodiče v omíлке MC stěn š do 70 mm	m	91,000	67,00	6 097,00	

D		PSV	Práce a dodávky PSV	780 286,00				
D		740	Elektromontáže - zkoušky a revize	17 800,00				
6	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1,5 milionu Kč	kus	1,000	17 800,00	17 800,00	

D		742	Elektromontáže - rozvodný systém	159 135,00				
7	K	742231100	Montáž rozvodné skříně do 50 kg	ks	3,000	2 700,00	8 100,00	
8	M	357118715R	Rozvaděč HR - viz výkr.č. E-05	ks	1,000	93 478,00	93 478,00	
9	M	357118715R1	Rozvaděč RP - viz výkr.č. E-06	ks	1,000	22 325,00	22 325,00	
10	M	35714716R	Rozvaděč ER (2xOM, 3/25A, 3/40A, IP44)	ks	1,000	23 852,00	23 852,00	
11	K	742231106D	Demontáž elektroměrového rozvaděče	ks	1,000	1 900,00	1 900,00	
12	K	742268485	Připojnice hlavního /lokálního pospojování	ks	3,000	556,00	1 668,00	
13	M	35711289R	Připojnice hlavního /lokálního pospojování	ks	3,000	2 154,00	6 462,00	
14	K	74281111R	Koordinace s provozovatelem / investorem	hod	3,000	450,00	1 350,00	

D		743	Elektromontáže - hrubá montáž	84 341,00				
15	K	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m	420,000	27,00	11 340,00	
16	M	345710510	trubka elektroinstalační ohebná D23 mm	m	420,000	11,00	4 620,00	
17	K	743112117	Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pevně	m	260,000	36,00	9 360,00	
18	M	345710940	trubka elektroinstalační ohebná D36 mm	m	260,000	14,00	3 640,00	
19	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	ks	157 000	45,00	7 065,00	
20	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/1	kus	114,000	7,00	798,00	
21	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	34,000	11,00	374,00	
22	M	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	6,000	110,00	660,00	
23	M	345715841	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH / IP40	kus	3,000	32,00	96,00	
24	K	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	8,000	117,00	936,00	
25	M	10.033.023	Krabice IP65	kus	8,000	78,00	624,00	
26	K	743611121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm / v liště / pod omítkou	m	30,000	60,00	1 800,00	
27	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	m	30,000	26,00	780,00	
28	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	m	3,000	26,00	78,00	
29	M	354420290	svorka uzemnění SU nerez univerzální	m	3,000	52,00	156,00	
30	K	743681100D	Demontáž stávajících rozvodů NN	hod	76,000	500,00	38 000,00	
31	K	718111222	Trubka korugovaná 50/41	m	42,000	49,00	2 058,00	
32	M	341828522	Trubka korugovaná 50/41	m	42,000	18,00	756,00	
33	K	718111220	Trubka korugovaná 100/91	m	8,000	65,00	520,00	
34	M	341828520	Trubka korugovaná 100/91	m	8,000	85,00	680,00	

D		744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	210 294,00				
35	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk 1 do 1 kV žila 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	236,000	20,00	4 720,00	
36	M	341408256	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2,5 mm2	m	80,000	9,00	720,00	
37	M	341408258	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	126,000	14,00	1 764,00	
38	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	30,000	21,00	630,00	
39	K	744211112	Montáž vodič Cu izolovaný sk 1 do 1 kV žila 10 až 16 mm2 do stěny	m	90,000	26,00	2 340,00	
40	M	341408270	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2	m	90,000	36,00	3 240,00	
41	K	744411220	Montáž kabel Cu sk 2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítkou stěn	m	2 280,000	21,00	47 880,00	
42	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m	1 830,000	11,00	20 130,00	
43	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 2x1,5 mm2	m	450,000	9,00	4 050,00	
44	K	744411230	Montáž kabel Cu sk 2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítkou stěn	m	1 890,000	25,00	47 250,00	
45	M	341110380	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	670,000	19,00	12 730,00	
46	M	341110382	kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2	m	60,000	37,00	2 220,00	
47	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	40,000	29,00	1 160,00	
48	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	1 120,000	16,00	17 920,00	
49	K	744411260	Montáž kabel Cu sk 2 do 1 kV do 1,10 kg pod omítkou stěn	m	230,000	45,00	10 350,00	
50	M	103541000R	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x10mm2	m	190,000	125,00	23 750,00	
51	M	103541000R1	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x16mm2	m	40,000	236,00	9 440,00	

D		746	Elektromontáže - soubory pro vodiče	18 653,00				
52	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	423,000	7,00	2 961,00	
53	M	21060624	SVORKA WAGO 221-415 5x2,5	ks	211,000	8,00	1 688,00	
54	M	68500231	SVORKA ST 5 NA POTRUBI	ks	8,000	55,00	440,00	
55	M	68500240	OZNAC STITEK C 1	ks	241,000	14,00	3 374,00	
56	M	345723090	páska stahovací kabelová VPP 4/280	100 kusů	40,000	156,00	6 240,00	
57	K	746211140	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	40,000	25,00	1 000,00	
58	K	746591510	Montáž pospojování	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
59	M	10.939.562	Sada pro ochranné pospojování	KS	1,000	1 450,00	1 450,00	

D		747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	30 283,00				
60	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	3,000	95,00	285,00	
61	M	345357691	spínač jednopolový řazení 1 10A bílý, IP20, komplet	kus	3,000	120,00	360,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	747111115	Montáž vypínač nástěnný 5-dvoupólový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	1,000	92,00	92,00	
63	M	345357695	spínač jednopólový řazení 5 10A bílý, IP20, komplet	kus	1,000	136,00	136,00	
64	K	747111126	Montáž přepínač nástěnný tlačítkový řazení 0/1 prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	16,000	91,00	1 456,00	
65	M	345355554	spínač řazení 0/1 komplet	kus	16,000	149,00	2 384,00	
66	K	747111174	Montáž vypínač nástěnný 6-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	26,000	91,00	2 366,00	
67	M	345357604	spínač jednopólový řazení 6 10A bílý, IP20, komplet	kus	26,000	138,00	3 588,00	
68	K	747111178	Montáž vypínač nástěnný 7-klížový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	10,000	88,00	880,00	
69	M	345357606	spínač jednopólový řazení 7 10A bílý, IP20, komplet	kus	10,000	175,00	1 750,00	
70	K	747111128	Krabice vývodka do 5x2,5mm2	kus	6,000	89,00	534,00	
71	M	345357130	Krabice vývodka do 5x2,5mm2	kus	6,000	93,00	558,00	
72	K	747161060	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici L+N+PE dvojí zapojení prosl. základní, vlhké	kus	36,000	105,00	3 780,00	
73	M	345551240R	zásuvka 1násobná 16A IP 20 bílá komplet	kus	10,000	129,00	1 290,00	
74	M	345551250R	zásuvka 2násobná 16A IP 20 bílá komplet	kus	24,000	147,00	3 528,00	
75	M	345551254R	zásuvka 1násobná 16A IP 44 bílá komplet	kus	2,000	168,00	336,00	
76	K	747104974	Montáž tlačítkový spínač pod sklem TOTAL STOP	kus	1,000	290,00	290,00	
77	M	345356444	Tlačítkový spínač TOTAL STOP IP54	kus	1,000	670,00	670,00	
78	K	7471621R	Podružný montážní materiál	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							248 281,00	
79	K	748121142	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní do dvou zdrojů	kus	88,000	280,00	24 640,00	
80	M	34814435R1	A - Svítidlo LED 29W/ 4050 lm kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40	kus	1,000	1 514,00	1 514,00	
81	M	34814435R2	B - Svítidlo LED 58W / 8100lm kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40	kus	7,000	1 621,00	11 347,00	
82	M	34814435R3	B/N - Svítidlo LED 58W / 8100lm kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40 s invertorem 1 hod	ks	6,000	3 265,00	19 590,00	
83	M	34814435R5	C - Svítidlo zářivkové 1x58W / 5200 lm průmyslové stropní, přisazené, IP 65	ks	8,000	1 065,00	8 520,00	
84	M	34814435R6	F/R - Svítidlo LED / žárovkové / zářivkové max 60W / IP44 s IR pohybovým čidlem	ks	5,000	1 891,00	9 455,00	
85	M	34814435R7	G - Svítidlo LED 36W / 5700lm kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40	ks	9,000	1 411,00	12 699,00	
86	M	34814435R8	G/N - Svítidlo LED 36W / 5700lm kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40 s invertrem 1 hod	ks	5,000	3 052,00	15 260,00	
87	M	34814435R9	J - Svítidlo LED 41W / 5050lm závěsné / přisazené, AL matná mřížka, IP20	ks	24,000	954,00	22 896,00	
88	M	34814435R10	J/N - Svítidlo LED 41W / 5050lm závěsné / přisazené, AL matná mřížka, IP20 s invertorem 1 hod	ks	3,000	2 625,00	7 875,00	
89	M	34814435R11	K - Svítidlo LED 102W / 12540lm závěsné / přisazené, pro sportoviště, IP20	ks	14,000	3 968,00	55 552,00	
90	M	34814435R12	K/N - Svítidlo LED 102W / 12540lm závěsné / přisazené, pro sportoviště, IP20 s invertorem 1 hod	ks	7,000	4 899,00	34 293,00	
91	K	748121211	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	12,000	280,00	3 360,00	
92	M	348381000R	N - Svítidlo LED nouzové s piktogramy 8W/1 hod	kus	12,000	1 065,00	12 780,00	
93	K	74899220R	zkouška nouzových svídel	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
94	K	748992300	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce							11 499,00	
95	K	749115519	Kouřové autonomní čidlo	ks	1,000	250,00	250,00	
96	M	340520005R	Kouřové autonomní čidlo	ks	1,000	956,00	956,00	
97	K	749322286	svorka SR03 (páska-drát)	ks	1,000	26,00	26,00	
98	M	340550876	svorka SR03 (páska-drát)	ks	1,000	23,00	23,00	
99	K	749300748	Svorka AB vč. pásky Cu	ks	8,000	24,00	192,00	
100	M	340550123	Svorka AB vč. pásky Cu	ks	8,000	44,00	352,00	
101	K	74991111R	Podružný, spojovací, připojovací, kotvení a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
102	M	340550847R	Podružný, spojovací, připojovací, kotvení a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							46 800,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							5 000,00	
103	K	013254000R	Koordinace vypnutí stavby, prozatímní napájení staveništního rozvaděče	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
D VRN7 Provozní vlivy							4 000,00	
104	K	071103000	práce ve výšce nad 3m	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
D VRN9 Ostatní náklady							37 800,00	
105	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	soubor	1,000	2 300,00	2 300,00	
106	K	092100008	Stavební přípomoc , demontáže a opětné montáže obložení, kazet, ...	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
107	M	340520545R	Materiál pro stavební přípomoc / zához rýh pro vodiče a kabely	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	
108	K	092203041	Ekologická likvidace odpadů	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně

Objekt:

A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly

Soupis:

A.1 - Uznatelné náklady

Uroveň 3:

A.1.6 - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.07.2020

Zadavatel:

Město Dolní Poustevna

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Děčínský stavební podnik s r.o.

IČ:

47781483

DIČ:

CZ47781483

Projektant:

ProProjekt s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

346 577,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	346 577,00	21,00%	72 781,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

419 358,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A.1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3: A.1.6 - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

Místo:		Datum:	15.07.2020
Zadavatel:	Město Dolní Poustevna	Projektant:	ProProjekt s.r.o.
Uchazeč:	Děčínský stavební podnik s.r.o.	Zpracovatel:	Martin Rousek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	346 577,00
HSV - Práce a dodávky HSV	20 730,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 730,00
PSV - Práce a dodávky PSV	242 497,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	56 000,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	29 400,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	35 538,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	18 982,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	5 236,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	97 341,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	83 350,00
VRN7 - Provozní vlivy	27 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	55 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A 1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3: A.1.6 - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

Místo: Datum: 15.07.2020
Zadavatel: Město Dolní Poustevna Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							346 577,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							20 730,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							20 730,00	
1	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	12,000	150,00	1 800,00	
2	K	971033148	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	14,000	175,00	2 450,00	
3	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	30,000	95,00	2 850,00	
4	K	974082212	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm	m	207,000	50,00	10 350,00	
5	K	974082214	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 70 mm	m	41,000	80,00	3 280,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							242 497,00	
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize							56 000,00	
6	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 0,5 milionu Kč, měření UTP	kus	4,000	14 000,00	56 000,00	
D 742 Elektromontáže - rozvodný systém							29 400,00	
7	K	742231100	Montáž rozvodné skříně do 50 kg	ks	1,000	5 600,00	5 600,00	
8	M	357118701R	Rozváděč datový (skříň, patch panel 1x24 port, zdroj, zásuvky, příslušenství,)	ks	1,000	21 800,00	21 800,00	
9	K	74281111R	Koordinace s provozovatelem / investorem	hod	4,000	500,00	2 000,00	
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž							35 538,00	
10	K	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m	300,000	45,00	13 500,00	
11	M	345710510	Trubka elektroinstalační ohebná D23 mm	m	300,000	18,00	5 400,00	
12	K	743112117	Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pevně	m	40,000	48,00	1 920,00	
13	M	345710940	Trubka elektroinstalační ohebná D36 mm	m	40,000	15,00	600,00	
14	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	ks	59,000	45,00	2 655,00	
15	M	345715110	Krabice přístrojová instalační KP 68/1	kus	18,000	8,00	144,00	
16	M	345715210	Krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	32,000	112,00	3 584,00	
17	M	345715240	Krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	8,000	130,00	1 040,00	
18	M	345715841	Krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH / IP40	kus	1,000	45,00	45,00	
19	K	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	10,000	135,00	1 350,00	
20	M	10.033.023	Krabice A5 pod omítku	kus	10,000	130,00	1 300,00	
21	K	743681100D	Demontáž stávajících rozvodů MN	hod	8,000	500,00	4 000,00	
D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných							18 982,00	
22	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk 1 do 1 kV žila 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	30,000	32,00	960,00	
23	M	341408256	Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2 mm2	m	26,000	16,00	416,00	
24	M	341408258	Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	4,000	19,00	76,00	
25	K	744411220	Montáž kabel Cu sk 2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	390,000	27,00	10 530,00	
26	M	341110300	Kabel sdělovací UTP cat 6a	m	250,000	19,00	4 750,00	
27	M	341110051R	Kabel SYKFY 3x2x0,5mm2	m	90,000	15,00	1 350,00	
28	M	341110050R	Kabel SYKFY 5x2x0,5mm2	m	50,000	18,00	900,00	
D 745 Elektromontáže - soubory pro vodiče							5 236,00	
29	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	98,000	10,00	980,00	
30	M	68500240	OZNAC. STITEK C 1	ks	42,000	18,00	756,00	
31	M	345723090	Páska stahovací kabelová VPP 4/280	1000 kusů	14,000	250,00	3 500,00	
D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů							97 341,00	
32	K	747151896	Router / WIFI	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	
33	M	345351114R	Router / WIFI - dvoupásmový přístupový bod D-Link DAP-2695 v pásmu 5 GHz	kus	3,000	5 469,00	16 407,00	
34	K	747115128	Domácí telefon na stěnu, bílý, s 1x tlačítkem pro otevření dveří	kus	2,000	250,00	500,00	
35	M	345357189R	Domácí telefon na stěnu, bílý, s 1x tlačítkem pro otevření dveří	kus	2,000	758,00	1 516,00	
36	K	747167724R	Dveřní el. zámek	kus	1,000	450,00	450,00	
37	M	3455515120R	Dveřní el. zámek	kus	1,000	956,00	956,00	
38	K	7471015985	SOS systém imobilní	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	
39	M	1345684510R	SOS systém imobilní (centrální jednotka se zdvojem, tlačítkový a tahový ovladač, akustické a světelné návěští)	kus	1,000	11 254,00	11 254,00	
40	K	74716200R	Nástěnné hodiny autonomní, bateriové, DCF	kus	1,000	360,00	360,00	
41	M	134560000R	Nástěnné hodiny autonomní, bateriové, DCF	kus	1,000	1 244,00	1 244,00	
42	K	74716209R	Výsledková a informační tabule	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
43	M	134560410R	Výsledková a informační tabule s dálkovým ovládáním 1400 mm x 700 mm výška znaků 330mm	kus	1,000	51 254,00	51 254,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							83 350,00	
D VRN7 Provozní vlivy							27 500,00	
44	K	071103000	Práce ve výšce nad 3m	soubor	1,000	27 500,00	27 500,00	
D VRN9 Ostatní náklady							55 850,00	
45	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	soubor	3,000	750,00	2 250,00	
46	K	092100008	Stavební přípomoc	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
47	M	340520545R	Materiál pro stavební přípomoc / zához rýh pro vodiče a kabely	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
48	K	092203005	Zprovoznění a oživení	ks	1,000	4 100,00	4 100,00	
49	K	092203041	Ekologická likvidace odpadů	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt:
A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis:
A.1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3:
A.1.7 - Zařízení pro vytápění

KSO:	CC-CZ	
Místo:	Datum:	15.07.2020
Zadavatel:	IC:	
Město Dolní Poustevna	DIČ:	
Uchazeč:	IC:	47781483
Děčinský stavební podnik s.r.o.	DIČ:	CZ47781483
Projektant:	IC:	
ProProjekt s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:	IC:	
Martin Rousek	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH		898 233,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	898 233,00	21,00%	188 628,93
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 086 861,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A.1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3: A.1.7 - Zařízení pro vytápění

Místo:
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s r.o.

Datum: 15.07.2020
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	898 233,00
1- Technologie - mat - 1- Technologie - mat	803 233,00
2- Spojovací a montáž - 2- Spojovací a montáž	18 400,00
3 - Doprava - 3 - Doprava	25 000,00
4 - Zkoušky zařízení - 4 - Zkoušky zařízení	20 000,00
5 - Stavební přípomoc - 5 - Stavební přípomoc	31 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevné

Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly

Soupis: A 1 - Uznatelné náklady

Uroveň 3: A.1.7 - Zařízení pro vytápění

Místo: Město Dolní Poustevna

Datum: 15.07.2020

Zadavatel: Město Dolní Poustevna

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

898 233,00

D	1- Technologie	1- Technologie - mat					803 233,00	
1	K	Pol1	Potrubi z trubek Cu polotvrdých 15x1	m	80,000	280,00	22 400,00	
2	K	Pol2	Potrubi z trubek Cu polotvrdých 18x1	m	120,000	340,00	40 800,00	
3	K	Pol3	Potrubi z trubek Cu polotvrdých 22x1	m	160,000	390,00	62 400,00	
4	K	Pol4	Tlakové zkoušky potrubí do DN50	ks	9,000	3 500,00	31 500,00	
5	K	Pol5	Ostatní tvarovky a fitinky	kpl	1,000	65 800,00	65 800,00	
6	K	Pol6	Kulový kohout DN25	ks	4,000	350,00	1 400,00	
7	K	Pol7	Zpětná klapka DN25	ks	4,000	288,00	1 152,00	
8	K	Pol8	Filtr DN25	ks	2,000	281,00	562,00	
9	K	Pol9	Vypouštěcí kulový kohout DN15	ks	1,000	137,00	137,00	
10	K	Pol10	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou DN15	ks	6,000	222,00	1 332,00	
11	K	Pol11	Návleková izolace z Pe 15/13	m	70,000	27,00	1 890,00	
12	K	Pol12	Návleková izolace z Pe 18/13	m	110,000	35,00	3 850,00	
13	K	Pol13	Návleková izolace z Pe 22/13	m	140,000	46,00	6 440,00	
14	K	Pol14	Pásky, spojky, lepidlo	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
15	K	Pol15	Termostatická hlavice	ks	42,000	365,00	15 330,00	
16	K	Pol16	Uzavírací šroubení	ks	42,000	438,00	18 396,00	
17	K	Pol17	Deskové otopné těleso 515 W	ks	14,000	2 951,00	41 314,00	
18	K	Pol18	Deskové otopné těleso 1007 W	ks	3,000	4 086,00	12 258,00	
19	K	Pol19	Deskové otopné těleso 2500 W	ks	5,000	7 716,00	38 580,00	
20	K	Pol20	Deskové otopné těleso 672W	ks	6,000	3 874,00	30 992,00	
21	K	Pol22	Repase nástěnných kotlů	ks	2,000	10 000,00	20 000,00	
22	K	Pol23	Nepřímohřívaný zásobník, Termohydraulicky oddělovač, Expanzní nádoba, Sdružený rozdělovač a sběrač, Oběhové čerpadlo , 2x směšovací ventil, oběhová čerpadla, vč. pomocných konstrukcí, pomocného materiálu, čítla a zařízení	ks	1,000	98 500,00	98 500,00	
23	K	Pol21	Montáže	kpl	1,000	269 700,00	269 700,00	
24	K	Pol24	Kontrola a nastavení stávajících atonomních plynových topidel	ks	2,000	8 000,00	16 000,00	

D	2- Spojovací	2- Spojovací a montáž					18 400,00	
25	K	Pol25	Montážní materiál Součástí rozvodů budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s příchycením ke stavebním konstrukcím. Jako závěsný a kotvící materiál budou používány systémové komponenty certifikovaných výrobců. Kotvící materiál - hmoždinky pro všechny druhy materiálů (zdívo, beton apod.).	kg	40,000	235,00	9 400,00	
26	K	Pol26	Spojovací a doplňkový materiál Těsnící akrylátové a silikonové tmely. Samolepící těsnění, samolepící pásky, samosmrtšťovací utěšňovací pásky. Termoizolační trubky z pěnového polyisocyanurátu s AL fólií. Informační štítky.	kg	30,000	300,00	9 000,00	

D	3 - Doprava	3 - Doprava					25 000,00	
27	K	Pol27	Doprava materiálu na místo stavby	m3	5,000	5 000,00	25 000,00	

D	4 - Zkoušky	4 - Zkoušky zařízení					20 000,00	
28	K	Pol34	Vyregulování otopné soustavy	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
29	K	Pol39	Nastavení a parametizace regulátoru v kotelně	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
30	K	Pol40	Zacvičení obsluhy	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
31	K	Pol41	Komplexní zkoušky - 8 h stálá přítomnost odborného pracovníka realizační firmy	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
32	K	Pol32	Návrh provozního řádu	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	

D	5 - Stavební	5 - Stavební přípomoc					31 600,00	
33	K	Pol42	Stavební přípomoc - prostupy pro rozvody UT, , zazdívání a začistování prostupů po montáži potrubí a radiátorů.	kpl	1,000	25 600,00	25 600,00	
34	K	Pol43	Likvidace odpadů	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A.1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3: A.1.8 - Zařízení vzduchotechniky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Dolní Poustevna

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ
Datum: 15.07.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		109 020,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	109 020,00	21,00%	22 894,20
		0,00	15,00%
Cena s DPH		v CZK 131 914,20	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A.1 - Uznatelné náklady
Úroveň 3: A.1.8 - Zařízení vzduchotechniky

Místo:
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 15.07.2020
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	109 020,00
1 - Vzduchotechnika	73 720,00
2 - Doplňkový materiál	10 000,00
3 - Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce	25 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A 1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3: A.1.8 - Zařízení vzduchotechniky

Místo: Datum: 15.07.2020
Zadavatel: Město Dolní Poustevna Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 109 020,00

D 1		Vzduchotechnika					73 720,00	
1	K	1.1	Montáž	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	
2	M	1.2	Axiální ventilátor - průtok 200 m3/hod - Un = 230V - Pi = 50 W - výdech na fasádu objektu - vč. pohyb čidla s čas doběhem	ks	1,000	4 940,00	4 940,00	
P Poznámka k položce: 1.1								
3	K	1.3	Montáž	ks	1,000	2 430,00	2 430,00	
4	M	1.4	Axiální ventilátor - průtok 500 m3/hod - Un = 230V - Pi = 105 W - výdech na fasádu objektu - spínání pohyb čidlem s čas doběhem	ks	1,000	7 290,00	7 290,00	
P Poznámka k položce: 1.2 1.3 1.4								
5	K	1.5	Montáž	m	88,000	140,00	12 320,00	
6	M	1.6	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ, materiál ocel, pozink. plech, prům.: 125 mm	m	88,000	310,00	27 280,00	
7	M	1.7	Protidešťová žaluzie / výdech na plášti objektu /	ks	2,000	1 100,00	2 200,00	
8	K	1.8	Montáž	ks	15,000	130,00	1 950,00	
9	M	1.9	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ, materiál ocel, pozink. plech, T kus	ks	15,000	380,00	5 700,00	
10	K	1.10	Montáž	ks	6,000	130,00	780,00	
11	M	1.11	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ, materiál ocel, pozink. plech, L kus	ks	6,000	380,00	2 280,00	
12	K	1.12	Montáž	ks	14,000	100,00	1 400,00	
13	M	1.13	Odvodní tlafkový ventil kovový prům. 125 mm	ks	14,000	250,00	3 500,00	
D 2		Doplňkový materiál					10 000,00	
14	K	2.1	Montáž	ks	5,000	500,00	2 500,00	
15	M	2.2	Revizní dvířka do podhledu- kovová cca 400x400mm	ks	5,000	1 500,00	7 500,00	
D 3		Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce					25 300,00	
16	K	3.1	Náklady na dopravu VZT zařízení	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	
17	K	3.2	Pomocné konstrukce, lešení	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
18	K	3.3	Zednické výpomoci	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	
19	K	3.4	Komplexní vyzkoušení	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
20	K	3.5	Zaregulování VZT	ks	1,000	3 700,00	3 700,00	
21	K	3.6	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
22	K	3.7	Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevné
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A 2 - Neuznatelné náklady
Úroveň 3: A.2.0 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek
Poznámka:

CC-CZ Datum: 15.07.2020
IČ: DIČ:
IČ: 47781483 DIČ: CZ47781483
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH		45 500,00		
DPH základní snížená	Základ daně	45 500,00	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00% 15,00%	9 555,00 0,00
Cena s DPH		v CZK		55 055,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A.2 - Neuznatelné náklady
Uroveň 3: A.2.0 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 15.07.2020
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	45 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	45 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	17 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A 2 - Neuznatelné náklady
Uroveň 3:

A.2.0 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní PoustevnaDatum: 15.07.2020

Zadavatel: Město Dolní PoustevnaProjektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem45 500,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						45 500,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						10 500,00
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	10 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2020 01	
D		VRN3	Zařízení staveniště						12 000,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01	
D		VRN4	Inženýrská činnost						6 000,00
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost včetně dokladové části ke kolaudaci	...	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01	
D		VRN9	Ostatní náklady						17 000,00
4	K	09100-1	Dodávka a montáž vybavení vyplývajícího z požární bezpečnostního řešení (např.: výstražných a bezpečnostních značek, přenosných hasících přístrojů, požárních ucpávek apod.) - viz. požární bezpečnostní	...	1,000	12 000,00	12 000,00		
5	K	09100-2	Dodávka a montáž informačních a navigačních cedulí (informační systém)	...	1,000	5 000,00	5 000,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt:
A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis:
A.2 - Neuznatelné náklady
Úroveň 3:
A.2.1 - Stavební úpravy 1.np

KSO:
Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna

CC-CZ
Datum: 15.07.2020

Zadavatel:
Město Dolní Poustevna

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Rousek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		834 808,38	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	834 808,38	21,00%	175 309,76
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 010 118,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A 2 - Neuznatelné náklady
Uroveň 3: A.2.1 - Stavební úpravy 1.np

Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 15.07.2020
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		834 808,38
HSV - Práce a dodávky HSV		424 123,63
1 - Zemní práce		163,14
2 - Zakládání		18 067,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce		51 846,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		178 927,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		71 242,21
997 - Přesun sutě		60 712,14
998 - Přesun hmot		43 165,69
PSV - Práce a dodávky PSV		397 684,75
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		18 339,31
713 - Izolace tepelné		7 798,08
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		1 225,28
763 - Konstrukce suché výstavby		58 324,98
766 - Konstrukce truhlářské		105 278,13
767 - Konstrukce zámečnické		13 831,92
771 - Podlahy z dlaždic		82 976,46
781 - Dokončovací práce - obklady		79 419,03
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		30 491,56
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		13 000,00
VRN2 - Příprava staveniště		13 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A 2 - Neuznatelné náklady
Uroveň 3: A.2.1 - Stavební úpravy 1.np

Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna Datum: 15.07.2020
Zadavatel: Město Dolní Poustevna Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 834 808,38

D HSV Práce a dodávky HSV 424 123,63

D	1	Zemní práce					163,14	
1	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	29,325	5,56	163,14	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na náběhách) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zášpy rýh pro podzemní vedení), dmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláňe z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, tato urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně 4. Ceny se zhuťněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuťnění 5. 1*5,75"vnitřní prostory								
29,325								
D	2	Zakládání					18 067,15	
2	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovňováním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	1,466	1 292,45	1 894,72	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny slouží pro ocenění násypu pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31- ... Polštáře zhuťněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu								
5.75*5.11*0.05								
1,466								
3	K	273321411	Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,933	2 525,84	7 408,29	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příprávků - 5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonář pod hladinou paží benlonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu 2. Hloubení s použitím benlonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce Bednění se neoceňuje 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36- ... Výztuž základu 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spár, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 části A08 tohoto katalogu								
5.75*5.11*0.1								
2,933								
4	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,278	31 525,69	8 764,14	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hrubové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber (5,75*5,11*1,2*(9/1000))								
0,278								
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					51 845,01	
5	K	310238211	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu váhencementovou	m3	0,546	4 683,95	2 557,44	CS ÚRS 2020 01
(0.71*1.2*0.39)								
0,546								
6	K	310239211	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu váhencementovou	m3	2,668	4 394,21	11 723,76	CS ÚRS 2020 01
0.9*2.1*0.3								
0,567								
0.98*3.2*0.37								
1,160								
0.98*3.2*0.3								
0,941								
Součet								
2,668								
7	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do malového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	5,000	262,78	1 313,88	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -80 až -82 (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navláhnutí vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zacištění vytláčené malty; b) dodání příslušného překladu předepsané délky; c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m 2. V cenách -83 (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navláhnutí vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zacištění vytláčené malty; b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm) c) betonáž mezí mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20, tato betonáž se provádí u překladu dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce; d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně 3. V cenách -84 (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navláhnutí vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zacištění vytláčené malty; b) dodání keramických překladů příslušné délky; c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82 a -83 (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně 5. V cenách -84 (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu								
8	K	317169051	Překlady keramické vysoké osazené do malového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	8,000	290,14	2 321,14	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC	9	317168059 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm 1 V cenách -80, až -82 (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlžení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zacištění vytlačené malty. b) dodání příslušného překlady předepsané délky. c) dočasné montážní podepření plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m 2 V cenách -83 (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlžení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zacištění vytlačené malty. b) dodání vnitřního keramobetonového překlady a vnějšího tepelnéizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdíva tl. 440 mm). c) betonáž mezery mezi překladem a tepelnéizolačním dílem z betonu třídy C 16/20, tato betonáž se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce. d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překlady s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně 3 V cenách -84 (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlžení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zacištění vytlačené malty. b) dodání keramických překlady příslušné délky. c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překlady při betonáží f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překlady 4 V cenách -82, a -83 (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a svíslou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překlady, tyto se ocení samostatně. b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií, tyto se ocení samostatně 5 V cenách -84 (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce, tyto se ocení samostatně 6 Množství jednotek se určuje v kusech překlady podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena a) u plochých překlady na 120 mm na každé straně b) u vysokých a roletových překlady délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překlady c) u vysokých sprážených překlady 250 mm na každé straně překlady	kus	8,000	1 091,49	8 731,91	CS ÚRS 2020 01
	PSC	10	317998114 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm 1*2	m	2,000	51,58	103,15	CS ÚRS 2020 01
		11	342244211 Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm Poznámka k souboru cen: 1 Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce	m2	41,800	560,96	23 448,22	CS ÚRS 2020 01
		12	342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné Poznámka k souboru cen: 1 V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zahřívě pěny u líce příčky. 2 Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu 3 Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaží 4 Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí	m	16,500	99,79	1 646,51	CS ÚRS 2020 01
		13	611131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový potřík nanášený ručně celoplošně stropů 6 3+4 1+5+7 6+4 1	m2	27,600	82,69	2 282,32	CS ÚRS 2020 01
		14	611311131 Potázení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných (61+6+7,4)	m2	76,400	123,79	9 457,64	CS ÚRS 2020 01
		15	611315413 Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% Poznámka k souboru cen: 1 Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61 31-52. Vápenná omítka jednotlivých malých ploch	m2	76,400	261,55	19 982,47	CS ÚRS 2020 01
		16	611321121 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných Poznámka k souboru cen: 1 Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm 2 Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámu 3 Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1 této části katalogu	m2	27,600	209,46	5 781,10	CS ÚRS 2020 01
		17	611321191 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů Poznámka k souboru cen: 1 Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm 2 Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámu 3 Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1 této části katalogu	m2	55,200	61,31	3 384,46	CS ÚRS 2020 01
		18	612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový potřík nanášený ručně celoplošně stěn 13,1*3,2-(0,9*2+0,8*2)*123 8,28*3,2-(0,8*2+0,7*2)*124 9,06*3,2-(0,7*2+0,6*0,9)+(0,6+0,9*2)*0,35*125 11,17*3,2-(0,7*2+0,6*0,9)+(0,6+0,9*2)*0,35*126 8,28*3,2-(0,7*2+0,8*2)*127 Součet	m2	144,648	71,43	10 332,53	CS ÚRS 2020 01
		19	612311131 Potázení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn 140,113 oprava omítky 144,648 viz podkladní vrstva -83,2 obklad Součet	m2	201,561	97,62	19 675,91	CS ÚRS 2020 01
		20	612315413 Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% Poznámka k souboru cen: 1 Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61 31-52. Vápenná omítka jednotlivých malých ploch	m2	140,113	230,42	32 285,36	CS ÚRS 2020 01
		21	612321121 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn 32,7*3,2-(1,45*2+0,9*2+2,4*3+2,83*2,25)+(2,4+3*2)*0,35+(2,83+2,25*2)*0,37*101 11,68*3,2 (2,83*2,25+1,9*1,5+2*1,25)+(2,1,25*2)*0,35*128 11,12*3,2-(2,4*3+1,9*1,5+2,4*3)+(2,4+3*2)*0,3*129 Součet	m2	144,648	182,07	26 335,98	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm 2 Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů 3 Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1 léto částí katalogu					
		WV	144,648 viz. podkladní vrstva		144,648			
22	K	612321191	Omítky vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	289,296	58,27	16 857,06	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm 2 Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů 3 Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1 léto částí katalogu					
		WV	144,648*2 Přepočtené koeficientem množství		289,296			
23	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	131,600	17,55	2 309,94	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvku 2 Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10 Zakrytí vnějších ploch před znečištěním					
		WV	27,6*104		131,600			
24	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou	m2	50,000	35,37	1 768,67	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvku 2 Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10 Zakrytí vnějších ploch před znečištěním					
25	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	104,000	9,99	1 039,15	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lásky, tyto se oceňují cenou 622 14-3004 léto částí katalogu a materiálem ve specifikaci					
26	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,000	38,72	1 935,76	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lásky, tyto se oceňují cenou 622 14-3004 léto částí katalogu a materiálem ve specifikaci					
27	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 20/25	m3	1,518	3 110,00	4 720,98	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné) popř. podkladní, plovcové, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, prumyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených stroji a technologických zařízení (s náležitým zatěmčováním hutného betonu) 2 Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32- Základy z betonu železobetonového b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- Beton kleneb 3 Ceny lze použít i pro betonový okapový chodíček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně 4 V ceně jsou započteny i náklady na a) základní stržení povrchu mazaniny s urovňováním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem b) vytvoření dlažebních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dlažební spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dlažební spáry řeženy dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dlažebních nebo smrtových spár					
		WV	(6,8+4,1+5*7,6+4,1)*0,055		1,518			
28	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,518	821,72	1 247,38	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny mm tl. C 8/10 2 V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem 3 Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva vyztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu lati rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny					
		WV	(6,8+4,1+5*7,6+4,1)*1,2*(3,04/1000)		0,101			
29	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny laticí před vložením vyztuže nebo pleťiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	1,518	249,56	378,83	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny mm tl. C 8/10 2 V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem 3 Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva vyztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu laticí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny					
30	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	0,300	272,48	81,74	CS ÚRS 2020 01
31	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	0,300	73,04	21,91	CS ÚRS 2020 01
32	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,101	27 800,00	2 807,80	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Betonová podezdívka přetek se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11 1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového					
		WV	(6,8+4,1+5*7,6+4,1)*1,2*(3,04/1000)		0,101			
33	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrně (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	1,059	381,59	404,11	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny -0121 až -0123 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodotěsný nebo ve spádě do 15° na zděvu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod sádkovými, jako podklad pro užití ocelových profilů, překládku stěnových nosníků, apod. 2 Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách, jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lázeň při kladení plošných prefab panelů (např. v kanálech) 3 Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených stroji a technologických zařízení, s náležitým zatěmčováním hutné malty 4 V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovňováním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem					
		WV	0,5*2*0,39+1,97*0,3 pod parapet		1,059			
34	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	29,325	12,32	361,18	CS ÚRS 2020 01
		WV	5,75*5,1		29,325			
35	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na montážní pánu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	6,000	338,47	2 030,81	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pirobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců, podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění 2 Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na malty určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání 3 V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zděva 4 Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím prací apod.) 5 V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci 6 V ceně -2951 jsou započteny náklady na osazení a vyvážení, včetně kotveního materiálu 7 V ceně -2951 nejsou započteny náklady na přípravu otvoru, nalažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami částí A04 Úpravy povrchu					
		WV	2*2+2		6,000			
36	M	5530001-3	zárubení ocelová pro dveře 800 x 1970 mm včetně povrchové úpravy	kus	2,000	2 215,50	4 431,00	
37	M	5530001-4	zárubení ocelová pro dveře 700 x 1970 mm včetně povrchové úpravy	kus	2,000	2 215,50	4 431,00	
38	M	5530001-5	zárubení ocelová pro dveře 900 x 1970 mm včetně povrchové úpravy	kus	2,000	2 291,10	4 582,20	
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				71 242,21	
39	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	104,000	61,87	6 434,18	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení 2 V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací 3 Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí					
		WV	6,814,1+517,614,1		27,000			
		WV	8+7,4+61		76,400			
		WV	Součet		104,000			
40	K	952901111	Vybíjení budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	104,000	94,92	9 871,94	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění pudy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.) Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy 2. Sřezání plochy hal se světlíky nebo okny se oceňuje jako podlaží cenou -1221 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 podrobné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonu se přidávají 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodstířích vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a nalakovaných ploch a zařizovacích předmětů 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametání podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodstířích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a nalakovaných ploch a zařizovacích předmětů 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametání a číštění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynešení zbytku stavebního rumu, kropicí a 2x zametání podlah, oprášení stěn a výplní otvorů					
	PSC							
41	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	2,933	5 055,09	14 826,57	CS ÚRS 2020 01
	WV		(5,75*5,1)*0,1		2,933			
	WV		Součet - spodní desky		2,933			
42	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	56,612	85,72	4 852,54	CS ÚRS 2020 01
	WV		2,16*2,2		4,752			
	WV		5,1*3,2-0,6*2		15,120			
	WV		0,75*2,2		1,650			
	WV		1,75*2,2-0,6*2		2,650			
	WV		0,8*3,2		2,560			
	WV		0,8*3,2		2,560			
	WV		1,55*3,2		4,960			
	WV		2,85*2,2-0,6*2		5,070			
	WV		1,55*2,2		3,410			
	WV		1,5*2,2		3,300			
	WV		2,8*2,2-0,6*2		3,760			
	WV		1,55*2,2		6,820			
	WV		Součet		56,612			
43	K	965043341	Bourání mazanin betonových s polírem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,933	2 580,18	7 567,67	CS ÚRS 2020 01
	WV		(5,75*5,1)*0,1		2,933			
	WV		Součet - vrchní desky		2,933			
44	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	2,933	1 469,37	4 309,65	CS ÚRS 2020 01
45	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	8,400	285,78	2 400,53	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křídél 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky					
	PSC							
	WV		0,5*2*7		5,400			
46	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	16,958	218,52	3 705,63	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křídél 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky					
	PSC							
	WV		3,38*3,05		10,309			
	WV		2,18*3,05		6,649			
	WV		Součet		16,958			
47	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	1,440	1 763,97	2 540,12	CS ÚRS 2020 01
	WV		0,8*0,9*2		1,440			
48	K	978011161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	76,400	51,74	3 952,80	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlinitých apod. vnitřních omítek					
	PSC							
	WV		61*8*7,4		76,400			
49	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	140,113	39,56	5 543,50	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlinitých apod. vnitřních omítek					
	PSC							
	WV		32,7*3,2-(1,45*2+0,9*2+2,4*3+2,83*2,25)+(2,4*3*2)*0,35+(2,83+2,25*2)*0,37*101		92,025			
	WV		11,68*3,2-(2,83*2,25+1,9*1,5+2*1,25)+(2+1,25*2)*0,35*128		27,234			
	WV		11,12*3,2-(2,4*3+1,9*1,5+2,4*3)+(2,4*3*2)*0,3*129		20,854			
	WV		Součet		140,113			
50	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	66,184	79,13	5 237,08	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlinitých apod. vnitřních omítek					
	PSC							
	WV		(5,08*2+5,73*2)*3,2-(0,9*2*2+0,8*0,9*2)+(0,6*0,9*2)*2*0,35		66,184			
	WV		Mezisoučet		66,184			
	WV		Součet - stávající om. v nové dispozici		66,184			
	D	997	Přesun sutě				60 712,14	
51	K	997013211	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	42,642	736,51	31 406,21	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku d) náklady na rozměti a urovnění sutí na dopravním prostředku 2. Jestliže se pro svislý přesun použije šhoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suty ceny -3111, 3151 a -3217 pro budovy a haly výšky do 6 m 3. Montáž, demontáž a pronájem šhozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Šhoz suti 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suty např. tím, že není možné instalovat jeřáb					
	PSC							
52	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	42,842	155,01	6 609,88	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru) 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511					
	PSC							
53	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 302,668	6,81	15 682,56	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru) 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511					
	PSC							
	WV		42,842*54 Přepočtené koeficientem množství		2 302,668			
54	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,441	136,50	1 015,70	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
	PSC							
	WV		1,528+2,802+3,044+n 0,67		7,441			
55	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	13,621	168,00	2 288,33	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
	PSC							
	WV		7,039+6,453+n 0,129		13,621			
56	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	11,714	136,50	1 598,96	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
	PSC							
	WV		7,416+0,638+1,068+2,592		11,714			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z tašek a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2 Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu	t	9,792	147,00	1 439,42	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		0 262+5 215+4 315		9,792			
58	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2 Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu	t	0,500	935,00	467,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
59	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2 Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu	t	0,117	1 740,00	203,58	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	D	998	Přesun hmot				43 165,69	
60	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškov do 6 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb 2 K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšení přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119 3 Jestliže pro svazky přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m	t	38,965	1 107,81	43 165,69	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				397 684,75	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				18 339,31	
61	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti materiálem a tmelý za srušena na ploše vodorovné v materiemi penetracním <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuje skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2	m2	29,325	7,30	214,20	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		(5,75*1)		29,325			
62	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,010	44 100,00	441,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		29,325*0 00035 Přepočtené koeficientem množství		0,010			
63	K	711131811	Odstánění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a fólií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev	m2	29,325	10,65	312,37	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		(5,75*1)		29,325			
64	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuje skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2	m2	58,650	109,73	6 435,37	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		5,1*5,75		29,325			
	VV		29,325*2 Přepočtené koeficientem množství		58,650			
65	M	62852254	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posvoem na horním povrchu	m2	33,724	155,00	5 227,22	CS ÚRS 2020 01
	VV		29,325*1,15 Přepočtené koeficientem množství		33,724			
66	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posvoem na horním povrchu	m2	33,724	156,45	5 276,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		29,325*1,15 Přepočtené koeficientem množství		33,724			
67	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov do 6 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje	t	0,394	685,16	269,95	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
68	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje	t	0,394	413,91	163,08	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	D	713	Izolace tepelné				7 798,08	
69	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstevně <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu podlahy	m2	27,600	18,26	503,99	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		6,8+4,1+5+7,6+4,1		27,600			
70	M	28376524	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem 1200x600x40mm	m2	28,152	200,00	5 630,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		27,6*1,02 Přepočtené koeficientem množství		28,152			
71	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu podlahy	m	50,000	12,17	608,69	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		13,1+8,3+9,1+11,2+8,3		50,000			
72	M	63140274	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm	m	50,000	20,30	1 015,00	CS ÚRS 2020 01
73	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov do 6 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje	t	0,036	669,69	24,11	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
74	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje	t	0,036	441,30	15,89	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				1 225,28	
75	K	725110814	Demontáž kiozelů odsávacích nebo kombinačních	soubor	4,000	141,52	566,08	CS ÚRS 2020 01
76	K	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem	soubor	2,000	122,65	245,30	CS ÚRS 2020 01
77	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000	110,17	220,34	CS ÚRS 2020 01
78	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000	66,04	132,08	CS ÚRS 2020 01
79	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojevacích dimenzí	kus	2,000	19,17	38,35	CS ÚRS 2020 01
80	K	725860811	Demontáž západkových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000	11,57	23,13	CS ÚRS 2020 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				58 324,98	
81	K	763121426	Stěna představená ze sádkoartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše očištěná deskou imoreanovanou H2 tl 12,5 mm bez izolace. EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil I 100	m2	8,415	724,00	6 092,46	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výtžnou pásku 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou 763 12-1714 3 Ceny pro předřazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm 4 Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předřazené stěny 5 V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci 6 V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 7 Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17 pro příčky ze sádrokartonových desek					
		VV	12 55*21*1,5+2 55*2*0,15		8,415			
82	K	763121714	Stěna předřazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předřazených slénech ze základní penetrační nátěr Poznámka k souboru cen: 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výtžnou pásku 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou 763 12-1714 3 Ceny pro předřazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm 4 Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předřazené stěny 5 V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci 6 V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 7 Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17 pro příčky ze sádrokartonových desek	m2	8,415	19,84	166,94	CS ÚRS 2020 01
		VV	4 1*5*7 6*4 1		20,800			
83	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opatřená deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, bez izolace Poznámka k souboru cen: 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výtžnou pásku 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou -1714 3 Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu 4 V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci 5 V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 6 V ceně -1763 Příplatek za pruhy nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci	m2	20,800	709,00	14 747,20	CS ÚRS 2020 01
		VV	4 1*5*7 6*4 1		20,800			
84	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr Poznámka k souboru cen: 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výtžnou pásku 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou -1714 3 Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu 4 V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci 5 V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 6 V ceně -1763 Příplatek za pruhy nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci	m2	20,800	22,27	463,29	CS ÚRS 2020 01
		VV	20 8*11 1		22,880			
85	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany Poznámka k souboru cen: 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výtžnou pásku 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou -1714 3 Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu 4 V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci 5 V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 6 V ceně -1763 Příplatek za pruhy nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci	m2	20,800	20,09	417,80	CS ÚRS 2020 01
		VV	20 8*11 1		22,880			
86	M	28329282	fólie PE využitelná Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 Přepočtené koeficientem množství	m2	22,880	35,60	814,53	CS ÚRS 2020 01
		VV	20 8*11 1		22,880			
87	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m Poznámka k souboru cen: 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výtžnou pásku 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou -1714 3 Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu 4 V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci 5 V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 6 V ceně -1763 Příplatek za pruhy nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci	m2	20,800	34,52	718,07	CS ÚRS 2020 01
		VV	1,96*2,0 7*1,85		2,625			
		VV	2,55*2,0 7*1,85*2		2,510			
		VV	Součet		5,135			
88	K	763412114	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělicí z dřevotřískových desek laminovaných tl. 32 mm Poznámka k souboru cen: 1 Množství měřímých jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškové stavitelných nožek a dveří 2 U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm	m2	5,135	4 391,77	22 551,75	CS ÚRS 2020 01
		VV	0 4*0 7*1		0,280			
89	K	763412124	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře vnitřní do sanitárních přiček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných včetně nerezového kování tl. 32 mm Poznámka k souboru cen: 1 Množství měřímých jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškové stavitelných nožek a dveří 2 U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm	kus	3,000	3 644,30	10 932,89	CS ÚRS 2020 01
		VV	0 4*0 7*1		0,280			
90	K	763412214	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělicí přepážky k pisořům z dřevotřískových desek laminovaných tl. 32 mm Poznámka k souboru cen: 1 Množství měřímých jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškové stavitelných nožek a dveří 2 U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm	m2	0,280	1 689,02	472,93	CS ÚRS 2020 01
		VV	0 4*0 7*1		0,280			
91	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádroválnitých, cementoválnitých nebo cementových stanicových z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v nízkotlakých výškách do 6 m Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se zřízení přesunu oceňuje individuálně	t	0,834	733,91	612,08	CS ÚRS 2020 01
		VV	0 4*0 7*1		0,280			
92	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádroválnitých, cementoválnitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se zřízení přesunu oceňuje individuálně	t	0,834	401,73	335,04	CS ÚRS 2020 01
		VV	1,9*1,5 vnitřní		2,850			
93	K	76622115	Konstrukce truhlářské Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m Poznámka k souboru cen: 1 V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou včetně zednického zedění 2 Cenami montáže oken stěnových lze ocenit i montáž oken křivých a otáčivých 3 Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 82 - 9 Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní 4 Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna	m2	2,850	565,95	1 612,96	CS ÚRS 2020 01
		VV	1,9*1,5 vnitřní		2,850			
94	M	6110000-1	okno pevné vnitřní 1890 x 1510 mm	kus	1,000	8 778,00	8 778,00	
95	K	76680001	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubné povrchové upravěných jednokřídlových, šířky do 800 mm Poznámka k souboru cen: 1 Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183 se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min 2 V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapního plechu, střešné křídel a držadel křivých dveří 3 V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trmu, seřízení pojezdu na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dřevěných křídel 4 V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické	kus	4,000	511,90	2 047,62	CS ÚRS 2020 01
		VV	2+2		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	M	6110002-3	dveře vnitřní 800 x 1970 povrchová úprava HPL včetně kování, zámku a doplňků	kus	2,000	2 940,00	5 880,00	
97	M	6110002-4	dveře vnitřní 700 x 1970 povrchová úprava HPL včetně kování, zámku a doplňků	kus	2,000	2 940,00	5 880,00	
98	K	76660002	Montáž dvířek křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubné povrchové upravených jednokřídlových šířky přes 800 mm	kus	2,000	555,43	1 110,85	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 Cenami -0021 až -0031 -0161 až -0163 -0181 až -0183 se oceňují dveře s prolapažami odolnosti do 30 min 2 V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, staveč křidel a držadel křyných dveří 3 V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího tmu, seřízení pojezdu na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dvířních křidel 4 V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra. tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické								
PSC								
99	M	6110002-5	dveře vnitřní 900 x 1970 povrchová úprava HPL včetně kování, zámku a doplňků	kus	2,000	3 045,00	6 090,00	
100	K	766600481	Montáž dvířek křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových s dílv a nadsvětlikem	kus	1,000	3 282,75	3 282,75	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 Cenami -0021 až -0031 -0161 až -0163 -0181 až -0183 se oceňují dveře s prolapažami odolnosti do 30 min 2 V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, staveč křidel a držadel křyných dveří 3 V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího tmu, seřízení pojezdu na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dvířních křidel 4 V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra. tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické								
PSC								
101	M	6111000-4	vnitřní hliníková prosklená stěna 2400 x 3000 mm s dvoukřídly dveřmi 1250 x 2000 mm včetně kování a doplňků	kus	1,000	70 455,00	70 455,00	
102	K	998768101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,125	686,29	85,79	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnost přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje								
PSC								
103	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,125	441,30	55,16	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje								
PSC								
D 767								
104	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	1,563	45,65	71,35	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod 2 Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové								
PSC								
WV 1 25*1 25								
105	M	69752005	rohož vstupní provedení hliník extra 17 mm	m2	1,563	7 360,00	11 503,68	CS ÚRS 2020 01
106	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilu	m	5,000	63,91	319,56	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod 2 Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové								
PSC								
WV 1 25*4								
107	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	5,000	380,00	1 900,00	CS ÚRS 2020 01
108	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,026	1 012,55	26,33	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje								
PSC								
109	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,026	423,04	11,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje								
PSC								
D 771								
110	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	43,000	10,50	451,50	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru 2 V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky 3 V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci								
PSC								
111	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	15,400	230,00	3 542,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru 2 V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky 3 V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci								
PSC								
WV 8+7.4								
112	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	65,700	29,83	1 959,54	CS ÚRS 2020 01
WV 5,2*6+5,75*6								
113	K	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm	m	24,220	93,05	2 263,65	CS ÚRS 2020 01
WV 13,1-0,9*2-0,8*2								
WV 11,7-3,45								
WV 11,1-2,43-2,4								
WV Součet								
114	M	5976125-r	dlaždice keramické protisklzné dla prostředí, barevné	m2	4,360	315,00	1 373,40	
WV 24,22*0,15								
WV 3,633*1,2 Přepočtené koeficientem množství								
115	K	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty	m2	15,400	117,48	1 809,13	CS ÚRS 2020 01
WV 8+7,4								
116	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	27,600	112,00	3 091,15	CS ÚRS 2020 01
WV 6,8+4,1+5+7,6+4,1								
117	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových reliéfních nebo z dekorů do 0,5 kg/m2	m2	43,000	558,90	24 032,70	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav								
PSC								
WV 6,8+4,1+5+7,6+4,1+8+7,4								
118	M	5976125-r	dlaždice keramické protisklzné dla prostředí, barevné	m2	47,300	315,00	14 899,50	
WV 43*1,1 Přepočtené koeficientem množství								
119	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	52,855	36,79	1 944,59	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru 2 V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky 3 V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci								
PSC								
WV 43+65,7*0,15								
120	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	30,655	520,00	15 940,60	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zařízení přechodnou vlnkostí 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci					
		WV	(4.1+5+7.6+4.1)+(8.3+9.1+11.2+8.3)*0.2+1.65*1.5		30.655			
121	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsníciemi izolačními pásy vnitřní kout	kus	18,000	153,69	2 766,46	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zařízení přechodnou vlnkostí 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci					
122	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsníciemi izolačními pásy vnější roh	kus	2,000	171,09	342,18	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zařízení přechodnou vlnkostí 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci					
123	K	771591251	Izolace podlahy pod dlažbu těsníciemi izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí	kus	6,000	119,00	714,03	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zařízení přechodnou vlnkostí 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci					
124	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsníciemi izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	36,900	178,67	6 592,76	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zařízení přechodnou vlnkostí 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci					
		WV	(8.3+9.1+11.2+8.3)		36.900			
125	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,516	486,34	737,29	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
126	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,516	346,95	525,98	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
		D 781	Dokončovací práce - obklady				79 419,03	
127	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	52,950	89,78	4 753,91	CS ÚRS 2020 01
		WV	(5.25*5+4.45*6)		52.950			
128	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	83,200	558,90	46 500,48	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav					
		WV	(8.3*2.5)+(0.8*2+0.7*2)		17.750			
		WV	(9.1*2.5)+(0.7*2)		21.350			
		WV	(11.1*2.5)+(0.7*2)		28.350			
		WV	(8.3*2.5)+(0.8*2+0.7*2)		17.750			
		WV	Součet		83.200			
129	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	91,520	220,00	20 134,40	CS ÚRS 2020 01
		WV	83.2*1.1 Přepočtené koeficientem množství		91.520			
130	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým lemelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	2,000	355,20	710,39	CS ÚRS 2020 01
		WV	(0.5*1)*4		2.000			
131	M	63465126	zrcadlo nemontované číré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm	m2	2,200	642,00	1 412,40	CS ÚRS 2020 01
		WV	2*1.1 Přepočtené koeficientem množství		2.200			
132	K	7814941-R1	Oslatní prvky nerezové profily ukončovací a dilační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	11,000	135,50	1 501,50	
			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu					
		WV	(0.6*2+0.9*2)*2+2.5*2		11.000			
133	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	83,200	36,79	3 061,02	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítnutých ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci					
134	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	l	1,614	486,34	784,95	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
135	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,614	346,95	559,98	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				30 491,56	
136	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	216,513	22,56	4 885,26	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoliv počet současně oškrábaných vrstev barvy					
		WV	61+8+7.4"strop		76.400			
		WV	Mezisoučet - strop		76.400			
		WV	32.7*3.2+(1.45*2+0.9*2+2.4*3+2.83*2.25)+(2.4*3*2)*0.35+(2.83+2.25*2)*0.37*101		92.025			
		WV	11.68*3.2+(2.83*2.25+1.9*1.5+2*1.25)+(2+1.25*2)*0.35*128		27.234			
		WV	11.12*3.2+(2.4*3+1.9*1.5+2.4*3)+(2.4*3*2)*0.3*129		20.854			
		WV	Mezisoučet - stěny		140.113			
		WV	Součet		216.513			
137	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	216,513	11,37	2 460,82	CS ÚRS 2020 01
138	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	305,561	19,10	5 835,45	CS ÚRS 2020 01
		WV	76.4+27.6"strop		104.000			
		WV	201.561"stěny		201.561			
		WV	Součet		305.561			
139	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	305,561	44,00	13 444,68	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	784221155	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na lónovacích automatech v odstinu světla	m2	305,561	12,65	3 865,35	CS ÚRS 2020 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN2			Příprava staveniště					
141	K	023002000	Odstranění materiálů a konstrukcí - odstranění stávajících rozvodů topení, vodovodu, kanalizace, vzduchotechniky a elektroinstalace včetně likvidace sutí	---	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt:
A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis:
A 2 - Neuznatelné náklady
Uroveň 3:
A.2.2 - Zdravotně technická instalace

KSO:
Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna

CC-CZ
Datum: 15.07.2020

Zadavatel:
Město Dolní Poustevna

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Děčinský stavební podnik s.r.o.

IC: 47781483
DIČ: CZ47781483

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Rousek

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		261 748,20	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	261 748,20	21,00%	54 967,12
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 316 715,32	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A.2 - Neuznatelné náklady
Uroveň 3: **A.2.2 - Zdravotně technická instalace**

Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s r.o.

Datum: 15.07.2020
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 261 748,20

HSV - Práce a dodávky HSV	60 979,37
1 - Zemní práce	32 883,44
4 - Vodorovné konstrukce	967,55
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 079,60
8 - Trubní vedení	16 923,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 373,72
997 - Přesun sutě	1 823,00
998 - Přesun hmot	1 928,60
PSV - Práce a dodávky PSV	200 768,83
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	35 773,32
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	36 856,23
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	77 643,73
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	50 495,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevné
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A.2 - Neuznatelné náklady
Uroveň 3: A.2.2 - Zdravotně technická instalace

Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna Datum: 15.07.2020
Zadavatel: Město Dolní Poustevna Projektant: ProProjekt s r.o.
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 261 748,20

D HSV Práce a dodávky HSV 60 979,37

D 1 Zemní práce 32 883,44

1	K	132251101	Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podléné osy ryhy nebo naložení na dopravní prostředek	m3	3,600	454,55	1 636,38	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PSC W 5*0,6*1,2 3,600

2	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2 V cenách jsou započteny i náklady na a) svislé přemístění výkopku b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek	m3	1,500	962,84	1 444,26	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PSC W 1*1*1,5*1 1,500

3	K	139751101	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na dopravní prostředek. 2 V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru	m3	6,000	2 344,65	14 067,93	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

PSC W 15*0,4*1 6,000

4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 6+3,6	m3	9,600	116,26	1 116,08	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PSC W 28,800

5	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 9,6*3 Přepočtené koeficientem množství	m3	28,800	105,91	3 050,24	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PSC W 28,800

6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vyřazuje-li projekt použití dozeru. 2 Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo neprístupné obvyklým dopravním prostředkem; toto přemístění se oceňuje individuálně	m3	3,664	187,82	688,19	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PSC W 3,664

7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých i 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vyřazuje-li projekt použití dozeru. 2 Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo neprístupné obvyklým dopravním prostředkem; toto přemístění se oceňuje individuálně	m3	151,470	14,07	2 131,56	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PSC W 3 366*45 Přepočtené koeficientem množství 151,470

8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neuhliho výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná-ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Úvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedené v bodu a) kratší než 20 m nejméně se trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2 Množství měřých jednotek se určí v rostlém stavu horniny.	m3	11,100	214,15	2 377,04	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PSC W 3 664*3 336*3,6 11,100

9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Cena je určena i pro a) zaskypání koryt vodotěci a prohlubni v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny, b) uložení výkopku pod vedou do prohlubni ve dně vodotěči nebo nádrží. 2 Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo omce na lvalé skládky s předepsaným zhuštěním, toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypu. 3 V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce 4 V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku 5 Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopště	m3	3,664	12,63	46,26	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

PSC W 3 664*2 Přepočtené koeficientem množství 7,328

10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů od kódu 17 05 04 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky. 2 V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.	t	7,328	147,00	1 077,22	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PSC W 3 664*2 Přepočtené koeficientem množství 7,328

11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny nelze použít pro zásyp ryh pro drenážní trávody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto ryh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp ryh pro drny. 2 V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopku nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3 Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180 příp. i odebem se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4 Odklizení zbytkého výkopku po provedení zásypu zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5 Rozprostření zbytkého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypu. 6 V cenách nejsou zahrnuté náklady na přehození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za přehození sypaniny	m3	3,836	103,27	396,13	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PSC W 3,836

12	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásyvu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny nelze použít pro zásyp ryh pro drenážní trávody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto ryh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp ryh pro drny. 2 V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopku nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3 Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180 příp. i odebem se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4 Odklizení zbytkého výkopku po provedení zásypu zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5 Rozprostření zbytkého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypu.	m3	3,600	302,09	1 077,09	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PSC W 6-1,8-0,6 3,600

13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez přehození sypaniny	m3	2,700	467,84	1 263,16	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. Objem výkopu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky výkopu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem hominy vylučené konstrukcí) 2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci					
	WV		(15)*0,4*0,3		1,800			
	WV		5*0,6*0,3		0,900			
	WV		Součet		2 700			
14	M	58331351	kameniva těžené drobné frakce 0/4	t	5,400	409,50	2 211,30	CS ÚRS 2020 01
	WV		2,7*2 Přepočtené koeficientem množství		5,400			
	D	4	Vodorovné konstrukce				967,55	
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v olevněném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,964	1 003,68	967,55	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vřstev nad drenážními trubkami 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích					
	WV		(15)*0,4*0,1		0,600			
	WV		5*0,6*0,1		0,300			
	WV		0,8*0,8*0,1		0,064			
	WV		Součet		0,964			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 079,60	
16	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šířky rýhy ve stěnách	m2	3,250	332,19	1 079,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh. tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu					
	WV		10*0,1+15*0,15		3,250			
	D	8	Trubní vedení				16 923,46	
17	K	894812313	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 s ořtkem tvaru T	kus	1,000	5 491,25	5 491,25	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopisku tl. 100 mm. b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu příslušného dílu šachty. c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obšypem, který se oceňuje cenami souboru 174 - Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy, katalogu 800-1 Zemní práce část A 07					
18	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	1,000	3 747,43	3 747,43	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopisku tl. 100 mm. b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu příslušného dílu šachty. c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obšypem, který se oceňuje cenami souboru 174 - Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy, katalogu 800-1 Zemní práce část A 07					
19	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za určení šachtové roury	kus	1,000	101,35	101,35	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopisku tl. 100 mm. b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu příslušného dílu šachty. c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obšypem, který se oceňuje cenami souboru 174 - Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy, katalogu 800-1 Zemní práce část A 07					
20	K	894812357	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	7 251,71	7 251,71	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopisku tl. 100 mm. b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu příslušného dílu šachty. c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obšypem, který se oceňuje cenami souboru 174 - Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy, katalogu 800-1 Zemní práce část A 07					
21	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	5,000	49,82	249,11	CS ÚRS 2020 01
22	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	5,000	16,52	82,61	CS ÚRS 2020 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 373,72	
23	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	10,000	61,87	618,67	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou již zahrnuté v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
24	K	972055141	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových ve stropích z dutých prefabrikátů, plochy do 0,0225 m2, tl. přes 120 mm	kus	3,000	94,35	283,04	CS ÚRS 2020 01
25	K	972055241	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových ve stropích z dutých prefabrikátů, plochy do 0,09 m2, tl. přes 120 mm	kus	3,000	127,22	381,65	CS ÚRS 2020 01
26	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	10,000	104,09	1 040,85	CS ÚRS 2020 01
27	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	15,000	203,30	3 049,51	CS ÚRS 2020 01
	D	997	Přesun sutě				1 823,00	
28	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,907	1 293,46	1 173,16	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost. b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy. c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije šloz nebo zařízení investora (např. výťah v budově) užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m 3. Montáž, demontáž a pronájem šlozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Šloz sutí 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb					
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,907	155,01	140,59	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru) 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511					
30	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započalv 1 km přes 1 km	t	48,978	6,81	333,57	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru) 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511					
	WV		0,907*54 Přepočtené koeficientem množství		48,978			
31	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	1,287	136,50	175,68	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocení souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů					
	D	998	Přesun hmot				1 928,60	
32	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budov s iakoukoliv nosnou konstrukcí výšk přes 6 do 12 m	t	5,757	335,00	1 928,60	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvěřšený přesun -1014 až -1019 -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), utvíjí se pro ocenění přesunu hmot. ceny stanovené pro nejmenší výšku tj. 6 m					
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				200 768,83	
	D	721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace				35 773,32	
33	K	7211100-D	Demontáž stávajících rozvodů kanalizace	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
34	K	7211100-N	Napojení na stávající rozvody kanalizace včetně materiálů	kus	1,000	890,00	890,00	
35	K	721173722	Potrubi z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 40	m	2,500	278,00	695,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Cenami -3735 až -3738 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstupu po čisticí kus 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- Ochrana potrubí, část A 02					
	WV		0,75*2+0,5*2		2,500			
36	K	721173723	Potrubi z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 50	m	2,700	305,00	823,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Cenami -3735 až -3738 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstupu po čisticí kus 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- Ochrana potrubí, část A 02					
	WV		0,8+0,7+1,2		2,700			
37	K	721174005	Potrubi z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	17,700	561,00	9 929,70	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstupu po čisticí kus 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- Ochrana potrubí, část A 02					
	WV		1,1+0,6+1+1,3+0,9+0,3+1+0,6+0,9+0,5+0,9+0,4+1*4		17,700			
38	M	28611944	čisticí kus kanalizační PVC DN 110	kus	3,000	389,00	1 167,00	CS ÚRS 2020 01
39	K	721174007	Potrubi z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 160	m	7,000	1 070,00	7 490,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstupu po čisticí kus 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- Ochrana potrubí, část A 02					
	WV		1,5+0,5+5		7,000			
40	K	721174063	Potrubi z trub polypropylenových větrací DN 110	m	15,000	307,00	4 605,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstupu po čisticí kus 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- Ochrana potrubí, část A 02					
	WV		3*2+9		15,000			
41	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	73,00	292,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- Potrubí z plastových trub, část A 01					
42	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	81,00	162,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- Potrubí z plastových trub, část A 01					
43	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	4,000	121,00	484,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- Potrubí z plastových trub, část A 01					
44	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000	2 430,00	2 430,00	CS ÚRS 2020 01
45	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	752,00	752,00	CS ÚRS 2020 01
46	K	721274123	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	2,000	432,00	864,00	CS ÚRS 2020 01
47	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	37,900	23,00	871,70	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V ceně -0123 není započteno dodání média, jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci					
	WV		3,5+2,7+17,7+15		37,900			
48	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	7,000	30,00	210,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V ceně -0123 není započteno dodání média, jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci					
49	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšv přes 6 do 12 m	t	0,093	660,00	61,38	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Tato sazba se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
50	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace o ro jakoukoliv výšku objektu	t	0,093	495,00	45,04	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Tato sazba se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
	D	722	Zdravotnická - vnitřní vodovod				36 856,23	
51	K	7221101-D	Napojení na stávající rozvody včetně materiálů	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
52	K	7221300-N	Demontáž stávajících rozvodů vodovodu včetně amatur	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
53	K	722174002	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	7,200	302,00	2 174,40	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek					
	WV		2+1,3*2+1,3*2		7,200			
54	K	722174003	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	6,500	385,00	2 502,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
	WV		6,5		6,500			
55	K	722174004	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	25,400	430,00	10 922,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek					
	WV		6,5+1+0,9+2+0,3+2		12,700			
	WV		6,5+1+0,9+2+0,3+2		12,700			
	WV		Součet		25,400			
56	K	722174062	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	kus	5,000	217,00	1 085,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek					
57	K	722174063	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	kus	2,000	246,00	492,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek					
58	K	722174064	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	kus	2,000	304,00	608,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek					
59	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	7,200	65,00	468,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trub					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			7.2	7.200				
60	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace ofes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubek	m	31,900	80,00	2 552,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								
VV			6.5+25.4	31.900				
61	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur 2 Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod	kus	14,000	200,00	2 800,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								
VV			4*2+2*4	14.000				
62	K	722220152	Armatury s jedním závitěm plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek 2 V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek	kus	7,000	127,00	889,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								
VV			6+1	7.000				
63	K	722220161	Armatury s jedním závitěm plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet) <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek 2 V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek	soubor	4,000	470,00	1 880,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								
VV			4	4.000				
64	K	722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	1,000	286,00	286,00	CS ÚRS 2020 01
65	K	722240124	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32	kus	2,000	383,00	766,00	CS ÚRS 2020 01
66	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným 2 Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodu vodovodního potrubí 3 V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení koncu potrubí 4 V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku	m	39,100	47,00	1 837,70	CS ÚRS 2020 01
PSC								
VV			7.2+6.5+25.4	39.100				
67	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným 2 Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodu vodovodního potrubí 3 V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení koncu potrubí 4 V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku	m	39,100	42,00	1 642,20	CS ÚRS 2020 01
PSC								
68	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšv přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu Toulo sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje	t	0,141	591,00	83,33	CS ÚRS 2020 01
PSC								
69	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu Toulo sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje	t	0,141	483,00	68,10	CS ÚRS 2020 01
PSC								
D			725	77 643,73				
70	K	725112022	Zdravotechnika - zařizovací předměty Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách -1351 -1361 není započten napájecí zdroj 2 V cenách jsou započteny klozetová sadáka	soubor	3,000	4 560,00	13 680,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								
71	K	725121511	Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál odsávací, přívod vody vnitřní vodorovný <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách -1001 -1521 -1525 -1529 -2002 není započten napájecí zdroj 2 V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru	soubor	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								
72	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon 550 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěru (roháček) a sifonu 2 V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu: sloup, skříňka...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem 3 V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4 V cenách -4112-14 -4141-43 -4151-56 -4161-63 -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj	soubor	4,000	3 680,00	14 640,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								
73	K	725231203	Bidely bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické závěsné	soubor	1,000	5 260,00	5 260,00	CS ÚRS 2020 01
74	K	7252915-1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	4,000	1 500,00	6 000,00	
75	K	7252915-2	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezového WC čistíče se štětkou	soubor	3,000	1 200,00	3 600,00	
76	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	3,000	1 600,00	4 800,00	CS ÚRS 2020 01
77	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	4,000	1 770,00	7 080,00	CS ÚRS 2020 01
78	K	725922612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách -2654, 56 -9101-9202 není započten napájecí zdroj	soubor	4,000	1 400,00	5 600,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								
79	K	725823112	Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	1 280,00	1 280,00	CS ÚRS 2020 01
80	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4	kus	4,000	253,00	1 012,00	CS ÚRS 2020 01
81	K	725861312	Zápachové uzávěrký zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky 2 V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrký s odpadní výpustkou 3 Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrký, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů 4 Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-	kus	4,000	559,00	2 236,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								
82	K	725863311	Zápachové uzávěrký zařizovacích předmětů pro bidety DN 40 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky 2 V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrký s odpadní výpustkou 3 Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrký, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů 4 Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-	kus	1,000	398,00	398,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								
83	K	725865411	Zápachové uzávěrký zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky 2 V cenách je započteno i propojení zápachových uzávěrký s odpadní výpustkou 3 Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrký, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů 4 Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-	kus	2,000	568,00	1 136,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								
84	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	3,000	570,00	1 710,00	CS ÚRS 2020 01
85	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšv přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu Toulo sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje	t	0,176	691,00	121,62	CS ÚRS 2020 01
PSC								
86	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,176	512,00	90,11	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		D 726	Zdravotnická - předstěnové instalace					
87	K	726131011	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro bidety stavební výška 1120 mm	soubor	1,000	6 230,00	6 230,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1042 dodání ovládacího tlačítka -1043 dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařízení předmetů					
88	K	726131021	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm	soubor	2,000	6 230,00	12 460,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1042 dodání ovládacího tlačítka -1043 dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařízení předmetů					
89	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	4,000	6 230,00	24 920,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1042 dodání ovládacího tlačítka -1043 dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařízení předmetů					
90	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	4,000	248,00	992,00	CS ÚRS 2020 01
91	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	7,000	822,00	5 754,00	CS ÚRS 2020 01
		VV 1+2+4	7,000					
92	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,116	691,00	80,16	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
93	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,116	512,00	59,39	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt:
A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis:
A.2 - Neuznatelné náklady
Úroveň 3:
A.2.3 - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 15 07 2020
Zadavatel:	IČ:
Město Dolní Poustevna	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 47781483
Děčínský stavební podnik s.r.o.	DIČ: CZ47781483
Projektant:	IČ:
ProProjekt s.r.o.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Martin Rousek	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		291 078,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	291 078,00	21,00%	61 126,38
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	352 204,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A.2 - Neuznatelné náklady
Uroveň 3: A.2.3 - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Místo: Město Dolní Poustevna
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 15.07.2020
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		291 078,00
HSV - Práce a dodávky HSV		83 574,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		83 574,00
PSV - Práce a dodávky PSV		191 504,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize		6 000,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém		37 860,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž		21 045,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných		57 350,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče		5 408,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů		8 787,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla		52 869,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce		2 185,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		16 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		2 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		3 500,00
VRN9 - Ostatní náklady		10 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A.2 - Neuznatelné náklady
Uroveň 3: A.2.3 - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Místo: Datum: 15.07.2020
Zadavatel: Město Dolní Poustevna Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 291 078,00

D HSV Práce a dodávky HSV 83 574,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 574,00

1	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	78,000	150,00	11 700,00	
2	K	971033148	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	36,000	185,00	6 660,00	
3	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	190,000	90,00	17 100,00	
4	K	974082212	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm	m	860,000	48,00	41 280,00	
5	K	974082214	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 70 mm	m	102,000	67,00	6 834,00	

D PSV Práce a dodávky PSV 191 504,00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 6 000,00

6	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 0,5 milionu Kč	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 37 860,00

7	K	742231100	Montáž rozvodné skříně do 50 kg	ks	1,000	2 700,00	2 700,00	
8	M	357118715R2	Rozvaděč RR - viz výkr.č. E-07	ks	1,000	32 000,00	32 000,00	
9	K	742268485	Připojnice hlavního /lokálního pospojení	ks	1,000	556,00	556,00	
10	M	35711289R	Připojnice hlavního /lokálního pospojení	ks	1,000	2 154,00	2 154,00	
11	K	74281111R	Koordinace s provozovatelem / investorem	hod	1,000	450,00	450,00	

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 21 045,00

12	K	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m	50,000	27,00	1 350,00	
13	M	345710510	trubka elektroinstalací ohebná D23 mm	m	50,000	11,00	550,00	
14	K	743112117	Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pevně	m	50,000	36,00	1 800,00	
15	M	345710940	trubka elektroinstalací ohebná D36 mm	m	50,000	14,00	700,00	
16	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	ks	76,000	45,00	3 420,00	
17	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/1	kus	67,000	7,00	469,00	
18	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	6,000	11,00	66,00	
19	M	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	2,000	110,00	220,00	
20	M	345715841	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH / IP40	kus	1,000	32,00	32,00	
21	K	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	1,000	117,00	117,00	
22	M	10.033.023	Krabice IP65	kus	1,000	78,00	78,00	
23	K	743611121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm / v liště / pod omítkou	m	10,000	60,00	600,00	
24	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	m	10,000	26,00	260,00	
25	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	m	1,000	26,00	26,00	
26	M	354420290	svorka uzemnění SU nerez univerzální	m	1,000	52,00	52,00	
27	K	743881100D	Demonláž stávajících rozvodů NN	hod	20,000	500,00	10 000,00	
28	K	718111222	Trubka korugovaná 50/41	m	15,000	49,00	735,00	
29	M	341828522	Trubka korugovaná 50/41	m	15,000	18,00	270,00	
30	K	718111220	Trubka korugovaná 100/91	m	2,000	65,00	130,00	
31	M	341828520	Trubka korugovaná 100/91	m	2,000	85,00	170,00	

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 57 350,00

32	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk 1 do 1 kV žila 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	50,000	20,00	1 000,00	
33	M	341408256	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2,5 mm2	m	20,000	9,00	180,00	
34	M	341408258	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	20,000	14,00	280,00	
35	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	10,000	21,00	210,00	
36	K	744211112	Montáž vodič Cu izolovaný sk 1 do 1 kV žila 10 až 16 mm2 do stěny	m	30,000	26,00	780,00	
37	M	341408270	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2	m	30,000	36,00	1 080,00	
38	K	744411220	Montáž kabel Cu sk 2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítkou stěn	m	510,000	21,00	10 710,00	
39	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m	480,000	11,00	5 280,00	
40	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 2x1,5 mm2	m	30,000	9,00	270,00	
41	K	744411230	Montáž kabel Cu sk 2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítkou stěn	m	770,000	25,00	19 250,00	
42	M	341110380	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	210,000	19,00	3 990,00	
43	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	20,000	29,00	580,00	
44	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	540,000	16,00	8 640,00	
45	K	744411260	Montáž kabel Cu sk 2 do 1 kV do 1,10 kg pod omítkou stěn	m	30,000	45,00	1 350,00	
46	M	103541000R	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x10mm2	m	30,000	125,00	3 750,00	

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 5 408,00

47	K	746211110	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	91,000	7,00	637,00	
48	M	21060624	SVORKA WAGO 221-415 5x2,5	ks	36,000	8,00	288,00	
49	M	68500231	SVORKA ST 5 NA POTRUBI	ks	1,000	55,00	55,00	
50	M	68500240	OZNAC. STITEK C 1	ks	32,000	14,00	448,00	
51	M	345723090	páska stahovací kabelová VPP 4/280	kus	5,000	156,00	780,00	
52	K	746211140	Ukončení vodičů izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	25,00	250,00	
53	K	746591510	Montáž pospojování	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
54	M	10.939.562	Sada pro ochranné pospojování	KS	1,000	1 450,00	1 450,00	

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 8 787,00

55	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	7,000	95,00	665,00	
56	M	345357691	spínač jednopólový řazení 1 10A bílý, IP20, komplet	kus	7,000	120,00	840,00	
57	K	747111174	Montáž vypínač nástěnný 6-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	4,000	91,00	364,00	
58	M	345357604	spínač jednopólový řazení 6 10A bílý, IP20, komplet	kus	4,000	138,00	552,00	
59	K	747111178	Montáž vypínač nástěnný 7-křížový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	4,000	88,00	352,00	
60	M	345357606	spínač jednopólový řazení 7 10A bílý, IP20, komplet	kus	4,000	175,00	700,00	
61	K	747110424	Montáž vypínač nástěnný 6+6-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	2,000	95,00	190,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	M	345358584	spínač jednopólový řazení 6+6 10A bílý, IP20, komplet	kus	2,000	200,00	400,00	
63	K	747111128	Krabice vývodka do 5x2,5mm2	kus	1,000	89,00	89,00	
64	M	345357130	Krabice vývodka do 5x2,5mm2	kus	1,000	93,00	93,00	
65	K	747161060	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici L+N+PE dvoji zapojení proslť základni,vlhké	kus	13,000	105,00	1 365,00	
66	M	345551250R	zásuvka 2násobná 16A IP 20 bílá komplet	kus	13,000	129,00	1 677,00	
67	K	7471621R	Podružný montážní materiál	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							52 869,00	
68	K	748121142	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní do dvou zdrojů	kus	20,000	280,00	5 600,00	
69	M	34814435R1	A - Svítidlo LED 29W/ 4050 lm kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40	kus	10,000	1 514,00	15 140,00	
70	M	34814435R2	B - Svítidlo LED 58W / 8100lm kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40	kus	3,000	1 621,00	4 863,00	
71	M	34814435R3	B/N - Svítidlo LED 58W / 8100lm kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40 s invertorem 1 hod	ks	1,000	3 265,00	3 265,00	
72	M	34814435R6	F/R - Svítidlo LED / žárovkové / zářivkové max 60W / IP44 s IR pohybovým čidlem	ks	1,000	1 891,00	1 891,00	
73	M	34814435R7	G - Svítidlo LED 36W / 5700lm kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40	ks	3,000	1 411,00	4 233,00	
74	M	34814435R8	G/N - Svítidlo LED 36W / 5700lm kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40 s invertrem 1 hod	ks	1,000	3 052,00	3 052,00	
75	M	34814435R13	L - Svítidlo LED 65W / 7500lm závěsné , semiopálový kryt , v= 2900mm , IP40	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	
76	K	748121211	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	5,000	280,00	1 400,00	
77	M	348361000R	N - Svítidlo LED nouzové s piktogramy 8W/1 hod	kus	5,000	1 065,00	5 325,00	
78	K	74899220R	zkouška nouzových svítidel	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
79	K	748992300	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce							2 185,00	
80	K	749322286	svorka SR03 (páska-drát)	ks	1,000	26,00	26,00	
81	M	340550876	svorka SR03 (páska-drát)	ks	1,000	23,00	23,00	
82	K	749300748	Svorka AB vč. pásky Cu	ks	2,000	24,00	48,00	
83	M	340550123	Svorka AB vč. pásky Cu	ks	2,000	44,00	88,00	
84	K	74991111R	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
85	M	340550847R	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							16 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							2 000,00	
86	K	013254000R	Koordinace vypnutí stavby, prozatímní napájení staveništního rozvaděče	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
D VRN7 Provozní vlivy							3 500,00	
87	K	071103000	práce ve výšce nad 3m	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
D VRN9 Ostatní náklady							10 500,00	
88	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
89	K	092100008	Stavební přípomoc , demontáže a opělné montáže obložení, kazet,	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
90	M	340520545R	Materiál pro stavební přípomoc / zához rýh pro vodiče a kabely	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
91	K	092203041	Ekologická likvidace odpadů	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A.2 - Neuznatelné náklady
Úroveň 3: A.2.4 - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Dolní Poustevna

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ
Datum: 15.07.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		42 810,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	42 810,00	21,00%	8 990,10
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 51 800,10	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A.2 - Neuznatelné náklady
Uroveň 3: A.2.4 - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

Místo:		Datum:	15.07.2020
Zadavatel:	Město Dolní Poustevna	Projektant:	ProProjekt s.r.o.
Uchazeč:	Děčlanský stavební podnik s.r.o.	Zpracovatel:	Martin Rousek
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		42 810,00
HSV - Práce a dodávky HSV		3 266,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 266,00
PSV - Práce a dodávky PSV		28 444,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize		4 000,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém		2 000,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž		8 303,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných		5 042,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče		922,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů		8 177,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		11 100,00
VRN7 - Provozní vlivy		3 000,00
VRN9 - Ostatní náklady		8 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A 2 - Neuzatelné náklady
Uroveň 3: A.2.4 - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

Místo: Datum: 15.07.2020
Zadavatel: Město Dolní Poustevna Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 42 810,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 266,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 266,00

1	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV II do 300 mm	kus	1,000	150,00	150,00	
2	K	971033148	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na MVC nebo MV II do 300 mm	kus	1,000	185,00	185,00	
3	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	9,000	90,00	810,00	
4	K	974082212	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm	m	40,000	48,00	1 920,00	
5	K	974082214	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 70 mm	m	3,000	67,00	201,00	

D PSV Práce a dodávky PSV 28 444,00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 4 000,00

6	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 0,5 milionu Kč, měření UTP	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 2 000,00

7	K	74281111R	Koordinace s provozovatelem / investorem	hod	4,000	500,00	2 000,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	--

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 8 303,00

8	K	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m	80,000	45,00	3 600,00	
9	M	345710510	trubka elektroinstalační ohebná D23 mm	m	80,000	18,00	1 440,00	
10	K	743112117	Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pevně	m	20,000	48,00	960,00	
11	M	345710940	trubka elektroinstalační ohebná D36 mm	m	20,000	15,00	300,00	
12	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	ks	7,000	45,00	315,00	
13	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/1	kus	3,000	8,00	24,00	
14	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	2,000	112,00	224,00	
15	M	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	1,000	130,00	130,00	
16	M	345715841	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH / IP40	kus	1,000	45,00	45,00	
17	K	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	1,000	135,00	135,00	
18	M	10.033.023	Krabice A5 pod omítku	kus	1,000	130,00	130,00	
19	K	743681100D	Demontáž stávajících rozvodů MN	hod	2,000	500,00	1 000,00	

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 5 042,00

20	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk. 1 do 1 kV žila 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	12,000	32,00	384,00	
21	M	341408256	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2 mm2	m	10,000	16,00	160,00	
22	M	341408258	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	2,000	19,00	38,00	
23	K	744411220	Montáž kabel Cu sk. 2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	100,000	27,00	2 700,00	
24	M	341110300	Kabel sdělovací UTP cat 6a	m	50,000	19,00	950,00	
25	M	341110051R	Kabel SYKFY 3x2x0,5mm2	m	30,000	15,00	450,00	
26	M	341110050R	Kabel SYKFY 5x2x0,5mm2	m	20,000	18,00	360,00	

D 745 Elektromontáže - soubory pro vodiče 922,00

27	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	10,00	100,00	
28	M	68500240	OZNAC STITEK C 1	ks	4,000	18,00	72,00	
29	M	345723090	páska stahovací kabelová VPP 4/280	1000 kusů	3,000	250,00	750,00	

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 8 177,00

30	K	747111112	Čidlo kouře - autonomní	kus	1,000	150,00	150,00	
31	M	345357950	Čidlo kouře - autonomní	kus	1,000	350,00	350,00	
32	K	747151896	Router / WIFI	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
33	M	345351114R	Router / WIFI - dvoupásmový přístupový bod D-Link DAP-2695 v pásmu 5 GHz.	kus	1,000	5 469,00	5 469,00	
34	K	747115128	Domácí telefon na stěnu, bílý, s 1x tlačítkem pro otevření dveří	kus	1,000	250,00	250,00	
35	M	345357189R	Domácí telefon na stěnu, bílý, s 1x tlačítkem pro otevření dveří	kus	1,000	758,00	758,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 100,00

D VRN7 Provozní vlivy 3 000,00

36	K	071103000	práce ve výšce nad 3m	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
----	---	-----------	-----------------------	--------	-------	----------	----------	--

D VRN9 Ostatní náklady 8 100,00

37	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
38	K	092100008	Stavební přípomoc	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
39	M	340520545R	Materiál pro stavební přípomoc / zához rýh pro vodiče a kabely	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
40	K	092203005	Zprovoznění a oživení	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
41	K	092203041	Ekologická likvidace odpadů	kpl	1,000	600,00	600,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt:
A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis:
A.2 - Neuznatelné náklady
Úroveň 3:
A.2.5 - Zařízení pro vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Dolní Poustevna

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ
Datum: 15 07 2020

IČ:
DIČ:

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		106 155,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	106 155,00	21,00%	22 292,55
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 128 447,55	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A.2 - Neuznatelné náklady
Uroveň 3: A.2.5 - Zařízení pro vytápění

Místo:
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s r.o.

Datum: 15.07.2020
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		106 155,00
1- Technologie - mat - 1- Technologie - mat		77 335,00
2- Spojovací a montáž - 2- Spojovací a montáž		4 320,00
3 - Doprava - 3 - Doprava		3 000,00
4 - Zkoušky zařízení - 4 - Zkoušky zařízení		14 500,00
5 - Stavební přípomoc - 5 - Stavební přípomoc		7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A.2 - Neuznatelné náklady
Uroveň 3: A.2.5 - Zařízení pro vytápění

Místo: Datum: 15.07.2020
Zadavatel: Město Dolní Poustevna Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 106 155,00

D 1- Technologie			1- Technologie - mat						77 335,00
1	K	Pol1	Potrubí z trubek Cu polotvrdých 15x1	m	30,000	200,00	6 000,00		
2	K	Pol2	Potrubí z trubek Cu polotvrdých 18x1	m	30,000	240,00	7 200,00		
3	K	Pol3	Potrubí z trubek Cu polotvrdých 22x1	m	10,000	290,00	2 900,00		
4	K	Pol4	Tlakové zkoušky potrubí do DN50	ks	2,000	2 500,00	5 000,00		
5	K	Pol35	Ostatní tvarovky a fitinky	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00		
6	K	Pol11	Návrhová izolace z Pe 15/13	m	30,000	19,00	570,00		
7	K	Pol12	Návrhová izolace z Pe 18/13	m	30,000	25,00	750,00		
8	K	Pol13	Návrhová izolace z Pe 22/13	m	10,000	31,00	310,00		
9	K	Pol36	Pásky, spojky, lepidlo	kpl	1,000	500,00	500,00		
10	K	Pol15	Termostatická hlavice	ks	6,000	365,00	2 190,00		
11	K	Pol16	Uzavírací šroubení	ks	6,000	438,00	2 628,00		
12	K	Pol17	Deskové otopné těleso 515 W	ks	3,000	2 951,00	8 853,00		
13	K	Pol18	Deskové otopné těleso 1007 W	ks	1,000	4 086,00	4 086,00		
14	K	Pol20	Deskové otopné těleso 672W	ks	2,000	3 874,00	7 748,00		
15	K	Pol21	Montáže	kpl	1,000	22 100,00	22 100,00		

D 2- Spojovací			2- Spojovací a montáž						4 320,00
16	K	Pol37	Montážní materiál Součástí rozvodu budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. Jako závěsný a kotvící materiál budou používány systémové komponenty certifikovaných výrobců. Kotvící materiál - hmoždinky pro všechny druhy materiálů (zdívo, beton apod.)	kg	12,000	135,00	1 620,00		
17	K	Pol26	Spojovací a doplňkový materiál Těsnící akrylátové a silikonové tmely. Samolepící těsnění, samolepící pásky, samosmíšťovací utěšňovací pásky. Termoizolační trubky z pěnového polystyrenu s AL fólií. Informační štítky	kg	9,000	300,00	2 700,00		

D 3 - Doprava			3 - Doprava						3 000,00
18	K	Pol27	Doprava materiálu na místo stavby	m3	1,000	3 000,00	3 000,00		

D 4 - Zkoušky			4 - Zkoušky zařízení						14 500,00
19	K	Pol28	Vyregulování otopné soustavy	ks	1,000	2 500,00	2 500,00		
20	K	Pol29	Nastavení a parametizace regulátoru v kotelně	ks	1,000	3 000,00	3 000,00		
21	K	Pol30	Zacvičení obsluhy	ks	1,000	1 500,00	1 500,00		
22	K	Pol31	Komplexní zkoušky - 8 h stálá přítomnost odborného pracovníka realizační firmy	ks	1,000	4 000,00	4 000,00		
23	K	Pol32	Návrh provozního řádu	ks	1,000	3 500,00	3 500,00		

D 5 - Stavební			5 - Stavební připomínky						7 000,00
24	K	Pol33	Stavební připomínky - prostupy pro rozvody UT, , zazdivání a začistování prostupů po montáži potrubí a radiátorů	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00		
25	K	Pol38	Likvidace odpadů	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevná
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A.2 - Neuznatelné náklady
Úroveň 3: A.2.6 - Zařízení vzduchotechniky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Dolní Poustevna

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.07.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		32 100,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	32 100,00 0,00	21,00% 15,00%	6 741,00 0,00
Cena s DPH		v CZK 38 841,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevné
Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
Soupis: A.2 - Neuznatelné náklady
Uroveň 3: A.2.6 - Zařízení vzduchotechniky

Místo:
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 15.07.2020
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	32 100,00
1 - Vzduchotechnika	17 600,00
2 - Doplňkový materiál	2 000,00
3 - Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce	12 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
 Objekt: A - SO 01 a 02 - Stavební úpravy a přístavba objektu sportovní haly
 Soupis: A 2 - Neuznatelné náklady
 Uroveň 3: A.2.6 - Zařízení vzduchotechniky

Místo: Datum: 15.07.2020
 Zadavatel: Město Dolní Poustevna Projektant: ProProjekt s.r.o.
 Uchazeč: Děčický stavební podnik s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 32 100,00

D 1		Vzduchotechnika					17 600,00	
1	K	1.1	Montáž	ks	1,000	2 430,00	2 430,00	
2	M	1.2	Axiální ventilátor - průtok 600 m ³ /hod - Un = 230V - P1 = 120 W - výdech na fasádu objektu - spinání oohyb čidlem s čas doběhem	ks	1,000	7 290,00	7 290,00	
3	K	1.3	Montáž	m	7,000	140,00	980,00	
4	M	1.4	Kruhové vzd. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125 mm	m	7,000	310,00	2 170,00	
5	M	1.5	Protidešťová žaluzie / výdech na plášti objektu /	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	
6	K	1.6	Montáž	ks	3,000	130,00	390,00	
7	M	1.7	Kruhové vzd. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech, T kus	ks	3,000	380,00	1 140,00	
8	K	1.8	Montáž	ks	6,000	100,00	600,00	
9	M	1.9	Odvodní tlafkový ventil kovový prům. 125 mm	ks	6,000	250,00	1 500,00	

D 2		Doplňkový materiál					2 000,00	
10	K	2.1	Montáž	ks	1,000	500,00	500,00	
11	M	2.2	Revizní dvířka do podhledu- kovová cca 400x400mm	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	

D 3		Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce					12 500,00	
12	K	3.1	Náklady na dopravu VZT zařízení	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
13	K	3.2	Pomocné konstrukce, lešení	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
14	K	3.3	Zednické výpomoci	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
15	K	3.4	Komplexní vyzkoušení	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
16	K	3.5	Zaregulování VZT	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
17	K	3.6	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
18	K	3.7	Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: B - SO 03 - Komplexní zateplení obálky budovy
Soupis: B 1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3: B.1.0 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna

Zadavatel:
Město Dolní Poustevna

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ
Datum: 15.07.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		54 527,50	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	54 527,50	21,00%	11 450,78
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 65 978,28	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: B - SO 03 - Komplexní zateplení obálky budovy
Soupis: B 1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3: **B.1.0 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: st p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 15.07.2020
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	54 527,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	54 527,50
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 037,50
VRN3 - Zařízení staveniště	16 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	14 490,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevné
Objekt: B - SO 03 - Komplexní zateplení obálky budovy
Soupis: B 1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3: B.1.0 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna Datum: 15.07.2020
Zadavatel: Město Dolní Poustevna Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							54 527,50	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				54 527,50	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				20 037,50	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou včetně vytyčení inženýrských sítí		1,000	8 085,00	8 085,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby		1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	013294000	Ostatní dokumentace - kotevní plán		1,000	6 352,50	6 352,50	CS ÚRS 2020 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				16 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště		1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				14 490,00	
5	K	043194000	Ostatní zkoušky - zkouška přidržitosti a výtažná zkouška (pro fasádu i střechu)		1,000	9 240,00	9 240,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost včetně dokladové části ke kolaudaci		1,000	5 250,00	5 250,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN9		Ostatní náklady				4 000,00	
7	K	09100-2	Dodávka a montáž informačních a navigačních cedulí (informační systém)		1,000	4 000,00	4 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt:
B - SO 03 - Komplexní zateplení obálky budovy
Soupis:
B 1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3:
B.1.1 - Zateplení fasády

KSO:
Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna

CC-CZ:
Datum: 15.07.2020

Zadavatel:
Město Dolní Poustevna

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

IC: 47781483
DIČ: CZ47781483

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Rousek

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	3 053 003,87
---------------------	---------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	3 053 003,87	21,00%	641 130,81
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 694 134,68
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: B - SO 03 - Komplexní zateplení obálky budovy
Soupis: B 1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3: B.1.1 - Zateplení fasády

Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 15.07.2020
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 053 003,87
HSV - Práce a dodávky HSV		2 779 789,54
1 - Zemní práce		63 343,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce		41 572,84
5 - Komunikace pozemní		21 442,69
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 914 022,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		521 705,36
997 - Přesun sutě		132 523,28
998 - Přesun hmot		85 179,94
PSV - Práce a dodávky PSV		273 214,33
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		72 557,36
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		22 638,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		23 100,00
751 - Vzduchotechnika		19 635,00
762 - Konstrukce tesařské		1 311,71
764 - Konstrukce klempířské		24 557,93
765 - Krytina skládaná		1 154,07
767 - Konstrukce zámečnické		100 132,05
781 - Dokončovací práce - obklady		6 564,79
783 - Dokončovací práce - nátěry		1 563,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevná
Objekt: B - SO 03 - Komplexní zateplení obálky budovy
Soupis: B 1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3: B.1.1 - Zateplení fasády

Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevná Datum: 15.07.2020
Zadavatel: Město Dolní Poustevná Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 053 003,87

o HSV Práce a dodávky HSV 2 779 789,54

D	1		Zemní práce				63 343,29	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	30,500	63,30	1 930,75	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen
1 Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože
2 Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladu nebo krytu z betonu prostého souboru cen 113 10-7 Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu
3 V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění
a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01
b) betonových, kamenných nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01
4 Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sub a vybouraných hmot

W			24+5 5*1		30,500			
2	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	35,500	276,00	9 798,05	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen
1 Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá související odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně
2 Ceny
a) -7111 až -7113 -7151 až -7153 -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin
b) -7121 až 7125 -7161 až -7165 -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemin stabilizovaných vápnem
c) -7130 až -7134 -7170 až -7174 -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem
3 Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živčnými postřiky nebo náterý
4 Ceny oděšené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí
5 V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění stýčných ploch betonových nebo živčových podkladu nebo krytu, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnění stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnění stýčných ploch podkladu nebo krytu se zvlášť nevykazuje
6 Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sub.
7 Ceny -714 -718 -724 a -734 nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním

W			24+5 5*1+5		35,500			
3	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	5,000	487,53	2 437,63	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen
1 Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá související odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně
2 Ceny
a) -7111 až -7113 -7151 až -7153 -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin
b) -7121 až 7125 -7161 až -7165 -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemin stabilizovaných vápnem
c) -7130 až -7134 -7170 až -7174 -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem
3 Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živčnými postřiky nebo náterý
4 Ceny oděšené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí
5 V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění stýčných ploch betonových nebo živčových podkladu nebo krytu, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnění stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnění stýčných ploch podkladu nebo krytu se zvlášť nevykazuje
6 Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sub.
7 Ceny -714 -718 -724 a -734 nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním

4	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčových, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	5,000	163,62	818,09	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen
1 Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá související odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně
2 Ceny
a) -7111 až -7113 -7151 až -7153 -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin
b) -7121 až 7125 -7161 až -7165 -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemin stabilizovaných vápnem
c) -7130 až -7134 -7170 až -7174 -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem
3 Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živčnými postřiky nebo náterý
4 Ceny oděšené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí
5 V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění stýčných ploch betonových nebo živčových podkladu nebo krytu, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnění stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnění stýčných ploch podkladu nebo krytu se zvlášť nevykazuje
6 Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sub.
7 Ceny -714 -718 -724 a -734 nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním

W			5*1		5,000			
5	K	132251102	Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny z přes 20 do 50 m3	m3	43,985	454,55	19 993,34	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen
1 V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlé terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy ryhy nebo naložení na dopravní prostředek

W			37,04+25,5+37,04+25,5+2,48+2,7 861*0 6*0 6		43,985			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,729	187,82	2 202,98	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen
1 Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru
2 Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem, toto přemístění se oceňuje individuálně

W			43 985-32 258		11,729			
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k	m3	527,805	14,07	7 427,55	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen
1 Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru
2 Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem, toto přemístění se oceňuje individuálně

W			11 729*45 Přepočtené koeficientem množství		527,805			
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,729	214,15	2 511,74	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen
1 Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžiště hromady na břehu nebo k těžiště dopravního prostředku na suchu
b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná-ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m
2 Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena i pro a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo omace na ltvale skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 - Uložení sypaniny do náspy 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovněním na skládce 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopě	m3	11,729	12,63	148,09	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařídlého do Katalogu odpadů kód 17 05 04 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučení opravil podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.	t	23,458	160,00	3 753,28	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		11,729*2 Přepočtené koeficientem množství		23,458			
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro zásyp ryh pro dřevěné trátičky pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto ryh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp ryh pro drny 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k blízké skládce 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu odečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem objemu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu 4. Odčlenění zbylého výkopku po provedení zásypu zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do náspy 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohlázení sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohlázení sypaniny	m3	32,256	382,00	12 321,79	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		(37,04+25,5+37,04+25,5+2,48*2-7,86)*(0,6-0,16)*0,6		32,256			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				41 572,84	
12	K	310237251	Zádivka olivů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	4,000	853,00	3 412,00	CS ÚRS 2020 01
13	K	310239211	Zádivka olivů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápencementovou	m3	2,250	5 394,00	12 136,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		(9*0,25*0,25)*4		2,250			
14	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizdáním, tl. přes 30 do 80 mm	m2	73,308	355,00	26 024,34	CS ÚRS 2020 01
	VV		(37,04+25,5+37,04+25,5+2,48*2-7,86)*0,6*základu		73,308			
	D	5	Komunikace pozemní				21 442,69	
15	K	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhuštěním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání podkladu (včetně výtluku) pod obrusnou vrstvu. Pro volbu ceny je rozhodující průměr tloušťky podkladu	m2	5,000	650,00	3 250,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		5*oprava asfaltu		5,000			
16	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním šterkodrti tl. 200 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladu po překozech pro inženýrské síťtrvalé i dočasné (předepíše-li je projekt) 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie, přetížek nebo běžných oprav inženýrských sítí 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živitný spojovací částí A01 tohoto katalogu	m2	35,500	181,17	6 431,62	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		(24+6,5)*1+5		35,500			
17	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhuštění tl. přes 30 do 50 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytu po překozech pro inženýrské síťtrvalé i dočasné (předepíše-li to projekt) 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie, přetížek nebo běžných oprav inženýrských sítí 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí 4. V cenách nejsou započteny náklady na a) postřik živitný spojovací, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živitný spojovací částí A01 tohoto katalogu. b) zdřovňovací posyp, který se oceňuje cenami 578 90-112 Zdřovňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem při překozech inženýrských sítí, 572-10-41 Posyp živitného podkladu nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu	m2	5,000	750,00	3 750,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		5*asfalt		5,000			
18	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva tžženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0 09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro vyplnění spár 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci, ztrátě lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 % b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 % c) přes 300 m2 ve výši 1 % 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 - 9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože	m2	30,500	262,66	8 011,07	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		(24+6,5)*1		30,500			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 914 022,14	
19	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlitých ploch penetrační akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	899,643	45,00	40 483,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		899,643 viz oprava omítek - na stávající om		899,643			
20	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek otes 120 do 160 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na a) upravení desek lepením a talířovými hmoždinkami b) praškování izolačních desek c) vložení sklovláknité vyztužené tkaniny d) uzavření otvorů po kotvách lešení 2. V cenách nejsou započteny náklady na a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se oceňují ve specifikaci, ztrátě lze stanovit ve výši 5% b) provedení konečné povrchové úpravy - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu - náterem, tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem, tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen část A01 katalogu 800-781 Obklady keramické c) osazení profilu, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ksm2 pro podhledy 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ksm2 pro stěny 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z mnerální vlny	m2	924,394	735,00	679 429,59	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	VV		(37,04+25,5+37,04+25,5+2,48*2-7,86)*(0,6+0,6)*základu + nad terén		146,616			
	VV		Mezisoučet - xps		146,616			
	VV		(1,85+37,05+6,18)*(4-0,6)+(2,01*0,9*9+1*0,9*3+1,25*2,77)*přístavba		130,629			
	VV		(2,48*2+7,72)*(3,7-0,6)+(1,97*1,24+2,4*3)*stáv vstup		29,665			
	VV		19,32*(8,9-0,6)+(0,6*0,9*2+1,43*1,42*4)+(3,8*7,5)*čelní fasáda		122,654			
	VV		37,36*1,4*od silnice		52,304			
	VV		19,64*(9-0,6)*(2*2,5)*únik východ		159,976			
	VV		37,36*(9-0,6)*(2,31*2,73*10)*zadní pohled		250,761			
	VV		-15*vala		-15,000			
	VV		37,05*3,3*(2,31*2,73*12)*stěna k silnici - po nástavbě		46,589			
	VV		Mezisoučet - opo		777,770			
	VV		Součet		924,394			
21	M	28375985	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 160mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přepočtené koeficientem množství	m2	793,334	276,00	218 960,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		777,778*1,02		793,334			
22	M	28376425	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 160mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přepočtené koeficientem množství	m2	149,548	480,00	71 783,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		146,616*1,02		149,548			
23	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek tloušťky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	228,180	230,00	52 481,40	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením b) přestěrkování izolačních desek c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny d) osazení a dodávku rohovníku 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se ocení ve specifikaci, zitrné lze stanovit ve výši 10% b) provedení konečné povrchové úpravy - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - náterem, tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátery 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62 2 - 1 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením					
			(2,31*2+2,73*2)*10+(1,97*2+1,24*2)*nová okna ve stávajícím objektu		107,220			
			(2,31*2+2,73*2)*12*stávající okna v prostoru nástavby		120,960			
			Součet		228,180			
			24 M 26375944 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 40mm	m2	29,549	85,60	2 529,39	CS ÚRS 2020 01
			((2,31+2,73*2)*10+(1,97+1,24*2)*0,1)*nová okna		8,215			
			((2,31+2,73*2)*12)*0,2*stávající okna v prostoru nástavby		18,648			
			Součet		26,863			
			26 863*1,1 Přepočtené koeficientem množství		29,549			
			25 M 26376416 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm	m2	8,856	206,00	1 824,34	CS ÚRS 2020 01
			((2,31)*10+(1,97)*0,1)*nová okna		2,507			
			(2,31*12)*0,2*stávající okna v prostoru nástavby		5,544			
			Součet		8,051			
			8 051*1,1 Přepočtené koeficientem množství		8,856			
			26 K 622221031 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěnu, tloušťky desek ořez 120 do 160 mm	m2	15,000	740,00	11 100,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami b) přestěrkování izolačních desek c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny d) uzavření otvoru po kotvách lešení 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se ocení ve specifikaci, zitrné lze stanovit ve výši 5% b) provedení konečné povrchové úpravy - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - náterem, tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem, tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen částí A01 katalogu 800-781 Obklady keramické c) osazení profilu, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrénu a krycí deskou z minerální vlny.					
			3*5 nad unik vchodem		15,000			
			27 M 63151538 deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm	m2	15,300	673,00	10 296,90	CS ÚRS 2020 01
			15*1 02 Přepočtené koeficientem množství		15,300			
			28 K 622251101 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotv s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z polystyrénu	m2	924,394	86,00	79 497,88	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami b) přestěrkování izolačních desek c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny d) uzavření otvoru po kotvách lešení 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se ocení ve specifikaci, zitrné lze stanovit ve výši 5% b) provedení konečné povrchové úpravy - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - náterem, tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem, tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen částí A01 katalogu 800-781 Obklady keramické c) osazení profilu, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrénu a krycí deskou z minerální vlny.					
			29 K 622251105 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotv s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	15,000	86,00	1 290,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami b) přestěrkování izolačních desek c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny d) uzavření otvoru po kotvách lešení 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se ocení ve specifikaci, zitrné lze stanovit ve výši 5% b) provedení konečné povrchové úpravy - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - náterem, tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem, tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen částí A01 katalogu 800-781 Obklady keramické c) osazení profilu, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrénu a krycí deskou z minerální vlny.					
			30 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení základních soklových přípevněných hmoždinkami	m	45,360	82,22	3 729,44	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení list 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávky list, tyto se ocení ve specifikaci, Zitrné lze stanovit ve výši 5% 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže list kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníku již započteny.					
			8*37,36 nad střechou		45,360			
			31 M 59051638 profil základací AI tl 1,0mm pro ETICS pro izolat tl 160mm	m	47,628	101,00	4 810,43	CS ÚRS 2020 01
			45 36*1,05 Přepočtené koeficientem množství		47,628			
			32 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	672,470	46,52	31 285,52	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení list 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávky list, tyto se ocení ve specifikaci, Zitrné lze stanovit ve výši 5% 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže list kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníku již započteny					
			245,07*260,15+86,45*80 á		672,470			
			33 M 59051476 profil začíšťovací PVC 9mm s výtuznou tkaninou pro ostění ETICS	m	257,324	31,70	8 157,17	CS ÚRS 2020 01
			(2,01+0,9*2)*9		34,290			
			(1+0,9*2)*3		8,400			
			(1,25+2,77*2)*1		6,790			
			(0,6+0,9*2)*2		4,800			
			(2,4+3*2)*1		8,400			
			(1,97+1,24*2)*1		4,450			
			(2+2,5*2)*1		7,000			
			(2,31+2,73*2)*10		77,700			
			Mezisoučet		151,830			
			(2,31+2,73*2)*12*okna v prostoru nástavby		93,240			
			Součet		245,070			
			245,07*1 05 Přepočtené koeficientem množství		257,324			
			34 M 59051480 profil rohový AI 15x15mm s výtuznou tkaninou s 100mm pro ETICS	m	273,158	18,10	4 944,16	CS ÚRS 2020 01
			(2,01+0,9*2)*9		34,290			
			(1+0,9*2)*3		8,400			
			(1,25+2,77*2)*1		6,790			
			(0,6+0,9*2)*2		4,800			
			(2,4+3*2)*1		8,400			
			(1,97+1,24*2)*1		4,450			
			(2+2,5*2)*1		7,000			
			(2,31+2,73*2)*10		77,700			
			Mezisoučet		151,830			
			4*2+9*2+1,4*2+4*2		36,800			
			Mezisoučet		36,800			
			(2,73*2)*12*stávající okna v prostoru nástavby		65,520			
			3*2*roh v prostoru nástavby		6,000			
			Mezisoučet		71,520			
			Součet		260,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		290,15*1,05 Přepočtené koeficientem množství		273,158			
35	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	90,773	29,80	2 705,04	CS ÚRS 2020 01
	WV		2,31*10+1,43*4+1,97*0,6*2+1*3+2,01*9		53,080			
	WV		2*1,25+2,4		5,650			
	WV		Mezisoučet		58,730			
	WV		2,31*12 stávající okna v prosoru nástavby		27,720			
	WV		Součet		86,450			
	WV		86,45*1,05 Přepočtené koeficientem množství		90,773			
36	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	84,840	40,00	3 393,60	CS ÚRS 2020 01
	WV		2,31*10+1,43*4+1,97*0,6*2+1*3+2,01*9		53,080			
	WV		Mezisoučet		53,080			
	WV		2,31*12 stávající okna v prosoru nástavby		27,720			
	WV		Součet		80,800			
	WV		80,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství		84,840			
37	K	622335103	oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	899,643	277,00	249 201,11	CS ÚRS 2020 01
	WV		(1,85+37,05+6,18)*4		180,330			
	WV		-(2,01*0,9*9+1*0,9*3+1,25*2,77)		-22,444			
	WV		Mezisoučet - přístavba 1 np		157,876			
	WV		(2,48*2+7,72)*3,7		46,916			
	WV		-(1,97*1,24+2,4*3)		-9,643			
	WV		Mezisoučet - stávající vstup		37,273			
	WV		19,32*8,9-(0,6*0,9*2+1,43*1,42*4)*čelní fasada		162,746			
	WV		37,36*1,4*od silnice		52,304			
	WV		19,64*9-(2*2,5)*úník východ		171,760			
	WV		37,36*9-(2,31*2,73*10)-(3,8*7,5)+(2,31+2,73*2)*10*0,1*žadní pohled		252,447			
	WV		Mezisoučet - hl objekt		639,257			
	WV		37,05*3,3-(2,31*2,73*12)+(2,31+2,73*2)*12*0,2*stěna k silnici - po nástavbě		65,237			
	WV		Mezisoučet - hl objekt		65,237			
	WV		Součet		899,643			
38	K	622532021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofílní, s regulací výškosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťka 2 0 mm atén	m2	929,972	402,00	373 848,74	CS ÚRS 2020 01
	WV		(1,85+37,05+6,18)*4-(2,01*0,9*9+1*0,9*3+1,25*2,77)		157,877			
	WV		+(2,01+0,9*2)*9*0,16+(1+0,9*2)*3*0,16+(1,25+2,8*2)*0,16		7,926			
	WV		Mezisoučet - přístavba 1 np		165,803			
	WV		(2,48*2+7,72)*3,7-(1,97*1,24+2,4*3)		37,273			
	WV		+(1,97+1,24*2)*0,26+(2,4+3*2)*0,16		2,501			
	WV		Mezisoučet - stávající vstup		39,774			
	WV		19,64*8,9-(0,6*0,9*2+1,43*1,42*4)-(3,8*7,5)*čelní fasada		137,094			
	WV		37,36*1,4*od silnice		52,304			
	WV		19,64*9-(2*2,5)*úník východ		171,760			
	WV		37,36*9-(2,31*2,73*10)+(2,31+2,73*2)*10*0,1*žadní pohled		280,947			
	WV		(0,6+0,9*2)*2*0,16+(1,43+1,42*2)*4*0,16+(2+2,5*2)*0,16+(2,31+2,73*2)*10*0,16		17,053			
	WV		Mezisoučet - hl objekt		659,158			
	WV		37,05*3,3-(2,31*2,73*12)+(2,31+2,73*2)*12*0,2*stěna k silnici - po nástavbě		65,237			
	WV		Mezisoučet - hl objekt		65,237			
	WV		Součet		929,972			
39	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí vyplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací listu	m2	260,637	56,00	14 595,67	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací listy, tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci					
	WV		2,31*2,73*10+1,43*14,42*4		145,545			
	WV		2*2,5+2,01*0,9*9+1*0,9*3+1,25*2,8+0,6*0,9*2+2,4*3+2*1,25		38,261			
	WV		Mezisoučet		183,806			
	WV		(2,31*2,73)*12+2,31*0,5*stávající okna v prostoru nástavby		76,831			
	WV		Součet		260,637			
40	K	629995101	Očištění vnějších ploch lakovou vodou omytím	m2	972,951	49,00	47 674,60	CS ÚRS 2020 01
	WV		899,643*omítka		899,643			
	WV		73,308*sokl pod terénem		73,308			
	WV		Součet		972,951			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				521 705,36	
41	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	5,000	220,00	1 100,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
42	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,8 do 0,9 m. výšky do 10 m	m2	1 160,628	40,43	46 918,39	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně 3. Šířkou se rozumí pudovysná vzdálenost, měřená od vnitřního lico sloupku zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici					
	WV		(1,85+37,05+6,18+0,9*4)*4		194,720			
	WV		Mezisoučet - přístavba 1 np		194,720			
	WV		(2,48*2+7,72+0,9*4)*3,7		60,236			
	WV		Mezisoučet - stávající vstup		60,236			
	WV		(19,32+0,9*2)*8,9*čelní fasada		187,968			
	WV		(37,36+0,9*2)*1,4*od silnice		54,824			
	WV		(19,64+0,9*2)*9*úník východ		192,960			
	WV		(37,36+0,9*2)*9*žadní pohled		352,440			
	WV		Mezisoučet - hl objekt		788,192			
	WV		(37,36+0,9*2)*3*dopočet plochy po nástavbě		117,480			
	WV		Mezisoučet - hl objekt		117,480			
	WV		Součet		1 160,628			
43	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	139 275,360	1,60	222 840,58	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně 3. Šířkou se rozumí pudovysná vzdálenost, měřená od vnitřního lico sloupku zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici					
	WV		1160,628*120 Přepočtené koeficientem množství		139 275,360			
44	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,5 do 0,9 m. výšky do 10 m	m2	1 160,628	31,00	35 979,47	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně					
45	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	1 160,628	14,91	17 308,19	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě, toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení					
	WV		(1,85+37,05+6,18+0,9*4)*4		194,720			
	WV		Mezisoučet - přístavba 1 np		194,720			
	WV		(2,48*2+7,72+0,9*4)*3,7		60,236			
	WV		Mezisoučet - stávající vstup		60,236			
	WV		(19,32+0,9*2)*8,9*čelní fasada		187,968			
	WV		(37,36+0,9*2)*1,4*od silnice		54,824			
	WV		(19,64+0,9*2)*9*úník východ		192,960			
	WV		(37,36+0,9*2)*9*žadní pohled		352,440			
	WV		Mezisoučet - hl objekt		788,192			
	WV		(37,36+0,9*2)*3 dopočet plochy po nástavbě		117,480			
	WV		Mezisoučet - hl objekt		117,480			
	WV		Součet		1 160,628			
46	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	139 275,360	0,35	48 746,38	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě, toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení					
	WV		1160,628*120 Přepočtené koeficientem množství		139 275,360			
47	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	1 160,628	10,04	11 656,54	CS ÚRS 2020 01
48	K	949511111	Montáž podchodu u trubkových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m	m	2,400	104,59	251,01	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měřících jednotek se určuje v m délky podchodu					
	WV		1*2*2		2,400			
49	K	949511211	Montáž podchodu u trubkových lešení Příplatek k cenám za první a každý další den použití podchodu k ceně -1111	m	288,000	13,50	3 888,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Množství měrných jednotek se určuje v m délky podchodu					
VV			2.4*120 Přepočtené koeficientem množství		288.000			
50	K	949521811	Demontáž podchodu u dilových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m	m	2,400	48,68	116,84	CS ÚRS 2020 01
51	K	978036161	Očištění cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdíva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	899,643	74,00	66 573,58	CS ÚRS 2020 01
VV			(1,85+37,05+6,18)*4		180,320			
VV			-(2,01*0,9*9+1*0,9*3+1,25*2,77)		-22,444			
VV			Mezisoučet - přístavba 1 np		157,876			
VV			(2,48*2+7,72)*3,7		46,916			
VV			-(1,97*1,24+2,4*3)		-9,643			
VV			Mezisoučet - stávající vstup		37,273			
VV			19,32*8,9-(0,6*0,9*2+1,43*1,42*4)*čelní fasada		162,746			
VV			37,36*1,4*od silnice		52,304			
VV			19,64*9-(2*2,5)*únik východ		171,760			
VV			37,36*9-(2,31*2,73*10)-(3,8*7,5)*(2,31+2,73*2)*10*0,1*zádní pohled		252,447			
VV			Mezisoučet - hl objekt		639,257			
VV			37,05*3,3-(2,31*2,73*12)*(2,31+2,73*2)*12*0,2*stěna k silnici - po náslavbě		65,237			
VV			Mezisoučet - hl objekt		65,237			
VV			Součet		899,643			
52	K	979051111	Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek dle dle desek nebo tvarovek s ovlivněním vlněním spár kamenivem ležaním	m2	30,500	250,00	7 625,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí 2 Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do 10 m ze sypkého materiálu bez pojiva 3 Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí 4 Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dilů na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot					
53	K	985111211	Odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm	m2	18,327	1 783,00	32 677,04	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekané plochy. 2 V cenách -1211 až -1231 jsou započteny i náklady na odsekání vrstvy rozrušeného betonu 3 V cenách nejsou započteny náklady na lyskání pokladu pískem, očištění pokladu sftačením vzduchem nebo tlakovou vodou. tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 13- Očištění ploch					
VV			(37,04+25,5+37,04+25,5+2,48*2-7,86)*0,6/100*25 základu		18,327			
54	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu klenb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	73,308	355,00	26 024,34	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot 2 V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smelení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek 3 V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí					
W			(37,04+25,5+37,04+25,5+2,48*2-7,86)*0,6*základu		73,308			
D	997		Přesun sutě				132 523,28	
55	K	997013212	Vnikrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	57,793	1 293,46	74 752,68	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku 2 Jestliže se pro svislý přesun používá šňůr nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -1111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m 3 Montáž, demontáž a pronájem šňůry se oceňuje cenami souboru cen 997 01-31 Šňůr suti 4 Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb					
56	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	54,462	233,00	12 689,65	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce 2 V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku 3 Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru) 4 Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511					
VV			36,621+5,959+0,43+0,057+1,1+10,295		54,462			
57	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další a započítat 1 km ořes 1 km	t	2 940,948	11,00	32 350,43	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce 2 V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku 3 Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru) 4 Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511					
VV			54,462*54 Přepočtené koeficientem množství		2 940,948			
58	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	36,621	160,00	5 859,36	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadu 2 Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 900-5 Demolice objektu					
VV			7,778+1,2+24,198+3,445		36,621			
59	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	5,959	169,00	1 001,11	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadu 2 Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
60	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,295	147,00	1 513,37	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadu 2 Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
61	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,430	500,00	215,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadu 2 Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
62	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,057	1 740,00	99,18	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadu 2 Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
63	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	1,100	3 675,00	4 042,50	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadu 2 Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
D	998		Přesun hmot				85 179,94	
64	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškou přes 6 do 12 m	t	67,768	1 256,93	85 179,94	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb 2 K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvěšený přesun -1014 až -1019 -2034 až -2039 nebo -2114 až -2119 3 Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV	273 214,33				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	72 557,36				
65	K	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů (37,04*25,5+37,04*25,5+2,48*2,7,86)*1"izolace soklu	m2	122,180	592,73	72 420,06	CS ÚRS 2020 01
VV					122 180			
66	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje	t	0,122	711,49	86,80	CS ÚRS 2020 01
PSC								
67	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje	t	0,122	413,91	50,50	CS ÚRS 2020 01
PSC								
D 723			Zdravotechnika - vnitřní plynovod	22 638,00				
68	K	7231500-R1	Přeložení stávajících domovních rozvodů plynovodu včetně nátěru potrubí	m	40,000	565,95	22 638,00	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	23 100,00				
69	K	7410000-H2	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu na fasádě	kpl	1,000	23 100,00	23 100,00	
D 751			Vzduchotechnika	19 635,00				
70	K	7515100-1	Prodloužení vzduchotechnického vedení o tl. KZS včetně přemístění krycí mřížky	kus	1,000	5 775,00	5 775,00	
71	K	7515100-2	Prodloužení odkouření od plynových topidel o tl. KZS včetně přemístění krycí mřížky	kus	2,000	6 930,00	13 860,00	
D 762			Konstrukce tesařské	1 311,71				
72	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí nebo tyčoviny (2,5*1,5)*2,5*prístřešek	m2	10,000	31,04	310,43	CS ÚRS 2020 01
VV					10,000			
73	K	762331811	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 25"stříška nad vstupem	m	25,000	33,48	836,94	CS ÚRS 2020 01
VV					25,000			
74	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých hoblovaných tl. do 32 mm 3"2" stříška nad vstupem	m2	6,000	27,39	164,34	CS ÚRS 2020 01
VV					6,000			
D 764			Konstrukce klempířské	24 557,93				
75	K	764001831	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti 2,5*1,5	m2	3,750	230,08	862,81	CS ÚRS 2020 01
VV					3,750			
76	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti 2"2"stříška	m	4,000	63,30	253,21	CS ÚRS 2020 01
VV					4,000			
77	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	3,000	47,48	142,43	CS ÚRS 2020 01
78	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti 2,31*12	m	27,720	118,69	3 290,19	CS ÚRS 2018 01
VV					27 720			
79	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	3,000	108,95	326,86	CS ÚRS 2020 01
80	K	764216646	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů řs 500 mm 2,31*12	m	27,720	710,04	19 682,43	CS ÚRS 2018 01
VV					27 720			
D 765			Krytina skládaná	1 154,07				
81	K	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° do suti 3"2" stříška nad vstupem	m2	6,000	123,56	741,38	CS ÚRS 2020 01
VV					6,000			
82	K	765151811	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny	m2	6,000	68,78	412,69	CS ÚRS 2020 01
D 767			Konstrukce zámečnické	100 132,05				
83	K	767800-r1	Demontáž solámích panelů na fasádě včetně ocelové nosné konstrukce	kpl	1,000	34 650,00	34 650,00	
84	K	767810811	Demontáž větracích mřížek ocelových čtýhranných nebo kruhových	kus	10,000	18,26	182,61	CS ÚRS 2020 01
85	K	767832101	Montáž venkovních požárních žebříků do zdva se suchovodem	m	9,500	1 324,56	12 583,32	CS ÚRS 2020 01
86	M	44983001	žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn	m	9,500	4 510,00	42 845,00	CS ÚRS 2020 01
87	K	767832801	Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem	m	5,000	633,90	3 169,49	CS ÚRS 2020 01
88	K	767834112	Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného svařováním	m	7,500	316,95	2 377,12	CS ÚRS 2020 01
89	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny 2 Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloup, kolejniče, vazníky apod 3 Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce	kg	150,000	17,35	2 602,13	CS ÚRS 2020 01
PSC								
VV			50"prístřešek		150,000			
90	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny 2 Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloup, kolejniče, vazníky apod 3 Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce	kg	50,000	33,48	1 673,88	CS ÚRS 2020 01
PSC								
VV			50"cedulí apod		50,000			
91	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje	t	0,033	1 046,68	34,54	CS ÚRS 2020 01
PSC								
92	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje	t	0,033	423,04	13,96	CS ÚRS 2020 01
PSC								
D 781			Dokončovací práce - obklady	6 564,79				
93	K	/814/1810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty 25,82*1,5+25,82*0,5+37,36*0,5+2,8*2*0,5	m2	73,120	89,78	6 564,79	CS ÚRS 2020 01
VV					73 120			
D 783			Dokončovací práce - natěry	1 563,42				
94	K	783401303	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odrezivěním odrezovačem bezoplachovým 1"0,6"2"huč 1"0,5"2"el Součet	m2	2,200	121,47	267,24	CS ÚRS 2020 01
VV					1,200			
VV					1,000			
VV					2,200			
95	K	783406807	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obrousěním	m2	2,200	148,04	325,68	CS ÚRS 2020 01
96	K	783401313	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ředidlovým	m2	2,200	41,02	90,24	CS ÚRS 2020 01
97	K	783414203	Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	2,200	133,75	294,24	CS ÚRS 2020 01
98	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní 2,2*2 Přepočtené koeficientem množství	m2	4,400	133,19	586,02	CS ÚRS 2020 01
VV					4,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: B - SO 03 - Komplexní zateplení obálky budovy
Soupis: B 1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3: B.1.2 - Zateplení střechy

KSO:
Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.07.2020
IČ:
DIČ:
IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 702 538,31	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 702 538,31 0,00	21,00% 15,00%	357 533,05 0,00
Cena s DPH		v CZK 2 060 071,36	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: B - SO 03 - Komplexní zateplení obálky budovy
Soupis: B 1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3: B.1.2 - Zateplení střechy

Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 15.07.2020
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 702 538,31
HSV - Práce a dodávky HSV		117 464,83
3 - Svislé a kompletní konstrukce		26 492,65
4 - Vodorovné konstrukce		29 878,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		16 822,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		8 123,50
997 - Přesun sutě		19 430,91
998 - Přesun hmot		16 717,23
PSV - Práce a dodávky PSV		1 585 073,48
712 - Povlakové krytiny		850 309,20
713 - Izolace tepelné		509 513,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		32 553,23
741 - Elektroinstalace - silnoproud		46 200,00
762 - Konstrukce tesařské		59 674,22
764 - Konstrukce klempířské		86 823,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st p č k. 542 v k ú Dolní Poustevně
Objekt: B - SO 03 - Komplexní zateplení obálky budovy
Soupis: B 1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3: B.1.2 - Zateplení střechy

Místo: st p č k. 542, k ú Dolní Poustevna Datum: 15.07.2020
Zadavatel: Město Dolní Poustevna Projektant: ProProjekt s r o
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s r o Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 702 538,31	
D HSV Práce a dodávky HSV							117 464,83	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				26 492,65	
1	K	311234051	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebrusšených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnosti cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	17,650	1 501,00	26 492,65	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce 2 Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster mezikluk 3 Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvoru jednotlivé větší než 0,25 m2 b) plocha otvoru okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) slávených z rozměru kótovaných ve výkresech. Při zakaleném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm c) plocha překladu, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových 4 V cenách jsou započteny i náklady na dopravní cesty 5 V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891 Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem b) zášyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892 Zášyp dutin zdiva z děrovaných cihel								
PSC								
VV					(35,3*0,25)*2 hala atika	17,650		
D 4			Vodorovné konstrukce				29 878,39	
2	K	417321414	Ztlužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tl. C 20/25	m3	2,118	3 420,00	7 243,56	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 (35,3*2*0,3*0,1) hala								
VV					2,118			
3	K	417351115	Bednění bočnic ztlužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	28,240	519,75	14 677,74	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 (35,3*2*0,2)*2								
VV					28,240			
4	K	417351116	Bednění bočnic ztlužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	28,240	73,04	2 062,71	CS ÚRS 2020 01
5	K	417361821	Výztuž ztlužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,159	37 071,57	5 894,38	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 2,118*0,075								
VV					0,159			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 822,15	
6	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	26,400	381,59	10 074,06	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolací, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladu, stropních nosníků, apod. 2 Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stěpích z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolací, pod podlahové konstrukce apod., na maximálních jen jako podklad pod izolací proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných pref. panelů (např. v kanálech) 3 Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provzorné podklínovaných patek usazených stroji a technologických zařízení, s náležitým zatemněním hutné malty. 4 V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vbrační lištou nebo dřevěným hladítkem								
PSC								
VV					((35,3+1,2)*2+(18,6+1,2)*2-35,3*2)*0,6 hala	26,400		
7	K	632450132	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	19,250	350,55	6 748,09	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolací, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladu, stropních nosníků, apod. 2 Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stěpích z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolací, pod podlahové konstrukce apod., na maximálních jen jako podklad pod izolací proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných pref. panelů (např. v kanálech) 3 Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provzorné podklínovaných patek usazených stroji a technologických zařízení, s náležitým zatemněním hutné malty. 4 V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vbrační lištou nebo dřevěným hladítkem								
PSC								
W					7,7*2,5 vchod	19,250		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 123,50	
8	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu klebeš a podlah, tloušťky do 10 mm	m2	19,250	422,00	8 123,50	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kláděm s dočištěním a obnažením betonářské výztuže a jejím ručním dočištěním								
PSC								
W					7,7*2,5 vchod	19,250		
D 997			Přesun sutě				19 430,91	
9	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 8 do 9 m	t	6,577	1 293,46	8 507,06	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozmontáž a usazení sutí na dopravním prostředku. 2 Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m 3 Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4 Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb								
PSC								
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,577	155,01	1 019,49	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce 2 V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku 3 Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru) 4 Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511								
PSC								
11	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km	t	355,158	6,81	2 418,84	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce 2 V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku 3 Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru) 4 Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511								
PSC								
W					6 577*54 Přepočtené koeficientem množství	355,158		
12	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,424	150,15	63,66	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2 Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu								
PSC								
13	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,092	935,00	86,02	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2 Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu								
PSC								
14	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	4,216	1 740,00	7 335,84	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2 Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
D		998	Přesun hmot				16 717,23	
15	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ero budov s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškově přes 6 do 12 m	t	13,300	1 256,93	16 717,23	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb 2 K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119 3 Jestliže pro svazky přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku tj. 6 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 585 073,48	
D		712	Povlakové krytiny				850 309,20	
16	K	712300831	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvě	m2	632,130	17,00	10 746,21	CS ÚRS 2020 01
	WV		392,4'hala			392,400		
	WV		122'hala			122,000		
	WV		51,85'hala			51,850		
	WV		(36,3*2+18,6*2)*(0,3+0,3)'atika			65,880		
	WV		Součet			632,130		
17	K	712300833	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvě	m2	45,500	27,00	1 228,50	CS ÚRS 2020 01
	WV		7,7*2,5'vchod			19,250		
	WV		(0,5*0,5)*3*35'zateplení střechy nad zázemím			26,250		
	WV		Součet			45,500		
18	K	712300834	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	45,500	5,00	227,50	CS ÚRS 2020 01
19	K	712300843	Odstranění ze střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	45,500	45,00	2 047,50	CS ÚRS 2020 01
20	K	712300921	Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením	kus	105,000	150,00	15 750,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		3*35			105,000		
21	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	22,943	15,00	344,15	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Povlakové krytiny střech jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2					
	WV		(8,05*2,65)+(8,05*0,2)'vchod			22,943		
22	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007	44 100,00	308,70	CS ÚRS 2020 01
	WV		22,943*0,0003'Přepočtené koeficientem množství			0,007		
23	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	49,193	63,53	3 124,99	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Povlakové krytiny střech jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásu za použití natěradle nebo tmela za horka					
	WV		(8,05*2,65)+(8,05*0,2)'vchod			22,943		
	WV		(0,5*0,5)*3*35'zateplení střechy nad zázemím			26,250		
	WV		Součet			49,193		
24	M	628510-1	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepicí podkladní tl. 2,2 mm s nosnou vložkou z hliníkové fólie kaširované z polyesterové rohoží	m2	56,572	184,80	10 454,51	
	WV		49,193*1,15'Přepočtené koeficientem množství			56,572		
25	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	332,500	121,28	40 323,94	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Povlakové krytiny střech jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2					
	WV		(1*1)*3*35'zateplení střechy nad zázemím - podkladní pás			105,000		
	WV		(35*6,5)'zateplení střechy nad zázemím - vrchní pás			227,500		
	WV		Součet			332,500		
26	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalteinou PE fólií nebo lemmoznným minerálním osovem na horním oovrchu	m2	120,750	160,55	19 385,81	CS ÚRS 2020 01
	WV		(1*1)*3*35'zateplení střechy nad zázemím - podkladní pás			105,000		
	WV		105*1,15'Přepočtené koeficientem množství			120,750		
27	M	62855007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vystužené rohože a hruboznným bráclivým osovem na horním oovrchu	m2	261,625	184,80	48 348,30	CS ÚRS 2020 01
	WV		(35*6,5)'zateplení střechy nad zázemím - vrchní pás			227,500		
	WV		227,5*1,15'Přepočtené koeficientem množství			261,625		
28	K	712363345	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů Příplatek k ceně -3344 za zvýšenou pracovní sílu při vytváření ohybu atleovické výroby profilu	m	5,000	388,00	1 940,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvnutou šířku 2 V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen					
	WV		2,5*2			5,000		
29	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta řs 100 mm	m	125,550	115,96	14 559,20	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvnutou šířku 2 V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen					
	WV		2,65*2+8,05'vchod			13,350		
	WV		36,3*2+18,6*2+0,6*4'hala			112,200		
	WV		Součet			125,550		
30	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta řs 100 mm	m	109,800	115,96	12 732,78	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvnutou šířku 2 V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen					
	WV		36,3*2+18,6*2			109,800		
31	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC sténová lišta vyhnulá řs 71 mm	m	8,050	117,48	945,68	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvnutou šířku 2 V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen					
	WV		8,05'vchod			8,050		
32	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC okapnice řs 250 mm	m	8,050	194,04	1 562,04	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvnutou šířku 2 V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen					
	WV		8,050'vchod			8,050		
33	K	712363359	Povlakové krytiny strečn plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC závěsná lišta řs 300 mm	m	5,000	227,33	1 136,63	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvnutou šířku 2 V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen					
	WV		2,5*2'vchod			5,000		
34	K	712363604	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření II. tepelné izolace přes 240 mm budov výškově do 18 m, kotvené do betonu vnitřní oole	m2	400,970	422,00	169 209,34	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách jsou započteny náklady na dodávku kotven 2 V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci 3 V cenách -3671 až -3674 nejsou započteny náklady na dodávku listů, tyto se oceňují ve specifikaci 4 Kotvení plechových listů řs větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce 5 Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotvením plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu					
	WV		8,57'vchod			8,570		
	WV		392,4'hala			392,400		
	WV		Součet			400,970		
35	M	28322001	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm barevná	m2	829,104	310,00	257 022,24	CS ÚRS 2020 01
	WV		400,97+129,22+190,77			720,960		
	WV		720,96*1,15'Přepočtené koeficientem množství			829,104		
36	K	712363605	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření II. tepelné izolace přes 240 mm budov výškově do 18 m, kotvené do betonu vnitřní oole	m2	129,220	455,00	58 795,10	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
55	M	63140402	deska tepelné izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 80mm	m2	21,767	190,00	4 135,73	CS ÚRS 2020 01	
	WV		8,57+7,22+5,55		21,340				
	WV		21,34*1,02 Přepočtené koeficientem množství		21,767				
56	M	2837599-1	deska EPS 150 pro trvalé zařízení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 160mm	m2	577,575	210,00	121 290,75		
	WV		392,4+122+51,85		566,250				
	WV		566,25*1,02 Přepočtené koeficientem množství		577,575				
57	K	713141263	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu	m2	587,590	322,00	189 203,98	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. Množství tepelné izolace střech plochých aktivovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 podrobně projektované vypádkované plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotvících šroubů 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace, tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších sítěšních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713-13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu						
	WV		400,97+129,22+57,4		587,590				
58	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	6,411	720,26	4 617,61	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje						
59	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	6,411	441,30	2 829,15	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje						
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				32 553,23		
60	K	721210824	Demontáž kanalizačního příslušenství sítěšních vtoků DN 150	kus	4,000	156,74	626,95	CS ÚRS 2020 01	
61	K	721233121	Sítěšní vtoky (vypusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem vodorovným DN 75/110	kus	4,000	4 500,00	18 000,00	CS ÚRS 2020 01	
62	K	721242115	Lapače sítěšních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	5,000	2 660,13	13 300,64	CS ÚRS 2020 01	
63	K	721242803	Demontáž lapačů sítěšních splavenin DN 110	kus	5,000	122,65	613,25	CS ÚRS 2020 01	
64	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,014	516,30	7,23	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje						
65	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,014	368,25	5,16	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje						
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				46 200,00		
66	K	7410000-H1	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu na střeše	kpl	1,000	46 200,00	46 200,00		
	D	762	Konstrukce tesařské				59 674,22		
67	K	762083122	Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,225	750,20	168,79	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem, tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2 - 31 1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotvě; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivé montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci						
68	K	762085103	Práce společně pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotvících želez přílohek, oatek táhel	kus	16,000	132,49	2 119,77	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem, tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2 - 31 1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotvě; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivé montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci						
69	M	13010359	ocel pásová válcovaná za studena 50x3mm	t	0,010	51 975,00	519,75	CS ÚRS 2020 01	
	WV		(16*0,5)*(1,2/1000)		0,010				
70	K	762332143	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pulťových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	8,050	288,75	2 324,44	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotvících želez s přípojem k dřevěné konstrukci, tyto se oceňují příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky)						
	WV		8,05*vhod		8,050				
71	M	60512137	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes 8l 8m	m3	0,225	10 900,00	2 452,50	CS ÚRS 2020 01	
	WV		8,05*0,14*0,2		0,225				
72	K	762341047	Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na rosti na oero a drážku, tloušťky desek 25 mm	m2	68,760	458,34	31 515,27	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevostřípkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávek spojovacích prostředků položka 762 39-5000						
	WV		(36,3+0,6*2)*(2+(18,6+0,6*2)*(2)*0,6)hala		68,760				
73	K	762341931	Bednění a latování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m	126,000	94,35	11 887,62	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. U položek vyřezání otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých řezů						
	WV		(0,3*4)*3*35*zatěplení střechy nad zázemím		126,000				
74	K	762343911	Bednění a latování střech zateplení jednotlivých otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m2	9,450	471,15	4 452,36	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. U položek vyřezání otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých řezů.						
	WV		(0,3*0,3)*3*35*zatěplení střechy nad zázemím		9,450				
75	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, naostřesnic konstrukci svory, prkna, nreokky, pasova ocel, vřch	m3	1,944	1 054,52	2 049,99	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen 1. Cena je určena pro montážní ceny souboru cen a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovu, b) 762 34- Bednění a latování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí d) 762 36- Montáž spádových klínů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry						
	WV		0,225+68,76*0,025		1,944				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce lesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	t	1,524	955,08	1 455,54	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
77	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce lesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	t	1,524	477,82	728,19	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
D		764	Konstrukce klempířské				86 823,33	
78	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti	m	5 000	63,30	316,52	CS ÚRS 2020 01
	WV		2,5*2"vchod		5 000			
79	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	7 700	47,48	365,58	CS ÚRS 2020 01
	WV		7,7"vchod		7 700			
80	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	109 800	261,73	28 738,45	CS ÚRS 2020 01
	WV		36,3*2+18,6*2		109 800			
81	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	117 500	108,95	12 802,17	CS ÚRS 2020 01
	WV		7,7"vchod		7 700			
	WV		36,3*2+18,6*2"hala		109 800			
	WV		Součet		117 500			
82	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	7 700	115,04	885,82	CS ÚRS 2020 01
	WV		7,7"vchod		7 700			
83	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	38 000	89,48	3 400,11	CS ÚRS 2020 01
	WV		4"vchod		4 000			
	WV		8,5*4"hala		34 000			
	WV		Součet		38 000			
84	K	764011447	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro Tižn rš 670 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku. 2. Tloušťka podkladního plechu 1,0 mm se používá pro střešní prvky z titaninkového plechu.	m	5 300	320,72	1 699,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
	WV		2,85*2"vchod		5 300			
85	K	764511612	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 330 mm	m	8 050	1 194,58	9 616,39	CS ÚRS 2020 01
86	K	764511662	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/rozměr svodu 330/100 mm	kus	5 000	1 318,65	6 593,23	CS ÚRS 2020 01
	WV		1"vchod		1 000			
	WV		4"hala		4 000			
	WV		Součet		5 000			
87	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	30 500	725,75	22 135,40	CS ÚRS 2020 01
	WV		4"vchod		4 000			
	WV		8,5*3+1"hala		26 500			
	WV		Součet		30 500			
88	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	t	0,113	1 551,22	175,29	CS ÚRS 2020 01
	PSC							
89	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	t	0,113	836,94	94,57	CS ÚRS 2020 01
	PSC							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: B - SO 03 - Komplexní zateplení obálky budovy
Soupis: B 1 - Uznatelné náklady
Úroveň 3: B.1.3 - Výměna vnějších výplní otvorů

KSO:
Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Roušek
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.07.2020
IČ:
DIČ:
IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		665 885,44	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižená	665 885,44	21,00%	139 835,94
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 805 721,38	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: B - SO 03 - Komplexní zateplení obálky budovy
Soupis: B 1 - Uznatelné náklady
Uroveň 3: B.1.3 - Výměna vnějších výplní otvorů

Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 15.07.2020
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		665 885,44
HSV - Práce a dodávky HSV		38 885,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		24 419,18
997 - Přesun sutě		14 466,15
PSV - Práce a dodávky PSV		627 000,11
764 - Konstrukce klempířské		33 628,23
766 - Konstrukce truhlářské		593 371,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevné

Objekt: B - SO 03 - Komplexní zateplení obálky budovy

Soupis: B 1 - Uznatelné náklady

Uroveň 3: B.1.3 - Výměna vnějších výplní otvorů

Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna

Zadavatel: Město Dolní Poustevna

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s r.o.

Datum: 15.07.2020

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

665 885,44

D HSV Práce a dodávky HSV

38 885,33

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 419,18

1	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochv do 1 m ²	m ²	2,520	325,65	820,63	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1 V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel

VV 0,9*0,6*2+0,6*0,6*4 1np. 2,520

2	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochv do 2 m ²	m ²	10,153	186,26	1 891,07	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1 V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel

VV 1,43*1,42*5 2np. 10,153

3	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochv do 4 m ²	m ²	19,651	153,08	3 008,26	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1 V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.

VV 2,39*0,9*5+1,97*1,24 1np. 19,651

4	K	968072247	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s: křídly jednoduchých, plochv přes 4 m ²	m ²	13,600	91,30	1 241,72	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1 V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel
2 Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky

VV 13,5*1 1np. 13,600

5	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochv do 2 m ²	m ²	40,320	285,78	11 522,55	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1 V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel
2 Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky

VV 1*2,1*1 2,100

VV 0,9*2,1*14 26,460

VV 0,7*2,1*8 11,760

VV Mezisoučet - 1 np. 40,320

VV Součet 40,320

6	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochv přes 2 m ²	m ²	27,160	218,52	5 934,95	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1 V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel
2 Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky

VV 3,4*3,2*2+1,8*3 1np. 27,160

D 997 Přesun sutě

14 466,15

7	K	997013211	Vnitrostlavení doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	7,318	736,51	5 389,77	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1 V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku
d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku

2 Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově) užívá se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny:
3111, 3151 a -3217 pro budovy a haly výšky do 6 m

3 Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti

4 Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb

8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,318	155,01	1 134,35	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1 Odřek odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce

2 V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku

3 Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru)

4 Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511

9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	395,172	6,81	2 691,36	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1 Odřek odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce

2 V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku

3 Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru)

4 Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511

VV 7,318*54 Přepočtené koeficientem množství 395,172

10	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	3,659	935,00	3 421,17	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadu

2 Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně

3 V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu

VV (7,117+0,201)/2 3,659

11	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	3,659	500,00	1 829,50	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadu

2 Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně

3 V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu

VV (7,117+0,201)/2 3,659

D PSV Práce a dodávky PSV

627 000,11

D 764 Konstrukce klempířská

33 028,23

12	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	58,050	118,89	6 890,16	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

VV 2+0,6*4+0,9*2+4*9 1np. 27,800

VV Mezisoučet 27,800

VV 1,43*5 2np. 7,150

VV 2,31*10 2np. 23,100

VV Mezisoučet 30,250

VV Součet 58,050

13	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	24,260	426,03	10 335,41	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

VV 2,91*3+1,2*0,6*2+1,97 1np. 24,260

14	K	764216605	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	m	5,720	479,16	2 740,77	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

VV 1,43*4 2np. 5,720

15	K	764216606	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 mm	m	23,100	571,57	13 203,37	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

VV 2,31*10 2np. 23,100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
16	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšek přes 6 do 12 m	t	0,192	1 551,22	297,83	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
17	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu. Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu.	t	0,192	836,94	160,69	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
	D	766	Konstrukce truhlářské				593 371,88		
18	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1 m	kus	11,000	30,13	331,43	CS ÚRS 2020 01	
	WV		6"1np		8,000				
	WV		5"2np		5,000				
	WV		Součet		11,000				
19	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m	kus	10,000	48,69	486,95	CS ÚRS 2020 01	
	WV		10"1np		10,000				
20	K	7666200-R1	Dodávka a montáž pákového ovládání stávajících oken 2310 x 2730 mm	kus	10,000	3 003,00	30 030,00		
	WV		10"1np		10,000				
21	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	26,846	693,00	18 604,28	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken křivých a okolných. 3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9. Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.						
	WV		2,01*0,9'9		16,281				
	WV		1,97*1,24		2,443				
	WV		Mezisoučet - 1 np		18,724				
	WV		1,43*1,42*4		8,122				
	WV		Mezisoučet - 2np		8,122				
	WV		Součet		26,846				
22	M	6110000-2	okno plastové tepelně izolační 2010 x 900 mm včetně kování a doplňků	kus	9,000	6 699,00	60 291,00		
	WV		9"1np		9,000				
23	M	6110000-5	okno plastové tepelně izolační 1970 x 1240 mm včetně kování a doplňků	kus	1,000	8 316,00	8 316,00		
	WV		1"1np		1,000				
24	M	6110000-7	okno plastové tepelně izolační 1430 x 1420 mm včetně kování a doplňků	kus	4,000	7 161,00	28 644,00		
	WV		4"2np		4,000				
25	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdíva	kus	5,000	785,40	3 927,00	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken křivých a okolných. 3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9. Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.						
	WV		5"1np		5,000				
26	M	6110000-3	okno plastové tepelně izolační 1000 x 900 mm včetně kování a doplňků	kus	3,000	3 684,45	11 053,35	CS ÚRS 2018 01	
	WV		3"1np		3,000				
27	M	6110000-4	okno plastové tepelně izolační 600 x 900 mm včetně kování a doplňků	kus	2,000	3 118,50	6 237,00		
	WV		2"1np		2,000				
28	K	766660421	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	2 799,21	2 799,21	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183 se oceňují dveře s prolopatkami odolností do 30 mm. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěcí křidel a držadel křivých dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdu na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dřevěných křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6. Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.						
	WV		1"1np		1,000				
29	M	6111000-2	dveře tepelně izolační hliníkové s nadsvětlíkem 1240 x 2770 mm včetně kování a doplňků	kus	1,000	70 455,00	70 455,00		
	WV		1"1np		1,000				
30	K	766660451	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	2 654,42	2 654,42	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183 se oceňují dveře s prolopatkami odolností do 30 mm. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěcí křidel a držadel křivých dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdu na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dřevěných křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6. Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.						
	WV		1"1np		1,000				
31	M	6111000-1	dveře tepelně izolační hliníkové plastové únikové 2000 x 2600 mm včetně kování a doplňků	kus	1,000	131 208,00	131 208,00		
	WV		1"1np		1,000				
32	K	766660481	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových s dílv a nadsvětlíkem	kus	2,000	3 282,75	6 565,51	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183 se oceňují dveře s prolopatkami odolností do 30 mm. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěcí křidel a držadel křivých dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdu na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dřevěných křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6. Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.						
	WV		2"1np		2,000				
33	M	6111000-3	tepelně izolační hliníková prosklená stěna 2400 x 3000 mm s dvoukřídlými dveřmi 1250 x 2000 mm včetně kování a doplňků	kus	1,000	88 935,00	88 935,00		
	WV		1"1np		1,000				
34	M	6111000-4	vnitřní hliníková prosklená stěna 2400 x 3000 mm s dvoukřídlými dveřmi 1250 x 2000 mm včetně kování a doplňků	kus	1,000	65 835,00	65 835,00		
	WV		1"1np		1,000				
35	K	766691510	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken a balkonových dveří ve styku křídel s okenním rámem polyuretanovou páskou	m	242,060	16,74	4 051,80	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spár mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 3. Cenami -97 nelze oceňovat venkovní krycí listy balkonových dveří, tato montáž se oceňuje cenou -1610.						
	WV		(2,01*2+0,9*2)*9*(1*2+0,9*2)*3+(0,6*2+0,9*2)*2*(1,97*2+1,24*2)"okno		76,200				
	WV		(1,85+2,5*2)*(1,24+2,77*2)*(2,4+3*2)"dveře		22,030				
	WV		Mezisoučet - 1 np		98,230				
	WV		(1,43*2+1,42*2)*4		22,800				
	WV		Mezisoučet - 2 np		22,800				
	WV		Součet		121,030				
	WV		121,03*2 "Přepočtené koeficientem množství		242,060				
36	M	59071049	folie okenní interiér vodotěsná paropropustná PP s butylem 100mm	m	133,133	66,63	11 532,65	CS ÚRS 2020 01	
	WV		98 23"1np		98,230				
	WV		(1,43*2+1,42*2)*4"2np		22,800				
	WV		Mezisoučet		121,030				
	WV		Součet		121,030				
	WV		121 03*1 "Přepočtené koeficientem množství		133,133				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	59071055	folie okenní exteriér vodotěsná paropropustná PP s butylem 100mm	m	133,133	86,63	11 532,65	CS ÚRS 2020 01
	WV		98,23'1np		98,230			
	WV		(1,43'2+1,42'2)'4'2np		22,800			
	WV		Mezisoučet		121,030			
	WV		Součet		121,030			
	WV		121,03*1,1'Přepočtené koeficientem množství		133,133			
38	K	766694114	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	1,000	215,17	215,17	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2 V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spár mezi parapetem a ošlíním polyuretanovou pěnou, včetně zednického zčištění. 3 Cenami -97 nelze oceňovat venkovní krycí listy balkonových dveří. I to montáž se oceňuje cenou -1610					
	WV		1'přístavba schodiště		1,000			
39	M	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm	m	4,791	514,00	2 462,57	CS ÚRS 2020 01
	WV		4,791'přístavba schodiště		4,791			
40	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	1,000	51,50	51,50	CS ÚRS 2020 01
	WV		1'přístavba schodiště		1,000			
41	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	5,000	158,56	792,81	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2 V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spár mezi parapetem a ošlíním polyuretanovou pěnou, včetně zednického zčištění. 3 Cenami -97 nelze oceňovat venkovní krycí listy balkonových dveří. I to montáž se oceňuje cenou -1610					
	WV		5'1np		5,000			
42	M	61144403	parapet plastový vnitřní komůrkový 350x20x1000mm	m	4,200	616,00	2 587,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		0,6'2+1'3'1np		4,200			
43	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	5,000	51,50	257,50	CS ÚRS 2020 01
	WV		5'1np		5,000			
44	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	4,000	218,52	874,07	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2 V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spár mezi parapetem a ošlíním polyuretanovou pěnou, včetně zednického zčištění. 3 Cenami -97 nelze oceňovat venkovní krycí listy balkonových dveří. I to montáž se oceňuje cenou -1610.					
	WV		4'2np		4,000			
45	M	61144403	parapet plastový vnitřní komůrkový 350x20x1000mm	m	5,720	616,00	3 523,52	CS ÚRS 2020 01
	WV		1,43'4'2np		5,720			
46	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	4,000	51,50	206,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		4'2np		4,000			
47	K	766694123	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	10,000	294,30	2 942,99	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2 V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spár mezi parapetem a ošlíním polyuretanovou pěnou, včetně zednického zčištění. 3 Cenami -97 nelze oceňovat venkovní krycí listy balkonových dveří. I to montáž se oceňuje cenou -1610					
	WV		10'1np		10,000			
48	M	61144403	parapet plastový vnitřní komůrkový 350x20x1000mm	m	20,060	616,00	12 356,96	CS ÚRS 2020 01
	WV		1,97+2,01'9'1np		20,060			
49	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	10,000	51,50	515,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		10'1np		10,000			
50	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,466	814,31	2 008,10	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
51	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,466	441,30	1 088,24	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: C - Nástavba objektu a zpevněné plochy - investice města
Soupis: C.0 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.07.2020
IC:
DIČ:
IC: 47781483
DIČ: CZ47781483
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

Cena bez DPH		69 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	69 000,00	21,00%	14 490,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 83 490,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: C - Nástavba objektu a zpevněné plochy - investice města
Soupis: C.0 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 15.07.2020
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	69 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	69 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	11 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	13 000,00
VRN6 - Územní vlivy	20 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
 Objekt: C - Nástavba objektu a zpevněné plochy - investice města
 Soupis: C.0 - Vedlejší a ostatní náklady
 Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna
 Zadavatel: Město Dolní Poustevna
 Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 15.07.2020
 Projektant: ProProjekt s.r.o.
 Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							69 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				69 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby		1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	013294000	Ostatní dokumentace - kotevní plán		1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				10 000,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště		1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				13 000,00	
4	K	043194000	Ostatní zkoušky - zkouška přidržitosti a výtlačná zkouška (pro fasádu i střechu)		1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnosti včetně dokladové části ke kolaudaci		1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN6		Územní vlivy				20 000,00	
6	K	062303000	Použití nezvyklých dopravních prostředků - pronájem autojeřábu pro montáž prefabrikovaný ZB a ocelových konstrukcí		1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN9		Ostatní náklady				15 000,00	
7	K	09100-1	Dodávka a montáž vybavení vyplývajícího z požární bezpečnostního řešení (např.: vystražných a bezpečnostních značek, oheňnosných hasících přístrojů, požárních ucpávek apod.) - viz. požární bezpečnostní		1,000	10 000,00	10 000,00	
8	K	09100-2	Dodávka a montáž informačních a navigačních cedulí (informační systém)		1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: C - Nástavba objektu a zpevněné plochy - investice města
Soupis: C.1 - Nástavba objektu

KSO:
Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna

CC-CZ:
Datum: 15.07.2020

Zadavatel:
Město Dolní Poustevna

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

IC: 47781483
DIČ: CZ47781483

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Rousek

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 765 417,08	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 765 417,08	21,00%	790 737,59
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 4 556 154,67	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevná
Objekt: C - Nástavba objektu a zpevněné plochy - investice města
Soupis: C.1 - Nástavba objektu
Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevná
Zadavatel: Město Dolní Poustevná
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 15.07.2020
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 765 417,08
HSV - Práce a dodávky HSV		1 440 509,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce		379 153,95
4 - Vodorovné konstrukce		201 280,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		464 560,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		202 825,31
997 - Přesun sutě		143 759,25
998 - Přesun hmot		48 929,77
PSV - Práce a dodávky PSV		2 324 907,56
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		31 533,48
712 - Povlakové krytiny		298 075,03
713 - Izolace tepelné		188 422,25
721 - Zdravotníka - vnitřní kanalizace		4 647,95
762 - Konstrukce tesařské		61 884,10
763 - Konstrukce suché výstavby		617 748,36
764 - Konstrukce klempířské		75 518,36
766 - Konstrukce truhlářské		361 221,36
767 - Konstrukce zámečnické		196 077,87
771 - Podlahy z dlaždic		34 849,82
776 - Podlahy povlakové		166 806,61
781 - Dokončovací práce - obklady		144 456,82
783 - Dokončovací práce - nátěry		67 768,14
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		75 897,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevné

Objekt: C - Nástavba objektu a zpevněné plochy - investice města

Soupis: C.1 - Nástavba objektu

Misto: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna

Zadavatel: Město Dolní Poustevna

Uchazeč: Děčinský stavební podnik s.r.o.

Datum: 15.07.2020

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 765 417,08

D HSV Práce a dodávky HSV 1 440 509,52

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 379 153,95

1	K	310239211	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami páienými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	26,446	5 394,00	142 649,72	CS ÚRS 2020 01
	WV		2,31*2,73*0,37*12+1,75*2,4*0,37		26,446			
2	K	311237111	Zdivo jednovrstvě tepelné izolací z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitele prostupu tepla U přes 0,26 do 0,30 tl. zdiva 300 mm	m2	130,955	1 450,00	189 884,75	CS ÚRS 2020 01

PSC	Poznámka k souboru cen: 1 Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce 2 Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3 Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvoru jednotlivé větší než 0,25 m2, b) plocha otvoru okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stánovená z rozměru kóvaných ve výkresech. Při zlomeném ostění oken a balkonových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladu, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových 4 V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5 Jednotka (U/(Wm2K)) - součinitel prostupu tepla udává tepelné izolační vlastnosti neomítnutého zdiva při praktické vlhkosti							
	W		(5,85*2)*3,74*37*3,2		161,690			
	W		(-2,01*1,5*9+1*0,9*4)		-30,735			
	W		Součet		130,955			

3	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	16,000	422,71	6 763,32	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PSC	1 V cenách -80 až -82 (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhlčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začáštění vytlačené malty. b) dodání příslušného překladu předepsané délky. c) dočasné montážní podepření plochých překladu tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.							
	2 V cenách -83 (překlady svislé roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhlčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začáštění vytlačené malty. b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelnéizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm). c) betonáž mezery mezi překladem a tepelnéizolačním dílem z betonu třídy C 16/20, tato betonáž se provádí u překladu dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztuhlujícího věnce. d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně							
	3 V cenách -84 (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhlčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začáštění vytlačené malty. b) dodání keramických překladu příslušné délky. c) uložení a dodávku výtžte d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáží f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu							
	4 V cenách -82 a -83 (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladu, tyto se ocení samostatně. b) dodávku a montáž rolei, případně žaluzií, tyto se ocení samostatně							
	5 V cenách -84 (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce, tyto se ocení samostatně							
	6 Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladu na 120 mm na každé straně. b) u vysokých a roletových překladu délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých sprážených překladu 250 mm na každé straně překladu							

		4*4			16,000		
4	K	317168058	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	4,000	763,21	3 052,84 CS ÚRS 2020 01
1 V cenách -80 až -82 (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhlčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začáštění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladu tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m 2 V cenách -83 (překlady svislé roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhlčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začáštění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelnéizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm) c) betonáž mezery mezi překladem a tepelnéizolačním dílem z betonu třídy C 16/20, tato betonáž se provádí u překladu dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztuhlujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu s dvěma podporami ve třetnách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně 3 V cenách -84 (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhlčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začáštění vytlačené malty, b) dodání keramických překladu příslušné délky, c) uložení a dodávku výtžte d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáží f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překladu 4 V cenách -82 a -83 (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladu, tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolei, případně žaluzií, tyto se ocení samostatně 5 V cenách -84 (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce, tyto se ocení samostatně 6 Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladu na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladu délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu c) u vysokých sprážených překladu 250 mm na každé straně překladu							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1. V cenách -80 až -82 (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zacištění vyřazené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m, 2. V cenách -83 (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zacištění vyřazené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelnéizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdva tl. 440 mm), c) betonáž mezer mezi překladem a tepelnéizolačním dílem z betonu třídy C 16/20, tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zkravem s betonážní stropní konstrukcí a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetích šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně 3. V cenách -84 (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na a) očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zacištění vyřazené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže, d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáž, f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -92 a -93 (překlady roletové) nejsou započteny náklady na a) vysoký překlád a svíslou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů, tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií, tyto se ocení samostatně 5. V cenách -84 (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce, tyto se ocení samostatně 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu, c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu,					
			4*9		36,000			
		D 4	Vodorovné konstrukce				201 280,60	
	K	411236211	Zazdívká otvorů v klenbách cihlami pálenými včetně bednění a odbednění plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	38,000	301,55	11 458,82	CS ÚRS 2020 01
	K	413231231	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 40000 mm2	kus	38,000	264,55	10 052,80	CS ÚRS 2020 01
	K	413232221	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	24,000	186,17	4 468,06	CS ÚRS 2020 01
	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	4,020	6 803,69	27 350,84	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15)					
			2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci					
			3. Ztrátě lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníku a na zbytkový odpad (prořez)					
	M	13010754	ocel profilová IPE 220 jakost 11 375	t	4,020	23 300,00	93 666,00	CS ÚRS 2020 01
			(5,25*24)*1,26,8/1000)		4,020			
	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	5,483	3 170,00	17 381,11	CS ÚRS 2020 01
			(5,85*2+37)*0,3*0,1*spodní věnec		1,461			
			(5,85*2+37)*0,3*0,25*středový věnec		3,653			
			(5,85+0,3)*2*0,3*0,1*atkový		0,369			
			Součet		5,483			
	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zařízení	m2	36,550	519,75	18 996,86	CS ÚRS 2020 01
			(5,85*2+37)*0,2*spodní věnec		9,740			
			(5,85*2+37)*0,5*středový věnec		24,350			
			(5,85+0,3)*2*0,2*atkový		2,460			
			Součet		36,550			
	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	36,550	73,04	2 669,69	CS ÚRS 2020 01
	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli I 505 (R) nebo BSt 500	t	0,411	37 071,57	15 236,42	CS ÚRS 2020 01
			5,483*0,075		0,411			
		D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				464 560,64	
	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	221,649	62,00	13 742,24	CS ÚRS 2020 01
			(36,37*2+5,85*2)*2,8-(2,01*1,5*9+1*0,9*4+1,45*2)		202,797			
			(2,01+1,5*2)*9*0,3+(1+0,9*2)*4*0,3+(1,75+2,4*2)*0,3		18,852			
			Součet		221,649			
	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	202,774	97,62	19 794,32	CS ÚRS 2020 01
			221,649		221,649			
			-(3,9+3,85)*2,5*obklady		-18,875			
			Součet		202,774			
	K	612321121	Omítky vápenocementové vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstevně, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	221,649	182,07	40 355,51	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm					
			2. Omítky stropních konstrukcí nanášená na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů					
			3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1 této části katalogu					
	K	612321191	Omítky vápenocementové vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	443,298	45,00	19 948,41	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm					
			2. Omítky stropních konstrukcí nanášená na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů					
			3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1 této části katalogu					
			221,649*2 *Přepočtené koeficientem množství		443,298			
	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	199,800	17,55	3 489,48	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. U ceny -1011 se množství měřených jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků					
			2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním					
	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou	m2	250,000	35,37	8 843,35	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. U ceny -1011 se množství měřených jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků					
			2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním					
	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	144,894	730,00	105 772,62	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny náklady na					
			a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,					
			b) přestřikování izolačních desek,					
			c) vložení sklovlnité výztužné tkaniny,					
			d) uzavření otvoru po kotvách lešení					
			2. V cenách nejsou započteny náklady na					
			a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se ocení ve specifikaci, ztrátě lze stanovit ve výši 5%					
			b) provedení konečné povrchové úpravy					
			- vrchní lenkovatou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu					
			- náletem, tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783					
			- keramickým obkladem, tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,					
			c) osazení profilu, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu					
			3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy,					
			4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny					
			5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořená izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny					
			(6,15+1,7)*4,05+37,36*3,85		175,629			
			-(2,01*1,5*9+1*0,9*4)		-30,735			
			Součet		144,894			
	M	20375906	deska EPS 100 fasádní A-0,037 II 180h1111	m2	147,792	265,00	39 164,88	CS ÚRS 2020 01
			144,894*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		147,792			
	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotvě s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z olovstvenu	m2	144,894	86,00	12 460,88	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a lalivovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvoru po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace: tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy. - vrchní lenkovařskou omítkou, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu - náletem, tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem, tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické. c) osazení profilu, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořená izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
	PSC							
24	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	184,860	46,52	7 669,83	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení listů 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku listů, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Plocha 2002 nelze použít v případě montáže listů kontaktního zateplení osazení nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníku již započteny.					
	WV		56 29+54 39+22 09+22 09		164,860			
25	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	56,290	31,70	1 784,39	CS ÚRS 2020 01
	WV		(2,01+1,5*2)*9+(1+0,9*2)*4		56,290			
26	M	59051480	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	67,610	18,10	1 223,74	CS ÚRS 2020 01
	WV		(2,01+1,5*2)*9+(1+0,9*2)*4		56,290			
	WV		4,05*2		8,100			
	WV		Součet		64,390			
	WV		64,39*1,05 Přepočtené koeficientem množství		67,610			
27	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	23,195	29,80	691,21	CS ÚRS 2020 01
	WV		2,01*9+1*4		22,090			
	WV		22,09*1,05 Přepočtené koeficientem množství		23,195			
28	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	23,195	40,00	927,80	CS ÚRS 2020 01
	WV		22,09*1,05 Přepočtené koeficientem množství		23,195			
29	K	622532021	Omítka lenkovařská silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvláštní ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťka 2,0 mm stěn	m2	155,026	337,00	52 243,76	CS ÚRS 2020 01
	WV		(6,16+1,7*4,05+3*7,36)*3,85		175,629			
	WV		(2,01+1,5*9+1*0,9)*4		-30,735			
	WV		(2,01+1,5*2)*9*0,18+(1+0,9*2)*4*0,18		10,132			
	WV		Součet		155,026			
30	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací listy	m2	30,735	16,08	494,18	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací listy, tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
	WV		2,01*1,5*9+1*0,9*4		30,735			
31	K	632441111	Polér anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťka přes 10 do 20 mm	m2	212,940	310,00	66 011,40	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro samonivelační anhydritový polér na stropěch jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě.					
	WV		36,4*5,5*pro vyrovnání stáv. panelu		212,940			
32	K	632441224	Polér anhydritový samonivelační litý tř. C 30, II. přes 40 do 45 mm	m2	198,800	330,00	65 604,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roznášení vrstvy tlakých plovoucích podlah, pro polér podlahového vytápění, pro polér na oddělovací vrstvě a jako náhrada cementových polérů (kromě vlhkých provozů).					
	WV		19,6+2,7+3,7+7,2+34,5+13,7+13,7+13,7+13,7+13,7+13,3+4,5+1,8+5+4+4+3,9+7,5+17,5		198,800			
33	K	632450121	Polér cementový vyrovnávací ze suchých směsí v páso o průměrné (střední) II. od 10 do 20 mm	m2	6,627	285,21	1 890,11	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací polér v páso vodorovný nebo ve směru do 15° na zděvu jako podklad pod izolaci, pod parapety s přetřikováním dilu, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, plechů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací polér v ploše na stropěch s přetřikováním dilu jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tváří láže při kladení plošných prefabrikátů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podkládání provozně podklínovaných patek usazených stroji a technologických zařízení, s následným zatěmlováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu poléru s urovnáním vbrační líců nebo dřevěným hladítkem.					
	WV		2,01*0,3*9+1*0,3*4		6,627			
34	K	632481213	Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	198,800	12,32	2 448,53	CS ÚRS 2020 01
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				202 825,31	
35	K	941211111	Montáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výškov. do 10 m	m2	341,670	40,43	13 812,01	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řádového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí podorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lce sloupky zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lci.					
	WV		(6,15+0,9*9)+(37,36+0,9*2)*+(1,7+0,9)*7		341,670			
36	K	941211211	Montáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Přilepek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	30 750,300	1,60	49 200,48	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řádového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí podorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lce sloupky zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lci.					
	WV		341,67*90 Přepočtené koeficientem množství		30 750,300			
37	K	941211811	Demontáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výškov. do 10 m	m2	341,670	30,03	10 260,35	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řádového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.					
38	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	341,670	14,91	5 095,25	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě, toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
39	K	944511211	Montáž ochranné sítě Přilepek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	30 750,300	0,35	10 762,61	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě, toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
	WV		341,67*90 Přepočtené koeficientem množství		30 750,300			
40	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	341,670	10,04	3 431,50	CS ÚRS 2020 01
41	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	198,800	45,00	8 946,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením, tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měřím jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
42	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	198,800	75,00	14 910,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vytýčení pudy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo terdy, když je nutno číst konstrukce na těchto střechách (světliky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou iteinoú plochy. 2. Stěnné plochy hal se světliky nebo okny se oceňují jako podlaží, cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pudovysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vytýčení a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vytýčení jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeních předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametání podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vytýčení a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vytýčení jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeních předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametání a čišění dlažeb, umytí, vytýčení okenních a dveřních rámu a zařízeních předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynešení zbytků stavebního rumu, krocení a 2x zametání podlah, oprášení stěn a vyplnění otvorů.					
		VV	19,6+2,7+3,7+7,2+34,6+13,7+13,7+13,7+13,7+13,7+13,3+4,5+1,6+6+4+4+3,9+7,5+17,5		195,800			
43	K	953961112	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene Imel, velikosti M 10, hloubka 90 mm	kus	48,000	42,58	2 044,04	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtní a spotřebu vrtáku. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtní příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami. b) vytvoření otvoru, přípravu kotve k uložení do otvoru, vyplnění kotveního otvoru tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51 jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotveního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					
		VV	24*2 pro ipe nosníky		48,000			
44	K	953965116	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotvení šrouby pro chemické kotvy, velikosti M 10, délka 170 mm	kus	48,000	85,24	4 091,46	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtní a spotřebu vrtáku. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtní příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami. b) vytvoření otvoru, přípravu kotve k uložení do otvoru, vyplnění kotveního otvoru tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51 jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotveního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					
45	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápnocementovou, objemu do 1 m3	m3	4,588	1 022,33	4 690,47	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilů a průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
		VV	16,2*0,37*11*2		4,588			
46	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem II. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	11,253	4 580,00	51 538,74	CS ÚRS 2020 01
		VV	36,3*5,2*0,05 na stávajících panelech		11,253			
47	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2	m2	75,676	132,39	10 018,67	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2241 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvrtání křídla.					
		VV	2,31*2,73*12		75,676			
48	K	973031325	Výsekaní vyklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápnocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	24,000	234,95	5 638,86	CS ÚRS 2020 01
49	K	973031824	Výsekaní vyklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápnocementovou kapes pro zavazání nových zdi, II. do 300 mm	m	7,400	320,47	2 371,50	CS ÚRS 2020 01
		VV	3,7*2		7,400			
50	K	978036191	Očištění cemenových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	51,724	116,26	6 013,37	CS ÚRS 2020 01
		VV	36,4*3,5*(2,31*2,73*12)		51,724			
		D 997	Přesun sutě				143 759,25	
51	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 5 do 9 m	t	56,284	1 293,46	72 800,88	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost. b) svislou dopravu pro uvedení výšky budovy. c) nakládání na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku. d) náklady na rozlohu a uvoznání sutí na dopravní prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije šrot nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem šrotu se oceňuje cenou 997 01-33. Šrot sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
52	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	56,284	223,00	12 551,33	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
53	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších 1 km odpovídá 1 km přes 1 km	t	3 039,336	12,00	36 472,03	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
		VV	58,234*54 Přepočtené koeficientem množství		3 039,336			
54	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	27,343	160,00	4 374,88	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
		VV	24,757+2,586		27,343			
55	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	9,069	160,00	1 451,04	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
		VV	8,258+0,744+0,067		9,069			
56	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	1,779	935,00	1 663,37	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
		VV	3,557/2		1,779			
57	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	13,228	500,00	6 614,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
		VV	3,557/2+11,389+0,06		13,228			
58	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	4,501	1 740,00	7 831,74	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
		D 998	Přesun hmot				48 929,77	
59	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně, do vzdálenosti do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškou přes 5 do 12 m	t	146,059	335,00	48 929,77	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb 2 K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019 -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119 3 Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot cený stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m					
		D	PSV				2 324 907,56	
		D 711	Práce a dodávky PSV				31 533,48	
60	K	71113111	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů 3,7+4,5+1,3+6+4+4+3,9+7,5"podlaha - dlažba	m2	35,400	480,00	16 992,00	CS ÚRS 2020 01
		VV			35,400			
61	K	71113121	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů (7,7+3,6+6+14+3+3+7,9+14,5)*0,2"sokl (1+1,8+1)*2*2"sprchy Součet	m2	30,140	480,00	14 467,20	CS ÚRS 2020 01
		VV			14,940			
		VV			15,200			
		VV			30,140			
62	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnost přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují	t	0,066	711,49	46,96	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
63	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnost přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují	t	0,066	413,91	27,32	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		D 712	Povlakové krytiny				298 075,03	
64	K	712300833	Odstánění ze střešních plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé	m2	225,060	37,00	8 327,22	CS ÚRS 2020 01
		VV			225,060			
65	K	712300834	Odstánění ze střešních plochých do 10° krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	225,060	5,00	1 125,30	CS ÚRS 2020 01
66	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2	m2	241,584	17,00	4 106,93	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV			241,584			
67	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,072	44 100,00	3 175,20	CS ÚRS 2020 01
		VV			0,072			
68	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	241,584	125,00	30 198,00	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV			241,584			
69	M	628510-1	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící podkladní tl. 2,2 mm s nosnou vložkou z hliníkové fólie kaširované z polyesterovou rohoží	m2	277,822	184,80	51 341,51	
		VV			277,822			
70	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta řs 100 mm	m	48,570	115,96	5 632,34	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV			48,570			
71	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta řs 100 mm	m	18,600	115,96	2 156,92	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV			18,600			
72	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC stěnová lišta vyhnutá řs 71 mm	m	36,170	117,48	4 249,08	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV			36,170			
73	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC okapnice řs 250 mm	m	37,360	194,04	7 249,42	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV			37,360			
74	K	712363359	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC zavěsná lišta řs 300 mm	m	6,200	227,33	1 409,42	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV			6,200			
75	K	712363544	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření II. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní ople	m2	111,600	358,05	39 958,38	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV			111,600			
76	M	28322001	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl. 2,0mm barevná	m2	277,822	310,00	86 124,82	CS ÚRS 2020 01
		VV			277,822			
		VV			277,822			
77	K	712363545	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření II. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní ople	m2	90,200	395,00	35 629,00	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV			90,200			
78	K	712363546	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové ople	m2	39,784	381,15	15 163,67	CS ÚRS 2020 01
		PSC						
		VV			39,784			
		VV			22,500			
		VV			17,284			
		VV			39,784			
79	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1 V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotvěv 2 V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci 3 V cenách -3671 až -3674 nejsou započteny náklady na dodávku listů, tyto se oceňují ve specifikaci 4 Kotvení plechových listů řs větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempářské konstrukce 5 Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotvením plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu	t	1,791	753,91	1 350,25	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
80	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu.	t	1,791	489,99	877,57	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	713		Izolace tepelné				188 422,25	
81	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstevně	m2	198,800	18,26	3 630,20	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu podlahy.					
W			19,5+2,7+3,7+7,2+34,6+13,7+13,7+13,7+13,7+13,3+4,5+1,8+6+4+4+3,9+7,5=17,5		198,800			
82	M	63231202	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm	m2	202,776	55,44	11 241,90	CS ÚRS 2020 01
W			198,8*1,02 Přepočtené koeficientem množství		202,776			
83	K	713141233	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 100 do 140 mm do betonu	m2	9,920	127,05	1 260,34	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Množství tepelné izolace střech plochých atkovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 pudorálně projektované vyspávané plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotveních šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace, tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
W			(6,2*2)*0,3*atika - vršek		3,720			
W			(6,2*2)*0,5*atika - vnitřní strana		6,200			
W			Součet		9,920			
84	M	28372306	deska EPS 100 do plochých střeš a podlah λ=0,037 tl 60mm	m2	3,794	74,00	280,76	CS ÚRS 2020 01
W			3,72*1,02 Přepočtené koeficientem množství		3,794			
85	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střeš a podlah λ=0,037 tl 100mm	m2	6,324	254,10	1 606,93	CS ÚRS 2020 01
W			6,2*1,02 Přepočtené koeficientem množství		6,324			
86	K	713141243	Montáž tepelné izolace střeš plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu	m2	3,100	150,15	465,47	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Množství tepelné izolace střeš plochých atkovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 pudorálně projektované vyspávané plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotveních šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace, tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
W			6,2*0,5*atika		3,100			
87	M	28372319	deska EPS 100 do plochých střeš a podlah λ=0,037 tl 160mm	m2	3,162	236,00	746,23	CS ÚRS 2020 01
W			3,1*1,02 Přepočtené koeficientem množství		3,162			
88	K	713141263	Montáž tepelné izolace střeš plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu	m2	224,300	161,70	36 269,31	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Množství tepelné izolace střeš plochých atkovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 pudorálně projektované vyspávané plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotveních šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace, tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.					
W			111,6+90,2+22,5		224,300			
89	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střeš a podlah λ=0,037 tl 100mm	m2	228,786	254,10	58 134,52	CS ÚRS 2020 01
W			111,6+90,2+22,5		224,300			
W			224,3*1,02 Přepočtené koeficientem množství		228,786			
90	M	28375912	deska EPS 150 do plochých střeš a podlah λ=0,035 tl 80mm	m2	228,786	102,00	23 336,17	CS ÚRS 2020 01
W			111,6+90,2+22,5		224,300			
W			224,3*1,02 Přepočtené koeficientem množství		228,786			
91	M	63140402	deska tepelné izolační minerální plochých střeš dvouvrstevně λ=0,038-0,039 tl 80mm	m2	228,786	190,00	43 469,34	CS ÚRS 2020 01
W			111,6+90,2+22,5		224,300			
W			224,3*1,02 Přepočtené koeficientem množství		228,786			
92	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	6,871	720,26	4 948,93	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
93	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu.	t	6,871	441,30	3 032,15	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	721		Zdravotnická - vnitřní kanalizace				4 647,95	
94	K	721242115	Lapače sítěšních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	CS ÚRS 2020 01
95	K	721242803	Demontáž lapačů sítěšních splavenin DN 110	kus	2,000	122,65	245,30	CS ÚRS 2020 01
96	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,003	516,30	1,55	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
97	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu.	t	0,003	368,25	1,10	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	762		Konstrukce tesafské				61 884,10	
98	K	762083122	Práce společně pro tesafské konstrukce impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním. Trída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	1,014	750,20	760,70	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem, tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2 - 31 1 Napouštěcí nátěr tesářských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotvě, tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 95 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.					
99	K	762085103	Práce společně pro tesářské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotvení želez ořložek oatek, láhel	kus	72,000	132,49	9 538,95	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem, tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2 - 31 1 Napouštěcí nátěr tesářských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotvě, tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.					
100	M	13010359	ocel pásové válcovaná za studena 50x3mm	t	0,043	51 975,00	2 234,93	CS ÚRS 2020 01
			(72*0,5)*(1,2/1000)		0,043			
101	K	762331814	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 50° z hranolů, hranolůk, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	247,000	60,87	15 034,52	CS ÚRS 2020 01
			6,5*38		247,000			
102	K	762332143	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pulfových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	36,200	300,30	10 870,86	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotveních želez s přípojem k dřevěné konstrukci, tyto se oceňují příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
103	M	60512137	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes díl 8m	m3	1,014	10 900,00	11 052,60	CS ÚRS 2020 01
			36 2*0,14*0,2		1,014			
104	K	762341047	Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na rošt na oera a drážku, tloušťky desek 25 mm	m2	7,440	458,34	3 410,03	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevostřípkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
105	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	232,320	27,39	6 363,44	CS ÚRS 2020 01
			38,3*8,4 střecha		232,320			
106	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, nerezky, pasova oceli,	m3	1,200	1 054,52	1 265,42	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena pro montážní ceny souboru cen a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a latování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
107	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesářské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,944	955,08	901,59	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocelovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
108	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesářské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace oro jakoukoliv výšku objektu	t	0,944	477,82	451,06	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocelovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	763	Konstrukce suché výstavy				617 748,36	
109	K	763111431	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51	m2	4,350	1 150,00	5 002,50	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771 -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
110	K	7631114-1	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 80, příčka tl. 125 mm, profil 75, TI tl. 75 mm, Rw 56	m2	55,190	1 220,00	67 331,80	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717 3. Cena -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 15 kg/m3 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771 -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
111	K	7631114-2	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw 56 dB	m2	8,105	1 280,00	10 374,40	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771 -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
112	K	763111713	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném orostu	m	103,450	130,00	13 448,50	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771 -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
113	K	763111714	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky	m	3,000	158,66	475,99	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771 -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717 3 Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky 4 Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předřazené stěny. 5 V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci 6 V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci					
114	K	763111717	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranně) Poznámka k souboru cen 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717 3 Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky 4 Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předřazené stěny. 5 V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci 6 V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci	m2	531,580	24,00	12 757,92	CS ÚRS 2020 01
			(4,35+55,19+8,105+58,42+129,3)*2 20,85 Součet		510,730 20,850 531,580			
115	K	763111722	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek ochrana rohů uheľnickými ozinkovaně Poznámka k souboru cen 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717 3 Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky 4 Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předřazené stěny. 5 V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci 6 V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci	m	3,000	43,57	130,70	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717 3 Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky 4 Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předřazené stěny. 5 V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci 6 V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci					
116	K	763111741	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany Poznámka k souboru cen 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717 3 Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky 4 Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předřazené stěny. 5 V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci 6 V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci	m2	248,920	18,26	4 545,42	CS ÚRS 2020 01
			(4,35+55,19+58,42+6,5)*2 248,920					
117	M	28329221	folie PE výztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 248,92*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m2	273,812	45,90	12 567,97	CS ÚRS 2020 01
			273,812					
118	K	7631123-1	Příčka meziplytová ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními DFH2 tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI II. 40 mm, EI 120, Rw 59 dB Poznámka k souboru cen 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou 763 11-1717 3 Cena -2611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy meziplytové příčky 4 Ceny -2621 a -2624 Montáž desek jsou stanoveny pro obě strany meziplytové příčky 5 V ceně -2611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,8 m profilu CW a 1,6 m profilu UW. 6 V cenách -2621 a -2624 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 7 Ostatní konstrukce a práce a příplatky u meziplytových příček se oceňují cenami 763 11-17 pro příčky ze sádkartonových desek	m2	58,420	1 277,00	74 602,34	
			5,85*3-0,8*2 4,42*3 4,42*3 5,85*3-0,8*2 Součet		15,950 13,260 13,260 15,950 58,420			
119	K	7631123-2	Příčka meziplytová ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními akustickými DF tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 150 mm, profil 100, tepelná izolace, EI 90, Rw 61 dB Poznámka k souboru cen 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou 763 11-1717 3 Cena -2611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy meziplytové příčky 4 Ceny -2621 a -2624 Montáž desek jsou stanoveny pro obě strany meziplytové příčky 5 V ceně -2611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,8 m profilu CW a 1,6 m profilu UW. 6 V cenách -2621 a -2624 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 7 Ostatní konstrukce a práce a příplatky u meziplytových příček se oceňují cenami 763 11-17 pro příčky ze sádkartonových desek	m2	129,300	1 310,00	169 383,00	
			63+13,26*5 129,300					
120	K	763121426	Stěna předřazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15 stěna tl. 112,5 mm, profil 100 Poznámka k souboru cen 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou 763 12-1714 3 Ceny pro předřazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočárky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm 4 Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy předřazené stěny. 5 V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6 V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 7 Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17 pro příčky ze sádkartonových desek	m2	20,850	700,00	14 595,00	CS ÚRS 2020 01
			(0,9+0,9+2*2+2,25*2+1,8)*2*1,5 20,850					
121	K	763131431	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm bez izolace, REI do 90 Poznámka k souboru cen 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou -1714 3 Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu 4 V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci 5 V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 6 V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci	m2	163,400	655,00	107 027,00	CS ÚRS 2020 01
			19,6+2,7*7,2+34,6+13,7*5+13,3+17,5 163,400					
122	K	763131471	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2 tl. 12,5 mm bez izolace, REI do 90 Poznámka k souboru cen 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou -1714 3 Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu 4 V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci 5 V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 6 V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci	m2	35,400	710,00	25 134,00	CS ÚRS 2020 01
			3,7+4,5+1,8+6+4+4+3,9+7,5 35,400					
123	K	763131714	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr Poznámka k souboru cen 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou -1714 3 Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu 4 V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci 5 V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 6 V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci	m2	198,800	18,00	3 578,40	CS ÚRS 2020 01
			163,4+35,4 198,800					
124	K	763131751	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany Poznámka k souboru cen 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou -1714 3 Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu 4 V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci 5 V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 6 V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci	m2	198,800	20,09	3 993,22	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náler, tyto se oceňují cenou -1714 3 Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu 4 V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na průřely, tyto se oceňují ve specifikaci 5 V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 6 V ceně -1763 Příplatek za průřehy nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	125	M	28329221	Ísle PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2				
		VV		198,8*1,1	Přepočtené koeficientem množství	218,680		
PSC	126	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m				
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační náler, tyto se oceňují cenou -1714 3 Ceny -1512 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu 4 V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na průřely, tyto se oceňují ve specifikaci 5 V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci 6 V ceně -1763 Příplatek za průřehy nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci	m2	198,800	25,00	4 970,00	CS ÚRS 2020 01
	127	K	763412114	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělicí z dřevotřískových desek laminovaných II. 32 mm				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116 -1211 až -1216 -2111 až -2114 -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškové stavitelných nožek a dveří. 2 U cen -1111 -1121 -1211 je dřevotřísková deska II 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem II 0,8 mm	m2	10,420	3 360,00	35 011,20	CS ÚRS 2020 01
		VV		{(1.85*2)+(2.05*2)-[0.7*1.85*2]}*2				
	128	K	763412124	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných včetně nerezového kování II. 32 mm				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116 -1211 až -1216 -2111 až -2114 -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškové stavitelných nožek a dveří. 2 U cen -1111 -1121 -1211 je dřevotřísková deska II 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem II 0,8 mm	kus	4,000	2 790,00	11 160,00	CS ÚRS 2020 01
	129	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m				
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se zřízení přesunu ocení individuálně.	t	16,731	1 630,00	27 271,53	CS ÚRS 2020 01
PSC	130	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se zřízení přesunu ocení individuálně.	t	16,731	260,00	4 350,06	CS ÚRS 2020 01
		D	764	Konstrukce klempířské				
131	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					75 518,36
132	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplachování horních ploch zdi a nadezdívek do suti					
	VV		6,2*2					
133	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplachování parapetů do suti					
	VV		2,31*12					
134	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti					
135	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
136	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
137	K	764511612	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 330 mm					
138	K	764511662	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/rozměr svodu 330/100 mm					
139	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolien a odsákoků kruhový, průměru 100 mm					
	VV		3,5*2					
140	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	t	0,096	1 551,22	148,92	CS ÚRS 2020 01
	141	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	t	0,096	836,94	80,35	CS ÚRS 2020 01
PSC		D	766	Konstrukce truhlářské				
	142	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m				
	143	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického zčištění. 2 Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3 Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4 Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna					
		VV		2,01*1,5*9				
	144	M	6110000-9	okno plastové tepelné izolační 2010 x 1500 mm včetně kování a doplňků				
145	K	766622213	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu pevných do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického zčištění. 2 Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3 Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4 Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna	kus	9,000	8 893,50	80 041,50	
				kus	8,000	30,00	240,00	CS ÚRS 2020 01
	146	M	6110000-6	okno plastové 950 x 500 mm				
147	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického zčištění. 2 Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3 Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4 Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna	kus	8,000	0,00	0,00	
				kus	4,000	866,25	3 465,00	CS ÚRS 2020 01
	148	M	6110000-10	okno plastové tepelné izolační 1000 x 900 mm včetně kování a doplňků				
149	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
				kus	4,000	3 696,00	14 784,00	
				kus	7,000	400,00	2 800,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1 Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min 2 V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, staveč křídel a držadel křvných dveří 3 V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trmu, seřízení pojezdu na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dřevních křídel 4 V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické					
	PSC							
150	M	6110022-2	dveře vnitřní 800 x 1970 mm povrchová úprava HPL včetně kování, zámku a doplňků	kus	6,000	2 200,00	13 200,00	
151	M	6110022-3	dveře vnitřní 700 x 1970 mm povrchová úprava HPL včetně kování, zámku a doplňků	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
152	K	76660173	Montáž dřevních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových šífky do 1450 mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min 2 V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, staveč křídel a držadel křvných dveří 3 V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trmu, seřízení pojezdu na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dřevních křídel 4 V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické					
153	M	6110022-1	dveře vnitřní 1450 x 1970 mm povrchová úprava HPL včetně kování, zámku a doplňků	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
154	K	76660181	Montáž dřevních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových šífky do 800 mm	kus	10,000	650,00	6 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min 2 V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, staveč křídel a držadel křvných dveří 3 V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trmu, seřízení pojezdu na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dřevních křídel 4 V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické					
155	M	6110022-4	dveře vnitřní protipožární EW-C 15 DP3 1450 x 1970 mm povrchová úprava HPL včetně kování, zámku a doplňků	kus	10,000	8 900,00	89 000,00	
156	K	76668211	Montáž zárubni dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, lloušťky stěny do 170 mm	kus	7,000	981,74	6 872,17	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukojení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění					
157	M	6110001-2	zárubeň obložková pro dveře 800 x 1970 mm, povrchová úprava HPL	kus	6,000	2 650,00	15 900,00	
158	M	6110001-3	zárubeň obložková pro dveře 700 x 1970 mm, povrchová úprava HPL	kus	1,000	2 650,00	2 650,00	
159	K	76668212	Montáž zárubni dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře dvoukřídlové, lloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000	1 088,35	1 088,35	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukojení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění					
160	M	6110001-1	zárubeň obložková pro dveře 1450 x 1970 mm, povrchová úprava HPL	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
161	K	76668221	Montáž zárubni dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, lloušťky stěny do 170 mm	kus	10,000	1 273,53	12 735,31	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukojení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění					
162	M	6110001-4	zárubeň obložková protipožární pro dveře 800 x 1970 mm, povrchová úprava HPL	kus	10,000	4 725,00	47 250,00	
163	K	766691510	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí lésnění oken a balkónových dveří ve styku křídel s okenním rámem polyuretanovou páskou	m	156,760	16,74	2 623,98	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvoru 2 V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukojení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění 3 Cenami -97 nelze oceňovat venkovní krycí listy balkónových dveří, tato montáž se oceňuje cenou -1610					
	VV		(2,01*2+1,5*2)*9+((1*2+0,9*2)*4		78,380			
	VV		78,38*2 Přepočtené koeficientem množství		156,760			
164	M	59071049	folie okenní interiérová vodotěsná paropropustná PP s butylem 100mm	m	86,218	86,63	7 469,07	CS ÚRS 2020 01
	VV		78,38*1,1 Přepočtené koeficientem množství		86,218			
165	M	59071055	folie okenní exteriérová vodotěsná paropropustná PP s butylem 100mm	m	86,218	86,63	7 468,63	CS ÚRS 2020 01
	VV		78,38*1,1 Přepočtené koeficientem množství		86,218			
166	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	4,000	105,00	419,99	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvoru 2 V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukojení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění 3 Cenami -97 nelze oceňovat venkovní krycí listy balkónových dveří, tato montáž se oceňuje cenou -1610					
167	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm	m	4,000	476,00	1 904,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1*4		4,000			
168	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	4,000	51,50	206,00	CS ÚRS 2020 01
169	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	9,000	191,74	1 725,62	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvoru 2 V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukojení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění 3 Cenami -97 nelze oceňovat venkovní krycí listy balkónových dveří, tato montáž se oceňuje cenou -1610					
170	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm	m	18,090	476,00	8 610,84	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,01*9		18,090			
171	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	9,000	51,50	463,50	CS ÚRS 2020 01
172	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšvk přes 6 do 12 m	t	1,442	814,31	1 174,24	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocelovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
173	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,442	441,30	636,35	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ocelovaných ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3 Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
D	767	Konstrukce zámečnické						196 077,87
174	K	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapezových nebo vlnitých, uchyceným přístřelením	m2	234,587	226,94	53 236,73	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách není započteno zhotovení otvoru v krytině, tyto práce se oceňují cenami 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu 2 V cenách není započteno oplechování prostupu, tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské 3 Množství krytiny stěch se určí v m2 z rozměru plochy krytiny podle projektu					
	VV		36,37*5,85+0,6)		234,587			
175	M	154841-1	plech trapezový povrchová úprava pozink 135/310 tl 0,88mm	m2	258,046	504,00	130 055,18	
	VV		234,587*1,1 Přepočtené koeficientem množství		258,046			
176	K	7673912-1	Příplatek za spojování (sešívání) trapezového plechu	m2	234,587	34,65	8 128,44	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách není započteno zhotovení otvoru v krytině, tyto práce se oceňují cenami 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu 2 V cenách není započteno oplechování prostupu, tyto práce lze oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské 3 Množství krytiny stěch se určí v m2 z rozměru plochy krytiny podle projektu					
177	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšvk přes 6 do 12 m	t	3,169	1 046,68	3 316,92	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnost přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje</i>					
178	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace o ro jakoukoliv výšku objektu	t	3,169	423,04	1 340,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnost přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje</i>					
	D	771	Podlahy z dlaždic				34 849,82	
179	K	771574351	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů ofes 45 do 60 ks/m2	m2	35,400	580,00	20 532,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1 Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav</i>					
	WV		3.7+4.5+1.8+6+4+4+3.9+7.5		35,400			
180	M	5976125-r	dlaždice keramické protiskluzné dla proslředí, barevné	m2	38,940	315,00	12 266,10	
	WV		35,4*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		38,940			
181	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	35,400	36,79	1 302,40	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1 V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru 2 V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky 3 V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci</i>					
182	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky ofes 6 do 12 m	t	0,950	441,81	419,72	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnost přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje</i>					
183	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace o ro jakoukoliv výšku objektu	t	0,950	346,95	329,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnost přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje</i>					
	D	776	Podlahy povlakové				166 806,61	
184	K	776111111	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	163,400	36,70	5 996,20	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1 V ceně 776 12-1511 záběra pro vlhkost jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem 2 V ceně 776 13-2111 vyzružení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva 3 V cenách 776 14-1111 až 776 14-1111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky</i>					
	WV		19.6+2.7+7.2+34.6+13.7+13.7+13.7+13.7+13.7+13.3+17.5		163,400			
185	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	163,400	7,70	1 258,11	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1 V ceně 776 12-1511 záběra pro vlhkost jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem 2 V ceně 776 13-2111 vyzružení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva 3 V cenách 776 14-1111 až 776 14-1111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky</i>					
186	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	163,400	22,44	3 666,25	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1 V ceně 776 12-1511 záběra pro vlhkost jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem 2 V ceně 776 13-2111 vyzružení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva 3 V cenách 776 14-1111 až 776 14-1111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky</i>					
187	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	163,400	323,40	52 843,56	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1 V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž valným položením jsou započteny i náklady na dodávku pásy.</i>					
188	M	69751014	koberec zátléžový vysoká zátléž hm 1820g/m2 s 4m	m2	179,740	380,00	68 301,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		163.4*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		179,740			
189	K	776421111	Montáž list obvodových lepených	m	202,200	62,30	12 596,87	CS ÚRS 2020 01
	WV		19.7+7+10.3+56.1+15.3+15.3+15.3+15.3+15.3+17.5		202,200			
190	M	69751204	lišta koberecová 55x9mm	m	206,244	38,20	7 878,52	CS ÚRS 2020 01
	WV		202.2*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		206,244			
191	K	776421312	Montáž list přechodových šroubovaných	m	3,750	80,35	301,30	CS ÚRS 2020 01
	WV		3.7+0.3+0.8+1,45		3,750			
192	M	55343116	profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne	m	3,825	208,00	795,60	CS ÚRS 2020 01
	WV		3.75*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		3,825			
193	K	776421711	Montáž list vložení pásků z podlahoviny do list včetně nazežení	m	202,200	38,04	7 692,26	CS ÚRS 2020 01
194	M	69751014	koberec zátléžový vysoká zátléž hm 1820g/m2 s 4m	m2	13,345	380,00	5 071,10	CS ÚRS 2020 01
	WV		202.200*0,055		11,121			
	WV		11.121*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		13,345			
195	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky ofes 6 do 12 m	t	0,605	366,13	221,51	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnost přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje</i>					
196	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,605	304,34	184,13	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnost přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje</i>					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				144 456,82	
197	K	781474115	Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých ofes 22 do 25 ks/m2	m2	142,600	578,90	82 551,14	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1 Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav</i>					
198	M	59761039	obklad keramický hladký ofes 22 do 25ks/m2	m2	156,860	220,00	34 509,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		142.6*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		156,860			
199	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	7,000	355,20	2 486,37	CS ÚRS 2020 01
	WV		(0.5*1)*14		7,000			
200	M	63465126	zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm	m2	7,700	642,00	4 943,40	CS ÚRS 2020 01
	WV		7*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		7,700			
201	K	7814941-R1	Ostatní prvky nerezové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	6,300	168,00	1 058,40	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1 Množství měřených jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladek, nezávisle na jejich velikosti 2 Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu</i>					
	WV		0.9+1.3+2.05+2.05		6,300			
202	K	7814945-R2	Ostatní prvky nerezové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	66,200	173,25	11 469,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen 1 Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkládek, nezávisle na jejich velikosti. 2 Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu					
203	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	142,600	36,79	5 246,41	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1 V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2 V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3 Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba 4 V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
204	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,780	441,81	1 228,23	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
205	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,780	346,95	964,52	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				67 768,14	
206	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	127,500	64,58	8 231,43	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,85*16,25*241 l/pe		127,500			
207	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	127,500	75,71	9 653,26	CS ÚRS 2020 01
208	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	127,500	139,83	17 828,84	CS ÚRS 2020 01
209	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	255,000	125,70	32 054,61	CS ÚRS 2020 01
	VV		127,5*2 Přepočtené koeficientem množství		255,000			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				75 897,41	
210	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 001,979	19,10	19 135,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		163,4+35,4*strop		198,800			
	VV		221,649+(4,35+55,19+8,105+103,45+58,42+129,3)*2+6,5*stěny		945,779			
	VV		-142,6*obklad		-142,600			
	VV		Součet		1 001,979			
211	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 001,979	44,00	44 087,08	CS ÚRS 2020 01
212	K	784221155	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech v odstínu slávy	m2	1 001,979	12,65	12 675,03	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: C - Nástavba objektu a zpevněné plochy - investice města
Soupis: C.2 - Zpevněné plochy

KSO:
Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčinský stavební podnik s.r.o.
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek
Poznámka:

CC-CZ
Datum: 15.07.2020
IČ:
DIČ:
IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		826 762,96	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	826 762,96 0,00	21,00% 15,00%	173 620,22 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 000 383,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně

Objekt: C - Nástavba objektu a zpevněné plochy - investice města

Soupis: **C.2 - Zpevněné plochy**

Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna

Zadavatel: Město Dolní Poustevna

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 15.07.2020

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

826 762,96

HSV - Práce a dodávky HSV

639 144,33

1 - Zemní práce	151 931,12
2 - Zakládání	97 093,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 321,22
5 - Komunikace pozemní	166 859,31
8 - Trubní vedení	13 710,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	114 076,46
997 - Přesun sutě	62 541,77
998 - Přesun hmot	13 610,03

PSV - Práce a dodávky PSV

187 618,63

767 - Konstrukce zámečnické	186 347,71
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 270,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně

Objekt: C - Nástavba objektu a zpevněné plochy - investice města

Soupis: C.2 - Zpevněné plochy

Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna

Zadavatel: Město Dolní Poustevna

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Datum: 15.07.2020

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							826 762,96	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					639 144,33	
D	1	Zemní práce					151 931,12	
1	K	113106021	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní snář z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	96,500	95,26	9 192,51	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože po překopech inženýrských sítí z důvodu oprav havárie a přeložek 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových inženýrských sítí 3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-7030 až -7034 -7430 až -7434 a -7530 až -7534 Odstranění podkladu nebo krytu po překopech z betonu prostého 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto katalogu b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot					
VV			96,50 m hl. vstupu		96,500			
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	4,500	104,69	471,12	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladu nebo krytu z betonu prostého souboru cen 113 10-7 Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění a) dlažebních, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot					
VV			3*1,5 m původ. vstupu		4,500			
3	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenného hrubého drceného o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	4,500	276,00	1 242,01	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně Odstraňuje se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně 2. Ceny a) -7111 až -7113 -7151 až -7153 -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze šterkopisky, škváry, stěrky nebo z mechanicky zpevněných zemí b) -7121 až 7125 -7161 až -7165 -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemí stabilizovaných vápnem c) -7130 až -7134 -7170 až -7174 -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemí stabilizovaných cementem 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živinými postřiky nebo nátěry 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní stýčných ploch betonových nebo živinových podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73 Zarovnaní stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnaní stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti 7. Ceny -714 -718 -724 a -734 nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu hrázováním					
VV			3*1,5 m původ. vstupu		4,500			
4	K	113204111	Vytřásní obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	66,000	37,65	2 484,87	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny a) pro vytřásní obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikost uložených v jakémkoliv loži popř. i s operami a vyspáraných jakýmkoliv materiálem b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění a) vytřásných obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku b) vytřásných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku 3. Vytřásní obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytřásní obrub z jedné řady kostek 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot					
VV			1,5+0,5 m původ. vstupu		2,000			
VV			14,5+32+3,5*2+10,5 m zpev. plocha		64,000			
VV			Součet		66,000			
5	K	121151103	Sejmутi omice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	139,384	34,85	4 858,07	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmутé omice na dopravní prostředek b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením 2. Ceny lze použít i pro sejmутí podomíček 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných příměsí (kamenu, kořenu apod.), tyto práce se oceňují individuálně					
VV			((221,6+7,18*1,52+3*1,04)+(96,25))		139,384			
6	K	122251302	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	22,639	146,35	3 313,27	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek					
VV			5,65*2,4 rampa		13,560			
VV			(9,05+1,5+4)*2,4*0,26 rampa		9,079			
VV			Součet		22,639			
7	K	132253101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	16,920	454,55	7 690,97	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na příslušné terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek					
VV			(14,1*0,6*1)*2		16,920			
8	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	27,877	54,75	1 526,22	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří, vylučuje-li projekt použití dozenu 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem, toto přemístění se oceňuje individuálně					
VV			(139,384*0,1)*2 omice		27,877			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	39,559	187,82	7 430,11	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří, vylučuje-li projekt použití dozenu 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem, toto přemístění se oceňuje individuálně					
VV			22,639+16,92		39,559			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 zračných 1 000 m	m3	1 780,155	14,07	25 051,27	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Přemístěje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vyžaduje-li projekt použití dozoru. 2 Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem, tato přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		39.559*45 Přepočtené koeficientem množství		1 780,155			
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,559	214,15	8 471,48	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně, vodoravná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu. b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni rovna- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2 Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
12	K	171151112	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhuňtých z hornin nesoudržných kamenitých	m3	70,690	64,36	4 549,44	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 2 Ceny 25-1101 lze použít i pro a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení, tato množství se určí v m3 uloženého výkopku měřeného v rostlém stavu b) uložení výkopku do násypu pod vodou 3 Ceny nelze použít! a) pro uložení sypaniny do hrází, uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází. b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo též jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Tato uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektu.					
	VV		(221.6+7.18*1.52+3*1.04)*0.3*hlavní plocha		70,690			
13	M	58344199	štrkodrt frakce 0/63	t	141,380	338,00	47 786,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		70.69*2 Přepočtené koeficientem množství		141,380			
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	39,559	12,63	499,47	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Ceny je určena i pro a) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuňtění sypaniny. b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2 Ceny nelze použít pro uložení výkopku nebo omce na trvalé skládky s předepsaným zhuňtěním, tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypu. 3 V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4 V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5 Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopáři.					
15	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	79,118	147,00	11 630,35	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2 V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.					
	VV		39.559*2 Přepočtené koeficientem množství		79,118			
16	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuňtěním	m2	262,000	32,64	8 550,55	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovňování nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusovými, dřevními a dále předepsá-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2 Ceny 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubni zářezu v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3 Ceny neplatí pro zhuňtění podloží pod násypy; toto zhuňtění se oceňuje cenou 171 15-2101 Zhuňtění podloží pod násypy. 4 Ceny neplatí pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy; pro urovňování dna příkopu pro jakoukoliv jejich šířku, toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svaňování trvalých svahu do projektovaných profilů. 5 Urovňování ploch ve sklonu přes 1 5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svaňování trvalých svahu do projektovaných profilů. 6 Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť.					
17	K	181351003	Rozprostření a urovňování omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	92,920	77,30	7 182,99	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2 V ceně nejsou započteny náklady na získání omnice, tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmuti omnice.					
	VV		13.938/0.15		92,920			
	D	2	Zakládání				97 093,86	
18	K	274321411	Zakládky z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	13,488	2 525,84	34 088,55	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V ceně příplatek -591 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřetenu betonů pod hladinou patičky bentonitové suspenze a na průběžné odkerpání suspenze z přeplutím na určené místo do 20 m popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu. 2 Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3 V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36- Výztuž základů. 4 V cenách z betonu pro konstrukce bilých van 27 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.					
	VV		(14.05*0.6*0.8)*2*zaklad opěrky		13,488			
19	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	3,000	266,49	799,46	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2 Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
20	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	3,000	44,58	133,75	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2 Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
21	K	279113146	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdva přes 400 do 500 mm	m2	28,100	1 912,60	53 744,18	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1 V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2 V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže, tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- Výztuž základových zdí nosných. 3 Množství jednotek se určí ve m2 plochy zdva.					
	VV		(14.05*1.0)*2		28,100			
22	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových včetně výztuže ielich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,233	35 827,99	8 347,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		(14.05*2*3)*2*(0.92/1000)		0,155			
	VV		(14.05/0.5)*2*1.5*(0.92/1000)		0,078			
	VV		Součet		0,233			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				19 321,22	
23	K	317322411	Rimsy nebo žlabové rimsy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	1,832	3 143,53	5 758,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		(14.05*2*0.45)*0.1*nová		1,265			
	VV		(4.8+1.4+1.4+3+2)*0.45*0.1*puvodní		0,567			
	VV		Součet - hlava opěrky		1,832			
24	K	317351105	Bednění klenbových pasů, rims nebo překladů rims nebo žlabových rims včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní linie konstrukce do 8 m nad nejnižší nižší podlahou zřízení	m2	8,140	844,38	5 245,29	CS ÚRS 2020 01
	VV		(14.05*2)*0.2*nová		5,620			
	VV		(4.8+1.4+1.4+3+2)*0.2*puvodní		2,520			
	VV		Součet - hlava opěrky		8,140			
25	K	317351106	Bednění klenbových pasů, rims nebo překladů rims nebo žlabových rims včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní linie konstrukce do 0 m nad nejnižší nižší podlahou odstranění	m2	0,140	150,35	1 220,01	CS ÚRS 2020 01
26	K	317361821	Výztuž překladů, rims, žlabů, žlabových rims, klenbových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,075	38 500,30	2 887,52	CS ÚRS 2020 01
	VV		(14.05*2)*0.92*2/1000*nová		0,052			
	VV		(4.8+1.4+1.4+3+2)*0.92*2/1000*puvodní		0,023			
	VV		Součet - hlava opěrky		0,075			
27	K	348213112	Zdění plotových zdí a podezdívek z lomového kamene na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0.02 m3, šířka sořav přes 4 do 10 mm	m3	0,792	4 207,15	3 332,06	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít: a) pokud není nutno kámen nakupovat (použije se původní kámen), b) v případě nutnosti zohlednění specifických vlastností kamene - kvality, estetických parametrů, dostupnosti a ceny. 2. Ceny lze použít i pro ocenění zdání kamenného obkladového zdiva. 3. Licování a a vytvoření hrany se oceňuje cenami příplatku souboru cen 348 21- Zdivo plochových zdí a podezdívek z lomového kamene 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku kamene, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztrátě lze stanovit ve výši 5 %. Orientační měrná hmotnost kamene je 2 700 kg/m3 b) spárování zdiva, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 628 63-12 Spárování zdiva opěrných zdí a valu části A05 tohoto katalogu					
		W	2,2*0,45*0,8*doplnění po schodech		0,792			
28	M	2720000-1	původní odštěněné zdivo po vybourání včetně rozřídění	m3	0,832	1 050,00	873,60	
		WV	0,792*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,832			
		D 5	Komunikace pozemní				166 859,31	
29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	261,959	104,11	27 271,88	CS ÚRS 2020 01
		W	(221,6+7,18*1,52+3*1,04)*hlavní plocha		235,634			
		WV	3*1,5*doplnění u puvod vstupu		4,500			
		WV	(9,05+1,5+4)*1,5*rampa		21,825			
		WV	Součet		261,959			
30	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na hranici tl. 60 mm skloniv A pro plochu přes 100 do 300 m2	m2	261,959	300,30	78 666,29	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení. Skupina A: dlažby z prvku stejného tvaru. Skupina B: dlažby z prvku dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2. Skupina C: dlažby oboukrovných tvarů (oblouky, kruhy, apod.) 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňují ve specifikaci, ztrátě lze dohodnout u plochy: a) do 100 m2 ve výši 3 % b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 % c) přes 300 m2 ve výši 1 % 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 -9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože					
31	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	267,198	228,00	60 921,14	CS ÚRS 2020 01
		WV	261,959*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		267,198			
		D 8	Trubní vedení				13 710,56	
32	K	879230-R	Propojení přírodního potrubí sepliku s odtokovým potrubím včetně potřebného materiálu	kus	1,000	8 925,00	8 925,00	
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro polypropylenové, polyetylenové a PVC potrubí					
33	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	1,000	165,56	165,56	CS ÚRS 2020 01
34	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	2 310,00	4 620,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m b) zarovnění plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdívání rámu, d) odstranění a znovusazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hmce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztrátě se nestanoví					
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				114 076,46	
35	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční ohrádkou z betonu prostého tř. C 12/15	m	40,500	143,74	5 821,39	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníku, tyto se oceňují ve specifikaci 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 922-1					
		W	12,5+11,5+1,5*4*hl plocha		30,000			
		W	3+1,5*původ vchod		4,500			
		W	1,5*4*k rampě		6,000			
		WV	Součet		40,500			
36	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	40,500	78,75	3 189,38	CS ÚRS 2020 01
37	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného nebo smíšeného kamenného	m3	0,810	693,23	561,51	CS ÚRS 2020 01
		WV	1,5*0,45*1,2*pro rampu		0,910			
38	K	961031511	Bourání základového zdiva z tváric ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže	m3	0,900	2 703,45	2 433,11	CS ÚRS 2020 01
		WV	3*0,3*0,75+1*0,3*0,75		0,900			
39	K	9610500-1	Likvidace odpadů (kalů) ze slávacího septiku a celková dezinfekce	kus	1,000	18 480,00	18 480,00	
40	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	5,250	5 055,09	26 539,20	CS ÚRS 2020 01
		W	5*7*0,15*dno septiku		5,250			
41	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	4,200	6 241,43	26 214,01	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva nadzákladového železobetonového					
		W	7*0,3*2*stěna septiku u opěrky		4,200			
42	K	963023612	Vybourání schodišťových sloupů obých, rovných nebo kosých ze zdi kamenné oboustranné	m	8,800	501,56	4 413,70	CS ÚRS 2020 01
		WV	2,2*4		8,800			
43	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	10,500	2 516,59	26 424,16	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin.					
		WV	5*7*0,3*strop septiku		10,500			
		D 997	Přesun sutě				62 541,77	
44	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,305	30,99	40,44	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen)					
45	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	70,470	6,42	452,71	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen)					
		WV	1,305*54 *Přepočtené koeficientem množství		70,470			
46	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	81,602	34,64	2 826,58	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen)					
		WV	24,608+1,328+2,64+3,256+1,69+12,6+10,00+25,2		81,602			
47	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 406,508	8,26	36 392,59	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen)					
		WV	81,602*54 *Přepočtené koeficientem množství		4 406,508			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	85,029	122,54	10 419,58	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky					
49	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	28,576	138,50	3 900,62	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny uvedených souborů cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
	WV		24 608+1 328+2 64		28,576			
50	K	997221625	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	49,770	157,50	7 838,78	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny uvedených souborů cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
	WV		1 89+12 6+10 08+25,2		49,770			
51	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,561	147,00	670,47	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny uvedených souborů cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu					
	WV		1,305+3,256		4,561			
	D	998	Přesun hmot				13 610,03	
52	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu	t	276,970	49,14	13 610,03	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy ležát s krytem monolitickým betonovým nebo živiným					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				187 618,63	
	D	767	Konstrukce zámečnické				186 347,71	
53	K	767161217	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg	m	24,850	221,03	5 492,66	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -51 lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotvení prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo, tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku 3. V cenách nejsou započteny náklady na a) vytvoření ohybu nebo ohybníku, tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích listů, tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem					
	WV		4 8+1 4+1 4+3+14,25		24,850			
54	M	1540000-z1	zábradlí ocelové z profilové oceli se svislou výplní včetně povrchové úpravy (žárově zinkované s povrchovou barevnou úpravou)	m	24,850	3 696,00	91 845,60	
55	K	767161811	Demontáž zábradlí do suti rovného rozebiratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	3,000	108,65	325,95	CS ÚRS 2020 01
56	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním	m	64,000	202,84	12 981,94	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -51 lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotvení prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo, tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku 3. V cenách nejsou započteny náklady na a) vytvoření ohybu nebo ohybníku, tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích listů, tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem					
	WV		2*2"ke schodišti		4,000			
	WV		15*4"x rampě		60,000			
	WV		Součet		64,000			
57	M	1400000-z2	madlo schodišťové včetně povrchové úpravy (žárově zinkované s povrchovou barevnou úpravou)	m	4,000	1 155,00	4 620,00	
58	M	1400000-z3	madlo rampy z profilové oceli včetně povrchové úpravy (žárově zinkované s povrchovou barevnou úpravou)	m	60,000	1 155,00	69 300,00	
59	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky do 8 m	t	1,241	1 012,55	1 256,57	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
60	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,241	423,04	524,99	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 270,92	
61	K	783826675	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (březolitových)	m2	26,455	48,04	1 270,92	CS ÚRS 2020 01
	WV		(14,05*2)*(0,45+0,1+0,1)*nová		18,265			
	WV		(4,8+1,4+1,4+3+2)*(0,45+0,1+0,1)*puvodní		8,190			
	WV		Součet - hlava opěrky		26,455			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sportovní haly na st.p č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně

Objekt:

C - Nástavba objektu a zpevněné plochy - investice města

Soupis:

C.3 - Zdravotně technická instalace

KSO:

Místo: st.p č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna

CC-CZ:

Datum: 15.07.2020

Zadavatel:

Město Dolní Poustevna

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Děčinský stavební podnik s.r.o.

IC:

47781483

DIČ:

CZ47781483

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Rousek

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		368 396,82	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	368 396,82 0,00	21,00% 15,00%	77 363,33 0,00
Cena s DPH		v CZK	445 760,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: C - Nástavba objektu a zpevněné plochy - investice města
Soupis: C.3 - Zdravotně technická instalace
Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčinský stavební podnik s r.o.

Datum: 15.07.2020
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dflu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		368 396,82
HSV - Práce a dodávky HSV		14 706,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		2 076,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		9 533,67
997 - Přesun sutě		3 011,60
998 - Přesun hmot		85,09
PSV - Práce a dodávky PSV		353 690,30
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		58 535,56
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		57 485,80
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		176 720,08
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		57 843,28
763 - Konstrukce suché výstavby		3 105,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně

Objekt: C - Nástavba objektu a zpevněné plochy - investice města

Soupis: C.3 - Zdravotně technická instalace

Místo: st.p.č.k. 542, k.ú. Dolní Poustevna

Zadavatel: Město Dolní Poustevna

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s r.o.

Datum: 15.07.2020

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							368 396,82	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					14 706,52	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					2 076,16	
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šířky rýhy ve stěnách	m2	6,250	332,19	2 076,16	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu								
PSC								
WV	43*0,1+13*0,15				6,250			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					9 533,67	
2	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	20,000	51,00	1 020,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení 2 V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3 Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí								
PSC								
3	K	972055141	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách železobetonových ve střepech z dutých prefabrikátů, plochy do 0,0225 m2 tl. přes 120 mm	kus	4,000	94,35	377,38	CS ÚRS 2020 01
4	K	972055241	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách železobetonových ve střepech z dutých prefabrikátů, plochy do 0,09 m2 tl. přes 120 mm	kus	8,000	127,22	1 017,72	CS ÚRS 2020 01
5	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	43,000	104,09	4 475,66	CS ÚRS 2020 01
WV	11,1+6,2+1,7+24				43,000			
6	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	13,000	203,30	2 642,91	CS ÚRS 2020 01
D	997	Přesun sutě					3 011,60	
7	K	997013212	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,534	1 293,46	1 984,16	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na a) vodorovnou dopravu na určenou vzdálenost. b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy. c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku 2 Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m 3 Montáž, demontáž a prodávám shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti 4 Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb								
PSC								
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,534	155,01	237,78	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce 2 V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku 3 Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontajneru) 4 Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511								
PSC								
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i zaočátv 1 km přes 1 km	t	82,836	6,81	564,16	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce 2 V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku 3 Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontajneru) 4 Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511								
PSC								
WV	1,534*54 Přepočtené koeficientem množství				82,836			
10	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů kódem 17 01 02	t	1,534	147,00	225,50	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadu 2 Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3 V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4 Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-50 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu								
PSC								
D	998	Přesun hmot					85,09	
11	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,254	335,00	85,09	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb 2 K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvláštní přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119 3 Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m								
PSC								
D	PSV	Práce a dodávky PSV					353 690,30	
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					58 535,56	
12	K	721173722	Potrubi z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 40	m	1,700	310,00	527,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 Cenami -3735 až -3738 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstupu po čisticí kus 2 Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- Ochrana potrubí, část A 02								
PSC								
WV	13-(8,8+2,5)*původ množství - dotace				1,700			
13	K	721173723	Potrubi z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 50	m	6,200	350,00	2 170,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 Cenami -3735 až -3738 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstupu po čisticí kus 2 Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- Ochrana potrubí, část A 02								
PSC								
WV	38,2-(29,3+2,7)*původ množství - dotace				6,200			
14	M	266116-1	čisticí kus kanalizační PVC DN 50	kus	1,000	450,00	450,00	
15	K	721173724	Potrubi z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 70	m	11,100	420,00	4 662,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 Cenami -3735 až -3738 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstupu po čisticí kus 2 Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- Ochrana potrubí, část A 02								
PSC								
WV	18,5-(7,4)*původ množství - dotace				11,100			
16	M	200116-2	čisticí kus kanalizační PVC DN 75	kus	3,000	390,00	1 170,00	
17	K	721174005	Potrubi z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	12,800	530,00	6 784,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstupu po čisticí kus 2 Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- Ochrana potrubí, část A 02								
PSC								
WV	96,2-(85,4+17,7)*původ množství - dotace				12,800			
18	M	26611944	čisticí kus kanalizační PVC DN 110	kus	2,000	480,00	960,00	CS ÚRS 2020 01
WV	13-(8+3)				2,000			
19	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	14,000	85,00	1 190,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1 Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke stropům a zařízením 2 Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- Potrubí z plastových trub, část A 01								
PSC								
20	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,000	95,00	760,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením 2 Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- Potrubí z plastových trub částí A 01					
21	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením 2 Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- Potrubí z plastových trub částí A 01					
22	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	6,000	140,00	840,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením 2 Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- Potrubí z plastových trub částí A 01					
23	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VW		8-(5+1)*puvod. množství - dotace		2,000			
24	K	721212113	Odtokové sprchové žláby se západovou uzávěrkou a krycím roštem délky 900 mm	kus	4,000	5 500,00	22 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VW		11-(7)*puvod. množství - dotace		4,000			
25	K	721226513	Západkové uzavěrky podomítkové (T-obj) s krycí deskou pro pracku a myčku DIN 4090 s přípojem vody a elektrifikací	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	CS ÚRS 2020 01
26	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	6,000	950,00	5 700,00	CS ÚRS 2020 01
	VW		8-(1+1)*puvod. množství - dotace		6,000			
27	K	721274121	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2020 01
28	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	31,800	36,00	1 144,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V ceně -0123 není započteno dodání média, jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci					
	VW		17+6,2+11,1+12,8		31,800			
29	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,112	680,00	76,16	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
30	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,112	550,00	61,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				57 485,80	
31	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	19,800	360,00	7 128,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek					
	VW		67,5-(40,5+7,2)*puvod. množství - dotace		19,800			
32	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	24,100	410,00	9 881,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek					
	VW		105-(74,4+6,5)*puvod. množství - dotace		24,100			
33	K	722174062	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	kus	15,000	280,00	4 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek					
34	K	722174063	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	kus	5,000	320,00	1 600,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek					
35	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťka izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	19,800	95,00	1 881,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubek					
36	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťka izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	24,100	110,00	2 651,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubek					
37	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	49,000	250,00	12 250,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zahřívacích předmětů a vytokových amatur 2 Potrubí vodovodních přípojek k zahřívacím předmětům, vytokovým amaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod					
	VW		14*(2+5+2)+(1+4)*2+3+1		49,000			
38	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2	kus	9,000	155,00	1 395,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek 2 V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek					
	VW		5+2+1+1		9,000			
39	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet)	soubor	20,000	570,00	11 400,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek 2 V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek					
	VW		14+5+1		20,000			
40	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	43,900	55,00	2 414,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným 2 Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodu vodovodního potrubí 3 V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení koncu potrubí 4 V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku					
	VW		19,8+24,1		43,900			
41	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	43,900	59,00	2 590,10	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným 2 Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodu vodovodního potrubí 3 V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení koncu potrubí 4 V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku					
42	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,080	660,00	52,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					
43	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,080	530,00	42,40	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					176 720,08
44	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	5,000	4 560,00	22 800,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1 V cenách -1351 -1361 není započten napájecí zdroj 2 V cenách jsou započtené klozetové sedátka					
45	K	725121512	Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál odsávací, přívod vody vnější svislý	soubor	2,000	4 450,00	8 900,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1 V cenách -1001 -1521 -1525 -1529 -2002 není započten napájecí zdroj 2 V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pasánu					
46	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	14,000	1 800,00	25 200,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1 V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzavěru (roháčku) a sifonu 2 V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloup, skříňky...), jsou použity kulové uzavěry a sifon s celokovovým designem 3 V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4 V cenách -4112-14, -4141-43 -4151-56 -4161-63 -4211, 21, 31 není započten napájecí zdroj					
47	K	725241213	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1 V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na podezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 278 23-11. Podezdívka (základ) chleba 2 V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na obezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 346 24-43. Obezdívka koupelňových van 3 V ceně -1901 nejsou započteny náklady na dodání sprchové vaničky					
48	K	725244523	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné vstup z rohu, na vaničku 900x900 mm	soubor	1,000	9 660,00	9 660,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1 V cenách -4904-4907 nejsou započteny náklady na dodání sprchových dveří a zástěn					
49	K	7252915-1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový dávkovač tekutého mydla na 350 ml	soubor	14,000	550,00	7 700,00	
50	K	7252915-2	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezového WC čističe se šleškou	soubor	5,000	600,00	3 000,00	
51	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	7,000	890,00	6 230,00	CS ÚRS 2020 01
52	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	14,000	890,00	12 460,00	CS ÚRS 2020 01
53	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	5 950,00	5 950,00	CS ÚRS 2020 01
54	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojevací trubičkou G 1/2	soubor	67,000	175,00	11 725,00	CS ÚRS 2020 01
WV			14"2+2"2np			30,000		
WV			16"2+5"1np			37,000		
WV			Součet			67,000		
55	M	286500-r	rohový ventil nástěnný kovový s chromovým povrchem a připojevací hadičkou	kus	67,000	250,00	16 750,00	
56	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1 V ceně -1422 není započten napájecí zdroj					
57	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	14,000	1 600,00	22 400,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1 V cenách -2654, 56 -9101-9202 není započten napájecí zdroj					
58	K	725841332	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	5,000	1 890,00	9 450,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1 V cenách -1353-54 není započten napájecí zdroj					
59	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepádu G 5/4	kus	14,000	253,00	3 542,00	CS ÚRS 2020 01
60	K	725861312	Zápachové uzavěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	14,000	250,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1 Pro volbu cen zápachových uzavěrek je rozhodující vnější průměr připojevací trubky. 2 V cenách je započteno i propojení zápachové uzavěrky s odpadní výpustkou 3 Cenami zápachových uzavěrek nelze oceňovat zápachové uzavěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů 4 Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-					
61	K	725865311	Zápachové uzavěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1 Pro volbu cen zápachových uzavěrek je rozhodující vnější průměr připojevací trubky. 2 V cenách je započteno i propojení zápachové uzavěrky s odpadní výpustkou 3 Cenami zápachových uzavěrek nelze oceňovat zápachové uzavěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů 4 Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-					
62	K	725865411	Zápachové uzavěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	2,000	330,00	660,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1 Pro volbu cen zápachových uzavěrek je rozhodující vnější průměr připojevací trubky. 2 V cenách je započteno i propojení zápachové uzavěrky s odpadní výpustkou 3 Cenami zápachových uzavěrek nelze oceňovat zápachové uzavěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů 4 Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-					
63	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,493	691,00	340,66	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
64	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,493	512,00	252,42	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		726	Zdravotnicka - předstěnové instalace					57 843,28
65	K	7261310-1	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné výlevky ovládání zepředu	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1 V ceně jsou započteny náklady na -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy -1042 dodání ovládacího tlačítka -1043 dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy -1061 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy. 2 V ceně nejsou započteny náklady na -1043 dodání podpěrných prvků a madel -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka 3 V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů					
66	K	726131021	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm	soubor	2,000	6 500,00	13 000,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1 V ceně jsou započteny náklady na -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy -1042 dodání ovládacího tlačítka -1043 dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy -1061 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy. 2 V ceně nejsou započteny náklady na -1043 dodání podpěrných prvků a madel -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka 3 V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů					
67	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1120 mm	soubor	5,000	6 500,00	32 500,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1 V ceně jsou započteny náklady na -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy -1042 dodání ovládacího tlačítka -1043 dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy -1061 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy. 2 V ceně nejsou započteny náklady na -1043 dodání podpěrných prvků a madel -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka 3 V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů					
68	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
69	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	8,000	522,00	4 176,00	CS ÚRS 2020 01
WV			1+2+5		8,000			
70	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,137	691,00	94,67	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -6191 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
71	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu.	t	0,137	530,00	72,61	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -6191 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		763	Konstrukce suché výstavby				3 105,58	
72	K	763111721	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohu uheľníků plastové	m	3,000	39,06	117,17	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmeľení a výztužnou pásku. 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3 Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4 Ceny -1621 až -1627 Montáž desek -1717 Penetrační nátěr -1718 Úprava spár separační páskou a -1771 -1772 Příplatek za rovnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5 V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6 V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
73	K	763121714	Stěna představená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na představených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	1,200	19,84	23,81	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 V cenách jsou započteny i náklady na tmeľení a výztužnou pásku. 2 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3 Ceny pro představené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4 Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy představené stěny. 5 V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily, tyto se oceňují ve specifikaci. 6 V cenách -1621 až -1627 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7 Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17 pro příčky ze sádrokartonových desek.					
VV		373,4			1,200			
74	K	763164511	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných uheľníků ve tvaru L rozvinuté šířce do 0,4 m, opatřené deskou standardní A II 12,5 mm	m	3,000	981,75	2 945,25	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny jsou určeny pro obklad konstrukcí z jakéhokoliv materiálu. 2 Ceny jsou určeny pro obklad trámu i sloupu. 3 V cenách jsou započteny i náklady na tmeľení, výztužnou pásku a ochranu rohu uheľníků. 4 V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 5 V cenách montáže obkladu nejsou započteny náklady na: a) desky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. b) ochranné uheľníky, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
75	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,016	807,69	12,92	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu oceňuje individuálně.					
76	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových. Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,016	401,73	6,43	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1 Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2 Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3 Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu oceňuje individuálně.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt:
C - Nástavba objektu a zpevněné plochy - investice města
Soupis:
C.4 - Zařízení pro vytápění

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum	15.07.2020
Zadavatel:	IČ:	
Město Dolní Poustevna	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	47781483
Děčínský stavební podnik s.r.o.	DIČ:	CZ47781483
Projektant:	IČ:	
ProProjekt s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
Martin Rousek	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH		220 842,00	
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	220 842,00	21,00%	46 376,82
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	267 218,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: C - Nástavba objektu a zpevněné plochy - investice města
Soupis: C.4 - Zařízení pro vytápění

Místo:
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s r.o.

Datum: 15.07.2020
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	220 842,00
1- Technologie - mat - 1- Technologie - mat	194 417,00
2- Spojovací a montáž - 2- Spojovací a montáž	4 425,00
3 - Doprava - 3 - Doprava	6 000,00
4 - Zkoušky zařízení - 4 - Zkoušky zařízení	8 500,00
5 - Stavební přípomoc - 5 - Stavební přípomoc	7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: C - Nástavba objektu a zpevněné plochy - investice města
Soupis: C.4 - Zařízení pro vytápění

Místo: Datum: 15.07.2020
Zadavatel: Město Dolní Poustevna Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 220 842,00

1- Technologie - mat 194 417,00								
1	K	Pol1	Potrubí z trubek Cu polotvrdých 15x1	m	30,000	200,00	6 000,00	
2	K	Pol2	Potrubí z trubek Cu polotvrdých 18x1	m	70,000	240,00	16 800,00	
3	K	Pol3	Potrubí z trubek Cu polotvrdých 22x1	m	60,000	290,00	17 400,00	
4	K	Pol4	Tlakové zkoušky potrubí do DN50	ks	2,000	2 500,00	5 000,00	
5	K	Pol5	Ostatní tvarovky a fitinky	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	
6	K	Pol7	Zpětná klapka DN25	ks	1,000	288,00	288,00	
7	K	Pol8	Filtr DN25	ks	1,000	281,00	281,00	
8	K	Pol11	Návrhová izolace z Pe 15/13	m	28,000	19,00	532,00	
9	K	Pol12	Návrhová izolace z Pe 18/13	m	65,000	25,00	1 625,00	
10	K	Pol13	Návrhová izolace z Pe 22/13	m	55,000	31,00	1 705,00	
11	K	Pol14	Pásky, spojky, lepidlo	kpl	1,000	500,00	500,00	
12	K	Pol15	Termostatická hlavice	ks	17,000	365,00	6 205,00	
13	K	Pol16	Uzavírací šroubení	ks	17,000	438,00	7 446,00	
14	K	Pol17	Deskové otopné těleso 515 W	ks	9,000	2 951,00	26 559,00	
15	K	Pol18	Deskové otopné těleso 1007 W	ks	7,000	4 086,00	28 602,00	
16	K	Pol20	Deskové otopné těleso 672W	ks	1,000	3 874,00	3 874,00	
17	K	Pol.21	Montáže	kpl	1,000	55 600,00	55 600,00	

2- Spojovací : 2- Spojovací a montáž 4 425,00								
18	K	Pol25	Montážní materiál Součástí rozvodu budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. Jako závěsný a kotvící materiál budou používány systémové komponenty certifikovaných výrobců. Kotvící materiál - hmoždinky pro všechny druhy materiálů (zdívo, beton atd.)	kg	15,000	135,00	2 025,00	
19	K	Pol26	Spojovací a doplňkový materiál Těsnící akrylátové a silikonové tmely. Samolepící těsnění, samolepící pásy, samosmršťovací utěšňovací pásy. Termoizolační trubky z olověného polystyrenu s AL fólií. Informační štítky	kg	8,000	300,00	2 400,00	

3 - Doprava 3 - Doprava 6 000,00								
20	K	Pol27	Doprava materiálu na místo stavby	m3	2,000	3 000,00	6 000,00	

4 - Zkoušky z: 4 - Zkoušky zařízení 8 500,00								
21	K	Pol34	Vyregulování otopné soustavy	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
22	K	Pol40	Zacvičení obsluhy	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
23	K	Pol41	Komplexní zkoušky - 8 h stálá přítomnost odborného pracovníka realizační firmy	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	

5 - Stavební p: 5 - Stavební připomo 7 500,00								
24	K	Pol42	Stavební připomoce - prostupy pro rozvody UT, , zazdívání a začisťování prostupů po montáži potrubí a radiátorů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
25	K	Pol43	Likvidace odpadů	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: C - Nástavba objektu a zpevněné plochy - investice města
Soupis: C.5 - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Dolní Poustevna

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.07.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		220 177,00	
DPH základní snížená	Základ daně	220 177,00	
	0,00	Sazba daně	Výše daně
		21,00%	46 237,17
		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 266 414,17	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevná

Objekt:

C - Nástavba objektu a zpevněné plochy - investice města

Soupis:

C.5 - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Místo:

Datum:

15.07.2020

Zadavatel:

Město Dolní Poustevna

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

220 177,00

HSV - Práce a dodávky HSV

17 066,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 066,00

PSV - Práce a dodávky PSV

178 611,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

8 000,00

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

250,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

15 773,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

40 430,00

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

2 156,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

14 360,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

95 574,00

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

2 068,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

24 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

9 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

10 500,00

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevná

Objekt: C - Nástavba objektu a zpevněné plochy - investice města

Soupis: **C.5 - Zařízení silnoprůdové elektroinstalace**

Místo:		Datum:	15.07.2020
Zadavatel:	Město Dolní Pouslevna	Projektant:	ProProjekt s.r.o.
Uchazeč:	Děčínský stavební podnik s.r.o.	Zpracovatel:	Martin Rousek

Náklady soupisu celkem							220 177,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				17 066,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 066,00
1	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	14,000	150,00	2 100,00
2	K	971033148	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	8,000	185,00	1 110,00
3	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	42,000	90,00	3 780,00
4	K	974082212	Vysekání rýh pro vodiče v omitce MC stěn š do 30 mm	m	182,000	48,00	8 736,00
5	K	974082214	Vysekání rýh pro vodiče v omitce MC stěn š do 70 mm	m	20,000	67,00	1 340,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				178 611,00
D		740	Elektromontáže - zkoušky a revize				8 000,00
6	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1,5 milionu Kč	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
D		742	Elektromontáže - rozvodný systém				250,00
7	K	74281111R	Koordinace s provozovatelem / investorem	hod	0,500	500,00	250,00
D		743	Elektromontáže - hrubá montáž				15 773,00
8	K	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m	100,000	27,00	2 700,00
9	M	345710510	trubka elektroinstalační ohebná D23 mm	m	100,000	11,00	1 100,00
10	K	743112117	Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pevně	m	20,000	36,00	720,00
11	M	345710940	trubka elektroinstalační ohebná D36 mm	m	20,000	14,00	280,00
12	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	ks	85,000	45,00	3 825,00
13	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/1	kus	72,000	7,00	504,00
14	M	345715210	krabice univerzální s PH KU 68/2-1903	kus	12,000	11,00	132,00
15	M	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	1,000	110,00	110,00
16	K	743681100D	Demonláž stávajících rozvodů NN	hod	12,000	500,00	6 000,00
17	K	718111222	Trubka korugovaná 50/41	m	6,000	49,00	294,00
18	M	341828522	Trubka korugovaná 50/41	m	6,000	18,00	108,00
D		744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				40 430,00
19	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk 1 do 1 kV žila 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	30,000	20,00	600,00
20	M	341408256	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2,5 mm2	m	30,000	9,00	270,00
21	K	744411220	Montáž kabel Cu sk 2 do 1 kV do 0,20 kg pod omlitku stěn	m	520,000	21,00	10 920,00
22	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m	520,000	11,00	5 720,00
23	K	744411230	Montáž kabel Cu sk 2 do 1 kV do 0,40 kg pod omlitku stěn	m	540,000	25,00	13 500,00
24	M	341110380	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	60,000	29,00	1 740,00
25	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	480,000	16,00	7 680,00
D		746	Elektromontáže - soubory pro vodiče				2 156,00
26	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	28,000	7,00	196,00
27	M	21060624	SVORKA WAGO 221-415 5x2,5	ks	30,000	8,00	240,00
28	M	68500240	OZNAC.STITEK C.1	ks	56,000	14,00	784,00
29	M	345723090	páska stahovací kabelová VPP 4/280	roub	6,000	156,00	936,00
D		747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				14 360,00
30	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	20,000	95,00	1 900,00
31	M	345357691	spínač jednopólový řazení 1 10A bílý, IP20, komplet	kus	20,000	120,00	2 400,00
32	K	747111174	Montáž vypínač nástěnný 6-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	6,000	91,00	546,00
33	M	345357604	spínač jednopólový řazení 6 10A bílý, IP20, komplet	kus	6,000	138,00	828,00
34	K	747111178	Montáž vypínač nástěnný 7-křížový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	8,000	88,00	704,00
35	M	345357606	spínač jednopólový řazení 7 10A bílý, IP20, komplet	kus	8,000	175,00	1 400,00
36	K	747111128	Krabice vývodka do 5x2,5mm2	kus	1,000	89,00	89,00
37	M	345357130	Krabice vývodka do 5x2,5mm2	kus	1,000	93,00	93,00
38	K	747161060	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici L+N+PE dvojí zapojení prostředí základní, vlhké	kus	25,000	105,00	2 625,00
39	M	345551250R	zásuvka 2násobná 16A IP 20 bílá komplet	kus	25,000	129,00	3 225,00
40	K	7471621R	Podružný montážní materiál	kus	1,000	550,00	550,00
D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				95 574,00
41	K	748121142	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní do dvou zdrojů	kus	88,000	280,00	24 640,00
42	M	34814435R2	B - Svítidlo LED 58W / 8100lm kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40	kus	24,000	1 621,00	38 910,00
43	M	34814435R7	G - Svítidlo LED 36W / 5700lm kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40	ks	10,000	1 411,00	14 110,00
44	M	34814435R8	G/N - Svítidlo LED 36W / 5700lm kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40 s invertrem 1 hod	ks	3,000	3 052,00	9 156,00
45	K	748121211	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	4,000	280,00	1 120,00
46	M	348381000R	N - Svítidlo LED nouzové s piktogramy 8W/1 hod	kus	4,000	1 061,00	4 244,00
47	K	74899220R	zkouška nouzových svítidel	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
48	K	748992300	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	1 900,00	1 900,00
D		749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				2 068,00
49	K	749300748	Svorka AB vč. pásky Cu	ks	1,000	24,00	24,00
50	M	340550123	Svorka AB vč. pásky Cu	ks	1,000	44,00	44,00
51	K	74991111R	Podružný, spojovací, přípojevací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
52	M	340550847R	Podružný, spojovací, přípojevací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				24 500,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00
53	K	013254000R	Koordinace vypnutí stavby, prozatímní napájení staveništního rozváděče	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
D		VRN7	Provozní vlivy				9 000,00
54	K	071103000	práce ve výšce nad 3m	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00
D		VRN9	Ostatní náklady				10 500,00
55	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	092100008	Stavební přípomoc , demontáže a opělné montáže obložení, kazet.	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
57	M	340520545R	Materiál pro stavební přípomoc / zához rýh pro vodiče a kabely	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
58	K	092203041	Ekologická likvidace odpadů	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně

Objekt:

C - Nástavba objektu a zpevněné plochy - investice města

Soupis:

C.6 - Zařízení vzduchotechniky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.07.2020

Zadavatel:

Město Dolní Poustevna

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Děčínský stavební podnik s.r.o.

IČ:

47781483

DIČ:

CZ47781483

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		77 940,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	77 940,00	21,00%	16 367,40
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	94 307,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: C - Nástavba objektu a zpevněné plochy - investice města
Soupis: C.6 - Zařízení vzduchotechniky

Místo:		Datum:	15.07.2020
Zadavatel:	Město Dolní Poustevna	Projektant:	ProProjekt s.r.o.
Uchazeč:	Děčínský stavební podnik s.r.o.	Zpracovatel:	Martin Rousek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	77 940,00
1 - Vzduchotechnika	54 740,00
2 - Doplnkový materiál	6 000,00
3 - Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce	17 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: C - Nástavba objektu a zpevněné plochy - investice města
Soupis: C.6 - Zařízení vzduchotechniky

Místo:
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.
Datum: 15.07.2020
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 77 940,00

D	1	Vzduchotechnika					54 740,00	
1	K	1.1	Montáž	ks	1,000	1 820,00	1 820,00	
2	M	1.2	Axiální ventilátor - průtok 300 m3/hod - Un = 230V - P1 = 75 W - výdech na střechu objektu - vč. pohyb čidla s čas doběhem	ks	1,000	5 480,00	5 480,00	
p. Poznámka k položce: Poznámka k položce 1.1								
3	K	1.3	Montáž	ks	2,000	2 430,00	4 860,00	
4	M	1.4	Axiální ventilátor - průtok 600 m3/hod - Un = 230V - P1 = 120 W - výdech na střechu objektu - spínání pohyb čidlem s čas doběhem	ks	2,000	7 290,00	14 580,00	
p. Poznámka k položce: Poznámka k položce 1.2, 1.3, 1.4								
5	K	1.5	Montáž	m	36,000	140,00	5 040,00	
6	M	1.6	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ, materiál ocel, pozink. plech, prům.: 125 mm	m	36,000	310,00	11 160,00	
7	M	1.7	Protidešťová žaluzie / výdech na střeše objektu /	ks	3,000	1 970,00	5 910,00	
8	K	1.8	Montáž	ks	3,000	130,00	390,00	
9	M	1.9	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ, materiál ocel, pozink. plech, 7 kus	ks	3,000	380,00	1 140,00	
10	K	1.10	Montáž	ks	1,000	130,00	130,00	
11	M	1.11	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ, materiál ocel, pozink. plech, 1 kus	ks	1,000	380,00	380,00	
12	K	1.12	Montáž	ks	11,000	100,00	1 100,00	
13	M	1.13	Odvodní lalifový ventil kovový prům. 125 mm	ks	11,000	250,00	2 750,00	

D	2	Doplňkový materiál					6 000,00	
14	K	2.1	Montáž	ks	3,000	500,00	1 500,00	
15	M	2.2	Revizní dvířka do podhledu- kovová cca 400x400mm	ks	3,000	1 500,00	4 500,00	

D	3	Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce					17 200,00	
16	K	3.1	Náklady na dopravu VZT zařízení	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
17	K	3.2	Pomocné konstrukce, lešení	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
18	K	3.3	Zednické výpomoci	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
19	K	3.4	Komplexní vyzkoušení	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
20	K	3.5	Zaregulování VZT	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
21	K	3.6	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
22	K	3.7	Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevné
Objekt: C - Nástavba objektu a zpevněné plochy - investice města
Soupis: C.7 - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Dolní Poustevna

Uchazeč:
Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:
Martin Rousek

Poznámka:

CC-CZ
Datum: 15.07.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		23 765,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	23 765,00 0,00	21,00% 15,00%	4 990,65 0,00
Cena s DPH		v CZK 28 755,65	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: C - Nástavba objektu a zpevněné plochy - investice města
Soupis: C.7 - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

Místo: Datum: 15.07.2020
Zadavatel: Město Dolní Poustevna Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		23 765,00
HSV - Práce a dodávky HSV		1 410,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 410,00
PSV - Práce a dodávky PSV		16 405,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize		3 000,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém		500,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž		2 400,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných		3 836,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů		6 669,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		5 950,00
VRN7 - Provozní vlivy		1 500,00
VRN9 - Ostatní náklady		4 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Objekt: C - Nástavba objektu a zpevněné plochy - investice města
Soupis: C.7 - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

Místo: Datum: 15.07.2020
Zadavatel: Město Dolní Poustevna Projektant: ProProjekt s.r.o.
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 23 765,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 410,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 410,00	
1	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl. do 300 mm	kus	3,000	150,00	450,00	
2	K	974082212	Výsekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š. do 30 mm	m	20,000	48,00	960,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 405,00	
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize				3 000,00	
3	K	740991200	Čeková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 0,5 milionu Kč, měření UTP	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
D	742		Elektromontáže - rozvodný systém				500,00	
4	K	74281111R	Koordinace s provozovatelem / investorem	hod	1,000	500,00	500,00	
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				2 400,00	
5	K	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m	50,000	27,00	1 350,00	
6	M	345710510	trubka elektroinstalací ohebná D23 mm	m	50,000	11,00	550,00	
7	K	743681100D	Demontáž stávajících rozvodů MN	hod	1,000	500,00	500,00	
D	744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				3 836,00	
8	K	744411220	Montáž kabel Cu sk 2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	50,000	27,00	1 350,00	
9	M	341110300	Kabel sdělovací UTP cat 6a	m	50,000	19,00	950,00	
10	M	68500240	OZNAC STITEK C.1	ks	2,000	18,00	36,00	
11	M	345723090	páska stahovací kabelová VPP 4/280	100 kusů	6,000	250,00	1 500,00	
D	747		Elektromontáže - kompletace rozvodů				6 669,00	
12	K	747151896	Router / WIFI	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
13	M	345381114R	Router / WIFI - dvoupásmový přístupový bod D-Link DAP-2695 v pásmu 5 GHz.	kus	1,000	5 469,00	5 469,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 950,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				1 500,00	
14	K	071103000	práce ve výšce nad 3m	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				4 450,00	
15	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	soubor	0,200	10 000,00	2 000,00	
16	K	092100008	Stavební přípomoc	kpl	1,000	800,00	800,00	
17	M	340520545R	Materiál pro stavební přípomoc / zához rýh pro vodiče a kabely	kpl	1,000	150,00	150,00	
18	K	092203005	Zprovoznění a oživení	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
19	K	092203041	Ekologická likvidace odpadů	soubor	1,000	500,00	500,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



POJISTNÁ SMLOUVA č. 2733901768

Pojistitel:**UNIQA pojišťovna, a.s.**

Sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6

IČ: 492 40 480

vedená u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 2012

Pojistník a pojištěný:**Děčínský stavební podnik s.r.o.**

Sídlem: Folknářská 1246/21, Děčín II – Nové Město, 405 02 Děčín

IČ: 477 81 483

vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

oddíl C, vložka 3901

Počátek pojištění: 24.03. 2019**Konec pojištění:** 24.03. 2022 bez automatického prodlužování**Doba pojištění:** 1 rok

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část - UCZ/14 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Pojištěné předměty podnikání/činnosti – dle výpisů z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěného, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy, s vyloučením těchto činností:

- Projektová činnost ve výstavbě
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků



Základní pojištění odpovědnosti – v rozsahu článku 3 doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/14 (dále jen „UCZ/Odp-P/14“).

Limit plnění: **50.000.000 Kč**
Spoluúčast: **5.000 Kč**
Územní platnost: **Česká republika**
Roční pojistné: **87.800 Kč**

Další pojištěná rizika a nebezpečí – v rozsahu článku 4 UCZ/Odp-P/14:

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (VV)

Sublimit plnění: **50.000.000 Kč**
Spoluúčast: **5.000 Kč**
Územní platnost: **Česká republika**
Roční pojistné: zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02)

Sublimit plnění: **500.000 Kč**
Spoluúčast: **2.500 Kč**
Územní platnost: **Česká republika**
Roční pojistné: **1.900 Kč**

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)

Sublimit plnění: **500.000 Kč**
Spoluúčast: **2.500 Kč**
Územní platnost: **Česká republika**
Roční pojistné: **1.900 Kč**

Odpovědnost za finanční škodu (04)

Sublimit plnění: **500.000 Kč**
Spoluúčast: **5.000 Kč**
Územní platnost: **Česká republika**
Roční pojistné: **2.850 Kč**

Odpovědnost za finanční škodu způsobenou vadou výrobku - vzniklou v důsledku montáže, umístění nebo položení dodaných vadných výrobků (10)

Sublimit plnění: **100.000 Kč**
Spoluúčast: **5.000 Kč**
Územní platnost: **Česká republika**
Roční pojistné: **700 Kč**

Československá obchodní banka, a. s.

Ústředí

SF - Exportní a obchodní financování
SF - Záruky - 25110072

Odesílatel: 25110072 - Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika
Vyřizuje

Zuzana Rejmanová
Telefon +420 733 590 442
zaruky@csob.cz
www.csob.cz
CEKOCZPP

Město Dolní Poustevna
Vilémovská 77
407 82 Dolní Poustevna
IČO: 00261289

Praha, 21. července 2020

Bankovní záruka č. PRAGGO0041832

Dozvídáme se od obchodní společnosti Děčínský stavební podnik s.r.o., Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín II - Nové Město, IČO: 47781483, že s Vámi uzavře Smlouvu o dílo č. zhotovitele 117-1414-A-2020 na zakázku s názvem "Stavební úpravy sportovní haly na st. p. č. k. 542, v k.ú. Dolní Poustevně" ("smlouva") a že Vám má poskytnout bankovní záruku zajišťující splnění povinností z této smlouvy.

Z příkazu obchodní společnosti Děčínský stavební podnik s.r.o. se my Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme zaplatit Vám bez námitek částku až do výše

CZK 627.184,00 slovy: korun českých šest set dvacet sedm tisíc sto osmdesát čtyři 00/100

na Vaši první písemnou závazně podepsanou žádost obsahující Vaše písemné prohlášení, že obchodní společnost Děčínský stavební podnik s.r.o. nesplnila své povinnosti podle výše uvedené smlouvy.

Písemná žádost musí být podepsána osobami oprávněnými za Vás jednat a doručena buď

(i) v elektronické formě prostřednictvím datové schránky (8qvdK3s) dle zákona č. 300/2008 Sb., a podepsána uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb.,

nebo

(ii) v listinné formě doporučeně provozovatelem poštovních služeb, kurýrem nebo osobně na naši adresu Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. Z identifikačních důvodů musí být podpisy na Vaší žádosti v listinné formě ověřeny úředně nebo Vaší bankou.

Naše záruka je platná do 30. května 2021 a Vaše případná žádost obsahující Vaše prohlášení nám musí být doručena nejpozději tohoto dne.

Tato záruka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této záruky.

Právo uplatnit tuto záruku nesmí být postoupeno. Právo na plnění z této záruky nesmí být postoupeno ani zastaveno bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Tato bankovní záruka nabude účinnosti po předložení naší bance kopie smlouvy podepsané oběma smluvními stranami.

**Radislav
Mikota**

Digitálně podepsal Radislav Mikota
DN: cn=Radislav Mikota,
givenName=Radislav, sn=Mikota,
c=CZ, title=57295,
o=Československá obchodní banka,
a.s., ou=SF - Záruky,
serialNumber=ICA - 10406746
Datum: 2020.07.21 15:02:02 +02'00'
Adobe Acrobat Reader, verze:
2019.021.20047

**Zuzana
Rejmanová**

Digitálně podepsal Zuzana Rejmanová
DN: cn=Zuzana Rejmanová,
givenName=Zuzana, sn=Rejmanová,
c=CZ, title=25661, o=Československá
obchodní banka, a.s., ou=SF - Záruky,
serialNumber=ICA - 10527817
Datum: 2020.07.21 14:45:48 +02'00'

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Zakázka: Stavební úpravy sportovní haly na st.p.č.k. 542 v k.ú. Dolní Poustevně
Zadavatel: Město Dolní Poustevna
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.



Technologie	Celková cena bez DPH (Kč)	2020 - 2021																											
		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8
		Srpen			Září				Říjen				Listopad				Prosinec				Leden				Únor				
SO 01-SO 02 Stavební úpravy a přístavba objektu																													
A.1.0. Vedlejší a ostatní náklady	147			93																							30		24
A.1.1. Stavební úpravy 1.NP																													
Bourací práce	650			650																									
Zemní práce	174		174																										
Základové konstrukce	209		209																										
Ždivo, příčky, stropy	343			100		243																							
Komunikace	8												8																
Vnitřní omítky, hrubé podlahy	513															260				150		109							
Výplně otvorů (dveře)	100																												
Zárubně	72				72																							100	
Čisté podlahy, obklady	617																										617		
Dokončovací práce	415																			150							150		115
A.1.2 Stavební úpravy 2.NP																													
Bourací práce	29					29																							
Ždivo, příčky	18							18																					
Vnitřní omítky, hrubé podlahy	89																			40							49		
Zárubně	10							10																					
Výplně otvorů (dveře)	17																											17	
Čisté podlahy	38																										20		18
Dokončovací práce	64																										40		24
A.1.3 Přístavba schodiště																													
Bourací práce	7				7																								
Zemní práce	67					67																							
Základové konstrukce	95					95																							
Ždivo, příčky, stropy	559							359	200																				
Vnitřní omítky, hrubé podlahy	78																78												
Fasáda	303											303																	
Střecha	113											113																	
Okna	97										97																		
Dokončovací práce	324																			324									
A.1.4, až A.1.8. TZB																													
Rozvody	1 592										700					892													
Kompletace	1 496																										800		696
A.2.0. Vedlejší a ostatní náklady	46																			20							10		16
A.2.1. Stavební úpravy 1.NP	835																			200							400		235
A.2.2, až A.2.6. TZB																													
Rozvody	150																			150									
Kompletace	584																									350		234	
B.1.0. Vedlejší a ostatní náklady	55			10				15				15				15													
B.1.1. Zateplení fasády	3 053			300				1100				1100				553													
B.1.2. Zateplení střechy	1 703							1703																					
B.1.3. Výměna vnějších výplní otvorů	666											666																	
C.0. Vedlejší a ostatní náklady	69			15								20								20									14
C.1. Nástavba objektu																													
Bourací práce	253		253																										
Ždivo, příčky, stropy	580			200			380																						
Vnitřní omítky, hrubé podlahy	233																50									103			
Fasáda	324											100																	
Střecha	807						404		403																				
Okna	150											60	90																
Výplně otvorů (dveře)	211																											211	
Čisté podlahy, obklady	346																										296	50	
Dokončovací práce	861																			300							300		263
C.2. Zpevněné plochy	827							550				277																	
C.3, až C.7. TZB																													
Rozvody	315															80													
Kompletace	594																										394		200
	20 906																												

Finanční harmonogram																												
Prostavenost v tis.Kč bez DPH	2 004	5 052	4 054	2 250	1 669	3 662	2 215																					
Prostavenost v tis.Kč vč DPH (měsíční)	2 425	6 113	4 905	2 723	2 019	4 431	2 680																					
Prostavenost v tis.Kč vč DPH (od počátku)	2 425	8 538	13 443	16 166	18 185	22 616	25 296																					



Děčínský stavební podnik s.r.o.
Folkovská 1246/21
405 01 Děčín 2
DIČ: CZ47781483
IČO: 47781483